

契約変更に係る公表事項

件名	浅川右岸第四処理分区(26-1)工事	
概要	<p>工期 既定工期：平成26年7月28日から平成26年10月31日まで 変更工期：平成26年7月28日から平成26年11月28日まで 工期を67日間から85日間に変更（18日増）</p> <p>工種 管きょ工（φ200） 機械掘削工（普通土）117m<sup>3</sup>→86m<sup>3</sup>、人力掘削工（普通土）0m<sup>3</sup>→31m<sup>3</sup> 機械掘削工（路盤）4.5m<sup>3</sup>→11.1m<sup>3</sup>、（As）3.2m<sup>3</sup>→9.3m<sup>3</sup> 運搬工・受入費（路盤）4.5→11.1m<sup>3</sup>、（As）3.2m<sup>3</sup>→9.3m<sup>3</sup></p> <p>取付管工 機械掘削工（路盤）5m<sup>3</sup>→5.6m<sup>3</sup>、 （As）2.1m<sup>3</sup>→2.4m<sup>3</sup>、（Co）0.3m<sup>3</sup>→0.1m<sup>3</sup> 運搬工・受入費（路盤）5m<sup>3</sup>→5.6m<sup>3</sup>、 （As）2.1m<sup>3</sup>→2.4m<sup>3</sup>、（Co）0.3m<sup>3</sup>→0.1m<sup>3</sup></p> <p>小型マンホール工 塩化ビニル製（φ300、鉄蓋）0箇所→2箇所</p> <p>舗装切断工 車道部As（20～40cm）34m→55.4m、 歩道部As（20cm以下）143.7m→135.4m 歩道部Co（20cm以下）3m→1.5m</p> <p>舗装工 車道（60型）12.9m<sup>2</sup>→31.7m<sup>2</sup>、車道（60型As=25cmのみ）0m<sup>2</sup>→5.6m<sup>2</sup> 歩道（10型）72.2m<sup>2</sup>→81m<sup>2</sup></p> <p>共通仮設費 安全費 交通誘導員 69人→78人</p>	
履行終了日	変更前	平成26年10月10日
	変更後	平成26年11月28日
契約金額 (税込)	変更前	9,342,000円
	変更後	11,274,120円
	増減	1,932,120円
変更理由	<p>①想定外の近接給水管のため、機械掘削が不可能な箇所があり、人力掘削を計上。 ②維持管理上、小型マンホール人孔の新たな設置が必要。 ③道路管理者の指示による舗装面積・舗装切断の変更。 ④施工日数の増加に伴う交通誘導員の増員。 ⑤施工日数の増加に伴う工期延伸。</p>	