

参考

工事名称 日野市立豊田小学校校舎大規模改造換気空気調和設備工事

工事場所 日野市東豊田2-14-1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

前期						
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考	
空気調和設備	機器設備	1	式			
空気調和設備	配管設備	1	式			
計						
換気設備	機器設備	1	式			
換気設備	ダクト設備	1	式			
計						
計装設備		1	式			
計						
撤去工事		1	式			
計						
発生材処分		1	式			
計						

機械設備工事 中科目別内訳

後期						
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考	
空気調和設備	機器設備	1	式			
空気調和設備	配管設備	1	式			
計						
換気設備	機器設備	1	式			
換気設備	ダクト設備	1	式			
計						
計装設備		1	式			
計						
撤去工事		1	式			
計						
発生材処分		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

前期		空気調和設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
PAC-1 空冷ヒートポンプ式カセット形空調機(コンクリートベース共)	冷房能力：4.0kW、暖房能力：4.5kW ベアタイプ、4方向	1	組				
PAC-2 空冷ヒートポンプ式カセット形空調機(コンクリートベース共)	冷房能力：3.6kW、暖房能力：4.0kW ベアタイプ、2方向	1	組				
PAC-3 空冷ヒートポンプ式カセット形空調機(コンクリートベース共)	冷房能力：7.1kW、暖房能力：8.0kW ベアタイプ、2方向	3	組				
PAC-4 空冷ヒートポンプ式カセット形空調機(コンクリートベース共)	冷房能力：7.1kW、暖房能力：8.0kW グインタイプ、4方向	5	組				
PAC-8 空冷ヒートポンプ式カセット形天吊露出形空調機(ベアタイプ)	冷房能力：5.6kW、暖房能力：6.3kW	3	組				
PAC-9 空冷ヒートポンプ式カセット形空調機(コンクリートベース共)	冷房能力：5.0kW、暖房能力：5.6kW ベアタイプ、2方向	1	組				
PAC-10 天井カセットルームクーラー(ベアタイプ)	冷房能力：3.6kW、暖房能力：4.8kW	1	組				
既設空調室内機取外し再取付費	天吊露出型 冷房能力：5.6kW	2	台				
既設空調室内機取外し再取付費	天吊露出型 冷房能力：7.1kW	34	台				
既設空調室外機取外し再取付費	冷房能力：7.1kW	1	台				
既設空調室外機取外し再取付費	冷房能力：12.5kW	20	台				
既設空調室外機取外し再取付費	冷房能力：20.0kW	3	台				
計							

機械設備工事 細目別内訳

前期		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B)液管 厚10mm以上	6	m				
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B)液管 厚10mm以上	216	m				
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B)ガス管 厚20mm以上	6	m				
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B)ガス管 厚20mm以上	207	m				
冷媒用断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B)ガス管 厚20mm以上	8	m				
排水・結露防止層付硬質塩化ビニル管	屋内一般 20A	83	m				
排水・結露防止層付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	118	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 20A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 25A	5	m				
配管用防虫網	25A	22	個				
防火区画貫通処理	φ100	13	か所				
機械はつり(クレーン・クッターによる配管用貫通口)保温工事	100～150mm 88mm	24	か所				
計		1	式				

前期		換気設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
FE-1 全熱交換ユニット 天井埋込型	100φ x60m3/Hx40Pa	1	台				
FE-3 全熱交換ユニット 天井埋込型	100φ x140m3/Hx50Pa	1	台				
FE-6 全熱交換ユニット 天井埋込型	150φ x240m3/Hx50Pa	1	台				
HFE-7 全熱交換ユニット 天井埋込型	150φ x370m3/Hx50Pa、24時間換気機能付、コントロールスイッチ共	2	台				
HFE-8 全熱交換ユニット 天井埋込型	200φ x500m3/Hx50Pa、コントロールスイッチ共	2	台				
HFE-9 全熱交換ユニット 天井埋込型	200φ x500m3/Hx50Pa、24時間換気機能付、コントロールスイッチ共	1	台				
HFE-10 全熱交換ユニット 天井埋込型	200φ x650m3/Hx50Pa、24時間換気機能付、コントロールスイッチ共	4	台				
HFE-11 全熱交換ユニット 天井埋込型	250φ x1,080m3/Hx50Pa、コントロールスイッチ共	1	台				
HFE-12 全熱交換ユニット 天井埋込型	250φ x1,080m3/Hx50Pa、24時間換気機能付、コントロールスイッチ共	1	台				
HFE-13 全熱交換ユニット 天井埋込型	250φ x1,110m3/Hx50Pa、コントロールスイッチ共	1	台				
HFE-14 全熱交換ユニット 天井埋込型	250φ x1,110m3/Hx50Pa、24時間換気機能付、コントロールスイッチ共	1	台				
計							

前期		換気設備			ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ボックス	1.6mm	56	m ²				
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ無 100mm	15	m				
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ無 150mm	28	m				
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ無 200mm	291	m				
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インチ無 250mm	66	m				
エバナーザル形吹出口	VHS 500 100	2	個				
エバナーザル形吹出口	VHS 600 150	14	個				
エバナーザル形吹出口	VHS 1000 150	4	個				
スリット形吸込口	GVS 100 500	2	個				
スリット形吸込口	GVS 150 600	14	個				
スリット形吸込口	GVS 1000 150	4	個				
丸形 防火ダンパー	100φ	2	個				
丸形 防火ダンパー	150φ	5	個				
丸形 防火ダンパー	200φ	28	個				
丸形 防火ダンパー	250φ	8	個				

機械設備工事 細目別内訳

前期		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調機器設備		1	式			
空調用ゲート設備		1	式			
空調用配管設備		1	式			
換気機器設備		1	式			
換気用ゲート設備		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

前期		発生材処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調設備						
混合廃棄物		48	m3			
金属くず		160	m3			
廃プラスチック		0.01	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅲ類 その他 郊外 4tダンプ 5.0km以下	208	m3			
換気設備						
混合廃棄物		2	m3			
金属くず		36	m3			
石綿含有産業廃棄物	安定型	16	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅲ類 その他 郊外 4tダンプ 5.0km以下	38	m3			
計						

後期		空気調和設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
PAC-3 空冷ヒートポンプ式カセット形空調機(コンクリートベース共)	冷房能力：7.1kW、暖房能力：8.0kW	2	組				
PAC-5 空冷ヒートポンプ式カセット形空調機(ツインタイプ, 2方向)	冷房能力：10.0kW、暖房能力：11.2kW	1	組				
PAC-6 空冷ヒートポンプ式カセット形空調機(ツインタイプ, 4方向)	冷房能力：12.5kW、暖房能力：14.0kW	2	組				
PAC-7 空冷ヒートポンプ式カセット形空調機(トリプルタイプ, 4方向)	冷房能力：20.0kW、暖房能力：22.4kW	2	組				
PAC-11 壁掛形ルームクーラー(ヘアタイプ)	冷房能力：2.5kW、暖房能力：2.8kW	1	組				
PAC-12 空冷ヒートポンプ式カセット形空調機(ヘアタイプ, 4方向)	冷房能力：5.0kW、暖房能力：5.6kW	2	組				
天吊露出形空調室内機	冷房能力：3.6kW	1	台				
天吊露出形空調室内機	冷房能力：4.5kW	1	台				
既設空調室内機取外し再取付費	天吊露出型 冷房能力：7.1kW	19	台				
既設空調室内機取外し再取付費	冷房能力4.5kW	1	台				
計							

後期		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B)液管 厚10mm以上	147	m				
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B)液管 厚10mm以上	147	m				
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B)ガス管 厚20mm以上	28	m				
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B)ガス管 厚20mm以上	119	m				
冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B)ガス管 厚20mm以上	136	m				
冷媒用断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B)ガス管 厚20mm以上	11	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 40A	30	m				
排水・結露防止層付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	185	m				
排水・結露防止層付硬質塩化ビニル管	屋内一般 40A	30	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 25A	22	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 40A	4	m				
配管用防虫網	25A	11	個				
配管用防虫網	40A	1	個				
空調用トレン浸透栓		9	箇所				
配管切断費	配管切断 25A 保温無	1	箇所				

後期		空調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火区画貫通処理	φ100	15	か所			
機械はつり(ガイヤーストッカーによる配管用貫通口)	100~150mm 50mm	1	か所			
機械はつり(ガイヤーストッカーによる配管用貫通口)	100~150mm 88mm	16	か所			
機械はつり(ガイヤーストッカーによる配管用貫通口)	100~150mm 100mm	6	か所			
保温工事		1	式			
計						

後期		換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
FE-1 全熱交換ユニット天井埋込型	100 φ x60m3/Hx40Pa	3	台			
FE-2 天井埋込形ダクト用換気機能付、コントロールスイッチ共	100 φ x70m3/Hx50Pa、24時間換気機	1	台			
FE-4 天井埋込形ダクト用換気扇	150 φ x170m3/Hx50Pa	1	台			
FE-5 天井埋込形ダクト用換気扇	150 φ x210m3/Hx50Pa、24時間換気機能付、コントロールスイッチ共	1	台			
FE-7 天井埋込形ダクト用換気扇	150 φ x300m3/Hx50Pa	1	台			
FE-8 レンジフードファン	150 φ x240m3/Hx50Pa	1	台			
FE-9 窓用換気扇	300 φ x300m3/H	1	台			
HFE-1 全熱交換ユニット天井埋込型	100 φ x30m3/Hx50Pa	1	台			
HFE-2 全熱交換ユニット天井埋込型	100 φ x60m3/Hx50Pa、24時間換気機能付、コントロールスイッチ共	1	台			
HFE-3 全熱交換ユニット天井埋込型	100 φ x120m3/Hx50Pa、24時間換気機能付、コントロールスイッチ共	1	台			
HFE-4 全熱交換ユニット天井埋込型	150 φ x180m3/Hx50Pa、24時間換気機能付、コントロールスイッチ共	1	台			
HFE-5 全熱交換ユニット天井埋込型	150 φ x200m3/Hx50Pa、コントロールスイッチ共	1	台			
HFE-6 全熱交換ユニット天井埋込型	150 φ x240m3/Hx50Pa、24時間換気機能付、コントロールスイッチ共	1	台			
HFE-8 全熱交換ユニット天井埋込型	200 φ x500m3/Hx50Pa、コントロールスイッチ共	6	台			
HFE-9 全熱交換ユニット天井埋込型	200 φ x500m3/Hx50Pa、24時間換気機能付、コントロールスイッチ共	3	台			

後期		換気設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
HFE-10 全熱交換ユニット 天井埋込型	200φ x650m3/Hx50Pa、24時間換気機能付、コントロールスイッチ共	20	台				
HFE-15 全熱交換ユニット 天井埋込型 計	150φ x300m3/Hx50Pa、24時間換気機能付、コントロールスイッチ共	1	台				

後期		換気設備			ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
換気扇用付属品	ウェッジカハ- 250φ用 ステンレス製	1	台				
換気扇用付属品	ウェッジカハ- 300φ用 ステンレス製	1	台				
エバ-ザル形吹出口	VHS 300 100	3	個				
エバ-ザル形吹出口	VHS 450 150	5	個				
エバ-ザル形吹出口	VHS 600 150	10	個				
スリット形吸込口	GVS 100 300	3	個				
スリット形吸込口	GVS 150 450	5	個				
スリット形吸込口	GVS 150 600	11	個				
丸形 防火ダンパー	100φ	2	個				
丸形 防火ダンパー	150φ	4	個				
丸形 防火ダンパー	200φ	31	個				
SUS製深形フード		1	式				
給排気グリル	150Φ	2	個				
給排気グリル	200φ	8	個				
防火区画壁開口塞ぎ工事		24	m ²				

前期		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			
スパイラルダクト保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカーボラスクロス 保温厚25 150mm	22	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカーボラスクロス 保温厚25 200mm	291	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカーボラスクロス 保温厚25 250mm	66	m			
長方形ダクト保温	ガラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカーボラスクロス 保温厚25	56	m ²			
計						

前期		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調機器設備		1	式			
温風暖房機 撤去費	暖房能力：400,000Kcal、風量：33, 600m ³ /H	1	基			
全熱交換器 撤去費	風量：41,100m ³ /H	1	台			
多翼型送風機 撤去費	床置形、#7x41,100m ³ /Hx22kW	1	台			
多翼型排風機 撤去費	床置形、#5-1/2x31,130m ³ /Hx18.5kW	1	台			
空冷トートアップ式空 調機 撤去費	天吊露出形、冷房能力：5.0kW	5	組			
空冷トートアップ式空 調機 撤去費	天吊露出形、冷房能力：5.6kW	3	組			
空冷トートアップ式空 調機 撤去費	天吊露出形、冷房能力：10.0kW	1	組			
空冷トートアップ式空 調機 撤去費	天吊露出形、冷房能力：12.5kW	1	組			
ルームエアコン 撤去費	壁掛形、冷房能力：2.5kW	2	組			
ルームエアコン 撤去費	壁掛形、冷房能力：5.5kW	1	組			
計						

前期		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調用 ^外 設備		1	式			
吹出口 撤去費	VHS-550x150	2	個			
吹出口 撤去費	VHS-600x150	16	個			
吹出口 撤去費	VHS-600x200	12	個			
防火ダンパー 撤去費	450x300	2	個			
防火ダンパー 撤去費	1,200x400	1	個			
防火ダンパー 撤去費	1,300x400	1	個			
防火ダンパー 撤去費	1,500x400	2	個			
防火ダンパー 撤去費	1,400x700	1	個			
防火ダンパー 撤去費	2,000x620	2	個			
防火ダンパー 撤去費	2,000x800	1	個			
風量調節ダンパー 撤去費	600x200	4	個			
風量調節ダンパー 撤去費	750x300	1	個			
風量調節ダンパー 撤去費	1,000x300	3	個			
風量調節ダンパー 撤去費	1,050x600	1	個			

前期		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調用 ^外 設備		1	式			
風量調節ダンパー 撤去費	1,100x300	1	個			
風量調節ダンパー 撤去費	1,100x1,000	2	個			
風量調節ダンパー 撤去費	1,200x300	1	個			
風量調節ダンパー 撤去費	1,300x300	3	個			
レターンガラリ 撤去費	1,100x1,500、FS付	2	個			
レターンガラリ 撤去費	1,200x1,500、FS付	1	個			
レターンガラリ 撤去費	1,350x1,500、FS付	1	個			
ダクト 撤去費	0.5mm	56	m ²			
ダクト 撤去費	0.6mm	140	m ²			
ダクト 撤去費	0.8mm	250	m ²			
ダクト 撤去費	1.0mm	179	m ²			
チャンパー類 撤去費	0.8mm	11	m ²			
チャンパー類 撤去費	1.0mm	26	m ²			
チャンパー類 撤去費	1.2mm	121	m ²			

前期		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調用 ^外 設備		1	式			
キャンパス継手撤去費	#7	1	組			
キャンパス継手撤去費	#5-1/2	1	組			
制御線 撤去費	EM-CEE 1.25x2C	142	m			
計						
空調用配管設備		1	式			
冷媒管 撤去費	6.4φ	16	m			
冷媒管 撤去費	9.5φ	16	m			
冷媒管 撤去費	12.7φ	7	m			
冷媒管 撤去費	15.9φ	7	m			
ドレン管 撤去費	20A 屋内一般	4	m			
ドレン管 撤去費	25A 屋内一般	12	m			
計						

前期		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気機器設備		1	式			
多翼型排風機撤去費	床置型、#4x15, 700m ³ /Hx5.5Kw	1	台			
ラインファン撤去費	#2x350m ³ /Hx40W	2	台			
消音ボックス付軸流ファン撤去費	天吊型、#7x15, 700m ³ /Hx3.5Kw	1	台			
有圧換気扇撤去費	300φ x500m ³ /H	1	台			
有圧換気扇撤去費	400φ x2, 500m ³ /H	2	台			
消音形ストローブコップファン撤去費	天吊型、200φ x990m ³ /H	1	台			
天井埋込形ダクト用換気扇撤去費	100φ x60m ³ /H	1	台			
天井埋込形ダクト用換気扇撤去費	150φ x640m ³ /H	8	台			
カウンターローファン撤去費	100φ x100m ³ /H	2	台			
レンジフードファン撤去費	150φ x350m ³ /H	1	台			
計						

前期		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気用 ^外 設備		1	式			
ダクト 撤去費	0.5mm	41	m ²			
ダクト 撤去費	0.6mm	28	m ²			
ダクト 撤去費	0.8mm	85	m ²			
ダクト 撤去費	1.0mm	12	m ²			
ダクト 撤去費	100φ	30	m			
ダクト 撤去費	150φ	47	m			
ダクト 撤去費	200φ	33	m			
チャンパー類 撤去費	0.5mm	4	m ²			
チャンパー類 撤去費	0.6mm	5	m ²			
チャンパー類 撤去費	0.8mm	18	m ²			
チャンパー類 撤去費	1.0mm	18	m ²			
深形フード 撤去費	100φ	3	個			
深形フード 撤去費	150φ	9	個			
深形フード 撤去費	200φ	3	個			

前期		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気用 ^外 設備		1	式			
吹出口	VHS-150x150	1	個			
吹出口	VHS-500x500	5	個			
吹出口	VHS-1,800x300	1	個			
吸込口	GVS-100x100	2	個			
吸込口	GVS-150x150	1	個			
吸込口	GVS-250x150	1	個			
吸込口	GVS-400x200	1	個			
排気ガラリ	1,750x1,750	1	個			
風量調節ダンパー	200φ	2	個			
風量調節ダンパー	300x200	1	個			
風量調節ダンパー	300x300	1	個			
風量調節ダンパー	400x400	1	個			
風量調節ダンパー	900x600	1	個			
風量調節ダンパー	1,200x400	1	個			

後期		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調 ^外 設備		1	式			
吹出口	VHS-550x150	2	個			
吹出口	VHS-600x150	16	個			
吹出口	VHS-600x200	12	個			
防火ダンパー	450x300	2	個			
防火ダンパー	1,200x400	1	個			
防火ダンパー	1,300x400	1	個			
防火ダンパー	1,500x400	2	個			
防火ダンパー	1,400x700	1	個			
防火ダンパー	2,000x620	2	個			
防火ダンパー	2,000x800	1	個			
風量調節ダンパー	600x200	4	個			
風量調節ダンパー	750x300	1	個			
風量調節ダンパー	1,000x300	3	個			
風量調節ダンパー	1,050x600	1	個			

後期		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調 ^外 設備		1	式			
風量調節ダンパー	1,100x300	1	個			
風量調節ダンパー	1,100x1,000	2	個			
風量調節ダンパー	1,200x300	1	個			
風量調節ダンパー	1,300x300	3	個			
レターンガラリ	1,100x1,500、FS付	2	個			
レターンガラリ	1,200x1,500、FS付	1	個			
レターンガラリ	1,350x1,500、FS付	1	個			
ダクト	0.5mm	83	m ²			
ダクト	0.6mm	224	m ²			
ダクト	0.8mm	282	m ²			
ダクト	1.0mm	179	m ²			
チャンパー類	0.8mm	11	m ²			
チャンパー類	1.0mm	26	m ²			
チャンパー類	1.2mm	121	m ²			

後期		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調 ^外 設備		1	式			
キャンバス継手	#7	1	組			
キャンバス継手	#5-1/2	1	組			
制御線	EM-CEE 1.25x2C	294	m			
キャンバス継手	#4	1	組			
計						
空調配管設備		1	式			
冷媒管	6.4φ	16	m			
冷媒管	9.5φ	16	m			
冷媒管	12.7φ	7	m			
冷媒管	15.9φ	7	m			
ドレン管	20A 屋内一般	4	m			
ドレン管	25A 屋内一般	12	m			
計						

後期		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気機器設備		1	式			
多翼型排風機	床置型、#4x15, 700m ³ /Hx5.5Kw	1	台			
ラインファン	#2x350m ³ /Hx40W	2	台			
消音ボックス付軸流ファン	天吊型、#7x15, 700m ³ /Hx3.5Kw	1	台			
有圧換気扇	300φ x500m ³ /H	1	台			
有圧換気扇	400φ x2, 500m ³ /H	2	台			
消音形ストローブロッカーファン	天吊型、200φ x990m ³ /H	1	台			
天井埋込形ダクト用換気扇	100φ x60m ³ /H	1	台			
天井埋込形ダクト用換気扇	150φ x640m ³ /H	8	台			
カウンターアローンファン	100φ x100m ³ /H	2	台			
レンジフードファン	150φ x350m ³ /H	1	台			
計						

後期		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気 ^外 設備		1	式			
ダクト	0.5mm	41	m ²			
ダクト	0.6mm	28	m ²			
ダクト	0.8mm	85	m ²			
ダクト	1.0mm	12	m ²			
ダクト	100φ	30	m			
ダクト	150φ	47	m			
ダクト	200φ	33	m			
チャンパー類	0.5mm	4	m ²			
チャンパー類	0.6mm	5	m ²			
チャンパー類	0.8mm	18	m ²			
チャンパー類	1.0mm	18	m ²			
深形フード	100φ	3	個			
深形フード	150φ	9	個			
深形フード	200φ	3	個			

後期		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気 ^外 設備		1	式			
吹出口	VHS-150x150	1	個			
吹出口	VHS-500x500	5	個			
吹出口	VHS-1,800x300	1	個			
吸込口	GVS-100x100	2	個			
吸込口	GVS-150x150	1	個			
吸込口	GVS-250x150	1	個			
吸込口	GVS-400x200	1	個			
排気ガラリ	1,750x1,750	1	個			
風量調節ダンパー	200φ	2	個			
風量調節ダンパー	300x200	1	個			
風量調節ダンパー	300x300	1	個			
風量調節ダンパー	400x400	1	個			
風量調節ダンパー	900x600	1	個			
風量調節ダンパー	1,200x400	1	個			

