

参考

工事名称 さくら第一学童クラブ増築建築工事
工事場所 東京都日野市多摩平三丁目21番地（六小敷地内）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
本体増築工事	直接仮設	1	式		
本体増築工事	土工事	1	式		
本体増築工事	地業工事	1	式		
本体増築工事	鉄筋工事	1	式		
本体増築工事	コンクリート工事	1	式		
本体増築工事	防水工事	1	式		
本体増築工事	木工事	1	式		
本体増築工事	屋根及び樋工事	1	式		
本体増築工事	建具工事	1	式		
本体増築工事	塗装工事	1	式		
本体増築工事	外装工事	1	式		
本体増築工事	内装工事	1	式		
本体増築工事	金属工事	1	式		
本体増築工事	ユニット及びその他	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
改修工事	直接仮設	1	式		
改修工事	土工	1	式		
改修工事	地業	1	式		
改修工事	鉄筋	1	式		
改修工事	コンクリート	1	式		
改修工事	木	1	式		
改修工事	防水	1	式		
改修工事	建具	1	式		
改修工事	塗装	1	式		
改修工事	内外装	1	式		
改修工事	金属	1	式		
改修工事	ユニット及びその他	1	式		
改修工事	撤去工事	1	式		
計					

外構工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
本体外構工事	仮設工事	1	式		
本体外構工事	土工	1	式		
本体外構工事	地業	1	式		
本体外構工事	躯体工事	1	式		
本体外構工事	その他工事	1	式		
本体外構工事	舗装工事	1	式		
本体外構工事	植栽工事	1	式		
計					
学校側菜園復旧工事		1	式		
計					
既存フェンス・植栽撤去工事		1	式		
計					

建築工事		本体増築工事		木工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【構造材】						
集成材	柱	2.76	m ³			
集成材	大梁 120×510	3.85	m ³			
集成材	梁 120×120~210	1	式			
その他構造材	大引・小屋束・火打ち材等	1	式			
【端柄材】						
材料費	一等 端柄材 杉 内地材	4.56	m ³			
【合板】						
構造用合板	厚24mm 1類 床張り	123	m ²			
構造用合板	厚12mm 1類 屋根下地張り	157	m ²			
構造用合板	厚9mm 特類 耐力壁張り	241	m ²			
捨て張り合板	厚9mm 1類 床張り	4.6	m ²			
捨て貼り合板	厚9mm 床張り	15.9	m ³			
耐水合板	9mm	54.8	m ²			
【手間・加工費】						

建築工事		本体増築工事		木工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プレカット代		1	式			
大工手間	構造材・端柄材	1	式			
大工手間	合板張り	1	式			
手元手間		1	式			
釘・金物		1	式			
ホールダウン金物		1	式			
柱・梁 接合金物		1	式			
鋼製床束		1	式			
<断熱材>						
屋根面	ポリスチレンフォーム 厚25mm 屋根断熱材	157	m ²			
外壁・天井	グラスウール 厚100mm 16kg相当 外壁・天井裏断熱材	257	m ²			
床下	発砲ポリスチレン樹脂 厚49mm 床下断熱材	94.8	m ²			
断熱材受金物		1	式			
基礎パッキン	通気及び気密	1	式			
木製カーテンボックス	厚25mm スプル材 材工共	12.7	m			

建築工事 細目別内訳

建築工事		本体増築工事		木工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
窓額縁	厚25mm スプル材 材工共	57.9	m			
【防湿】						
防湿シート		157	m ²			
構造用合板	厚12mm 1類 屋根下地張り	157	m ²			
防湿シート		257	m ²			
防湿気密テープ	外壁・天井	257	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		本体増築工事		屋根及び樋工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
着色スレート板	着色スレート板 厚5mm	151	m ²			
棟換気	棟換気システム L=2.7m	2	か所			
棟包み	着色スレート用 フッ素樹脂鋼板 厚0.4mm加工	12	m			
ケラバ包み	フッ素樹脂鋼板 厚0.4mm加工	33.5	m			
軒先水切り	フッ素樹脂鋼板 厚0.4mm加工	24.3	m			
雪止め	スレート板用	46	か所			
庇	アルミ製 奥行0.9m 長さ1.2m	1	か所			
堅樋	硬質ポリ塩化ビニルカラーパイプ φ75mm	19.4	m			
軒樋	硬質ポリ塩化ビニル製 75角	23.7	m			
落し口	硬質ポリ塩化ビニル製 75角用	5	か所			
たて樋	白ガス管 Φ100	7.5	m			
計						

建築工事		本体増築工事		塗装工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
つや有合成樹脂エポキシベイト塗り (EP-G) (素地共)	無石綿セメントけい酸カルシウム板面素地ごしらえB種 EP-G 2回塗り (B種) 一般面	13.2	m ²			
屋内つや有合成樹脂エポキシベイト塗り (EP-G) 素地共	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り (B種)	15.4	m ²			
オイルステイン塗り (OS)	木部 木部汚れ・付着物除去含む OS 2回塗り	9.3	m ²			
クリアラッカー塗り (CL) (素地共)	木部 素地ごしらえB種含む CL2回塗り (B種)	11.6	m ²			
防蟻塗装		321	m ²			
計						

建築工事		本体増築工事		外装工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
窯業系外壁材	防火サイディング 厚16mm 塗装品	176	m ²			
同役物	防火サイディング 厚16mm 塗装品・入隅・出隅	63.2	m			
破風板	セメント押出成形板 厚17mm 幅170mm	1	式			
防湿シート		176	m ²			
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ソノカ)0.8FK 厚 5 目透かし	15.3	m ²			
床下換気口	通気口 φ75 ステンレス製 防虫網付	1	式			
水切り金物	土台廻り フッ素樹脂鉄板 厚0.4mm	152	m			
水切り金物	外壁	3.2	m			
通気見切	玄関ポーチ	16.1	m			
<EXP. J>						
エキスパンジョイント	外壁用 クリアランス150mm 外壁コーナー	1	式			
エキスパンジョイント	外壁用 クリアランス150mm 外壁一屋根	1	式			
計						

建築工事		本体増築工事		内装工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【床仕上】						
フローリングボード張り		88.2	m ²			
ビニル系床シート	厚2.5mm 無地 一般床 熱溶接工法	12.4	m ²			
超防汚性複層ビニル床シート	厚2.0mm	12.3	m ²			
コルクタイル	厚3.2mm 300各	4.5	m ²			
床タイル張り	磁器タイル 100角	2.8	m ²			
汚垂石	厚6mm	1.4	m ²			
誘導ブロック張り	点状ブロック 厚30mm 300×300	0.3	m ²			
【壁仕上】						
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	114	m ²			
壁 せっこうボード張りコーナー部処理	出隅	6.2	m			
壁 せっこうボード張りコーナー部処理	入隅	21.6	m			
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ソアス)0.8FK 厚10 鋼製、木、ボード下地 目透かし	27	m ²			
化粧ケイ酸カルシウム板張り	厚6mm アルミジョイナー共	50.3	m ²			

建築工事		本体増築工事		内装工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
見切り材	手洗い前 化粧ケイカル小口用	9.1	m			
壁 クロス張り (材工共)	量産クロス	93.2	m ²			
壁面衝撃吸収クッション材	ソフトウオール 厚50mm 壁面1.2mまで	9.2	m ²			
ビニル幅木	H=100	31.4	m			
超防汚性複層ビニル床シート立上り	H=100mm アルミ見切り材、15R面木下地とも	20.5	m			
タイル巾木	H=100 100角磁器質タイル	2.2	m ²			
【天井仕上】						
天井 化粧 せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチ 突付け	125	m ²			
廻り縁 (材工共)	塩ビ製 突付け	72.9	m			
見切り材	塩ビ製	1.6	m			
計						

建築工事		本体増築工事		金属工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下張り用 野縁@360mm	122	m ²			
天井点検口	目地アルミ製 450角	8	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形(屋内) 450角	8	か所			
床見切り材	ステンレス製 40mm×20mm	10.5	m			
アルミ笠木	既製品W=200	2.7	m			
<EXP. J>						
エキスパンジョイント	内部用 クリアランス150mm 床一床	1	式			
エキスパンジョイント	内部用 クリアランス150mm 壁一壁	1	式			
エキスパンジョイント	内部用 クリアランス150mm 天井一天井	1	式			
計						

建築工事		本体増築工事		ユニット及びその他		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ライニング甲板	ポストフォーム 厚19mm	5.7	m			
室名札	多摩産材 スコッチカルテープ 200mm×200mm	4	か所			
掲示板	簡易マグネット併用	1	か所			
化粧鏡	耐食鏡 500mm×750mm	2	か所			
カーテンレール(材工共)	ダブル SUS 天井直付	10.3	m			
化粧カウンター	トイレ手洗い化粧カウンター 850mm×500mm プラケット補強含む	2	か所			
手洗い	流し: ステンレス製 本体: 集成材(多摩産材) 1925mm×650mm×600mm	1	か所			
下足箱	集成材(多摩産材) 3100mm×420mm×1490mm	1	か所			
ロッカー	集成材(多摩産材) 7346mm×450mm×1550mm	1	か所			
収納棚A	木製 2600mm×600mm×2000mm	1	か所			
収納棚B	木製 2360mm×600mm×2000mm	1	か所			
収納棚C	木製 1760mm×600mm×2000mm	1	か所			
館銘板	ステンレス装飾銘板 1500×300 ステンレス切り文字加工20文字程度	1	か所			
施設案内板	アクリル板スコッチカルテープ 300mm×400mm	1	か所			
計						

建築工事		改修工事	コンクリート			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
生コンクリート (普通) (材料費)	その他の市町村 普通24N/mm2 スランプ18	1.5	m3			
構造体強度補正 (材料費)	その他の市町村 3.0N/mm2	1.5	m3			
コンクリート面 金ごて押え(手間)	張物下地	10.2	m ²			
普通型枠 (損料・ 手間)	地上階高3.5m・地下階高5.0m程度 サポート含む 壁式 基礎 (布)	0.3	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	0.3	m ²			
計						

建築工事		改修工事	木			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	上小節 構造材 杉 内地材	0.4	m3			
材料費	上小節 端柄材 杉 内地材	0.1	m3			
構造用合板	厚24mm 1類 床張り	10.1	m ²			
床捨て張り合板	厚9mm 床張り	10.1	m ²			
壁耐水合板	厚9mm 壁張り	32.1	m ²			
シナランバー	厚30mm 引込建具収納部	3.4	m ²			
付属金物	鋼製床束等	1	式			
断熱材	発砲ポリスチレン樹脂 厚49mm 床下断熱材	6.4	m ²			
断熱材受金物		1	式			
型枠兼用断熱材	既存部・増築部の取り合い部分 材工共	1.5	m ²			
大工手間 (手間)	間仕切軸組	32	m ²			
大工手間 (手間)	ころばし床組 (大引、根太等)	10.1	m ²			
大工手間 (手間)	合板張り	55.6	m ²			
木枠	厚25mm スプル材 材工共	4.6	m			
計						

建築工事		改修工事		塗装		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋内つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り (EP-G) 素地共	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り (B種)	0.2	m ²			
合成樹脂調合ペイント塗り (SOP) 木部 (素地共)	木部 木部素地ごしらえ含む SOP1種 B種 (3回塗り)	5.1	m ²			
ウレタン樹脂ワニス塗り (UC) 塗装のみ	木部 ポリウレタン系1液性木部A種	2.4	m ²			
オイルステイン塗り (OS) 細幅物	木部 木部汚れ・付着物除去含む 細幅物 OS 2回塗り	1.7	m			
防蟻塗装	木部 土台廻り	12.6	m ²			
計						

建築工事		改修工事		内外装		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【床仕上】						
フローリングブロック張り	厚15mm	2.4	m ²			
超防汚性複層ビニル床シート張り	厚2.0mm	10.1	m ²			
【壁仕上】						
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	15.2	m ²			
壁 せっこうボード張り コーナー部処理	出隅	4	m			
化粧ケイ酸カルシウム板張り	厚6mm 目透し張り アルミ目地	32.1	m ²			
壁 クロス張り (材工共)	量産クロス	15.2	m ²			
木巾木	ラワン H=100mm	4.2	m			
超防汚性複層ビニル床シート立上り	H=100mm アルミ見切り材 15R面木下地 共	12.7	m			
【天井仕上】						
天井 化粧 せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバチン 突付け	10.3	m ²			
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	4.2	m ²			
ケイ酸カルシウム板張り	厚5.5mm	0.9	m ²			

建築工事	改修工事		ユニット及びその他			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ライニング甲板	ポストフォーム 厚19mm	1.5	m			
室名札	多摩産材杉 スコッチカルテープ 200mm×200mm	1	か所			
化粧鏡	耐食鏡 500mm×750mm	1	か所			
吊りカーテンレール	アルミ製	0.8	m			
収納棚D 外倉庫	木製 1400mm×600mm×2000mm	1	か所			
計						

建築工事	改修工事		撤去工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去工事】						
(外部)						
既存外壁材撤去	窯業系サイディング 厚12mm	4.2	m ²			
水切り金物撤去		1.8	m			
既存プレハブ倉庫1撤去	倉庫1 2.2*1.4*h2.0m	1	か所			
既存プレハブ倉庫2及び室外機防護柵移設再設置	倉庫2 2.17*0.9*h2.0m	1	式			
カッター入れ	外壁材撤去部分	6.4	m			
裏出入口アルミボーチ・アルミサッシ撤去	アクリル板・ガラス共	1	式			
(内部)						
<床>						
砂利撤去		8.3	m ³			
コンクリート撤去	- 鉄筋コンクリート	8.3	m ³			
内部床下地撤去	床組 (つか立て)	2.5	m ²			
床仕上撤去	タイル(下地モルタル共)	3.8	m ²			
床仕上撤去	フローリングブロック(下地モルタル共)	2.4	m ²			

建築工事		改修工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<壁>						
間仕切壁撤去 (仕上共撤去)		18.5	m ²			
壁下地撤去		19.9	m ²			
壁仕上撤去	合板・ボード 一重張り	3.4	m ²			
<天井>						
内部天井撤去(下 地・仕上げ共撤去)	天井下地+合板・ボード一重	14.5	m ²			
天井仕上撤去	合板・ボード 二重張り	4.2	m ²			
カッター入れ	モルタル面 深さ20~30mm程度	9.2	m			
トイレブース撤去	厚40mm	8.6	m ²			
木製建具撤去	引違い戸・枠共撤去	3.2	m ²			
木製建具撤去	片引戸・枠共撤去	1.7	m ²			
収納棚撤去	木製棚 1425mm×450mm×1835mm	1	か所			
収納棚撤去	木製棚 1735mm×400mm×2000mm	1	か所			
【発生材積込・運搬・処分費】						
<積込費>						

建築工事		改修工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込(人力)	土	2.8	m ³			
発生材積込(人力)	コンクリート・モルタル類	2	m ³			
発生材積込(人力)	木材・内装材類	2.5	m ³			
<運搬費>						
建設発生材の運搬費	I類 郊外 4tダンプ 35.0km以下	2.8	m ³			
建設発生材の運搬費	II類 郊外 4tダンプ 13.0km以下	2	m ³			
建設発生材の運搬費	III類 木材類 郊外 4tダンプ 35.0km以下	0.9	m ³			
建設発生材の運搬費	III類 その他 郊外 2tダンプ 17.0km以下	1.6	m ³			
<処分費>						
発生材処分	建設発生土	2.8	m ³			
発生材処分	無筋コンクリート	0.3	t			
発生材処分	有筋コンクリート 塊	4.4	t			
発生材処分	金属類(アルミ・鉄板材)	0.7	m ³			
発生材処分	ガラス・陶磁器クズ	0.1	m ³			
発生材処分	混合廃棄物	0.5	m ³			

外構工事		既存フェンス・植栽撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【既存フェンス・植栽撤去工事】						
ネットフェンス撤去	H=1000	6	m			
ネットフェンス撤去	H=1200 支柱撤去共	24	m			
カッター入れ	コンクリート面 深さ20~30mm程度	5.8	m			
コンクリートブロック撤去		1	m ³			
RC・SRC・S造基礎解体	機械 (機械運搬共) (積込まで)	0.9	m ³			
<積込費>						
発生材積込(人力)	コンクリート・モルタル類	2.1	m ³			
発生材積込(人力)	木材・内装材類	1.6	m ³			
<運搬>						
建設発生材の運搬費	Ⅱ類 郊外 4tダンプ 13.0km以下	2.1	m ³			
建設発生材の運搬費	Ⅲ類 その他 郊外 2tダンプ 28.5km以下	1.6	m ³			
<処分>						
発生材処分	有筋コンクリート塊	5	t			
処分費	鉄クズ	1.6	m ³			

外構工事		既存フェンス・植栽撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【樹木伐採・伐根】						
伐採・抜根(手間)	高木伐採・抜根 幹周り60cm以上90cm未満	1	本			
伐採・抜根(手間)	高木抜根 幹周り90cm以上120cm未満	4	本			
伐採・抜根(手間)	高木伐採・抜根 幹周り120cm以上150cm未満	2	本			
伐採・抜根(手間)	高木伐採・抜根 幹周り150cm以上200cm未満	3	本			
伐採・抜根(手間)	高木伐採・抜根 幹周り200cm以上250cm未満	2	本			
伐採・抜根(手間)	高木抜根 幹周り200cm以上250cm未満	2	本			
建設発生材の運搬費	Ⅲ類 その他 郊外 4tダンプ 35.0km以下	48	m ³			
建設発生材の運搬費	Ⅲ類 その他 郊外 4tダンプ 35.0km以下	24	m ³			
処分費	伐採・伐根	72	m ³			
計						

