

参考

工事名称 日野市立豊田小学校校舎大規模改造給排水衛生設備工事

工事場所 東京都日野市東豊田2-14-1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
給排水衛生設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

給排水衛生設備工事 中科目別内訳

7

前期工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
既存校舎	衛生器具設備工事	1	式		
既存校舎	給水設備工事	1	式		
既存校舎	給湯設備工事	1	式		
既存校舎	排水通気設備工事	1	式		
既存校舎	消火設備工事	1	式		
計					
撤去工事	衛生器具設備工事 (校舎)	1	式		
撤去工事	給水設備工事 (校舎)	1	式		
撤去工事	給湯設備工事	1	式		
撤去工事	排水設備工事	1	式		
撤去工事	消火設備工事	1	式		
撤去工事	厨房機器設備工事	1	式		
計					
発生材処理	既存校舎	1	式		
計					

給排水衛生設備工事 中科目別内訳

8

後期工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
既存校舎工事	衛生器具設備工事	1	式		
既存校舎工事	給水設備工事	1	式		
既存校舎工事	排水通気設備工事	1	式		
既存校舎工事	給湯設備工事	1	式		
既存校舎工事	消火設備工事	1	式		
計					
撤去工事	衛生器具設備工事 (校舎)	1	式		
撤去工事	給水設備工事 (校舎)	1	式		
撤去工事	排水設備工事	1	式		
撤去工事	消火設備工事	1	式		
撤去工事	消火設備工事 (ポンプ室)	1	式		
計					
発生材処理	既存校舎	1	式		
計					

給排水衛生設備工事 細目別内訳

10

前期工事		既存校舎	衛生器具設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風大便器	CS469, 洗浄弁, TC291, VH701	4	組			
台付シンク付混合水栓	TKS05301J	8	個			
洗濯機用混合水栓	TW21R	1	個			
横水栓	T200SNR13C	52	個			
立型泡沫自在水栓	T136AUN13NR	10	個			
計						

給排水衛生設備工事 細目別内訳

11

前期工事		既存校舎	給水設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 20A	49	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 25A	21	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 32A	66	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 40A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 50A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ〜フランジ 接合 屋外架空・暗渠 20A	12	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ〜フランジ 接合 屋外架空・暗渠 25A	12	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ〜フランジ 接合 屋外架空・暗渠 32A	13	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ〜フランジ 接合 屋外架空・暗渠 50A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 16A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 16A	2	m			
仕切弁(管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	5	個			
仕切弁(管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
仕切弁(管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	1	個			
仕切弁(管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	1	個			

前期工事		撤去工事		衛生器具設備工事 (校舎)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和風大便器	ロータンク共	1	組			
洋風大便器	ロータンク共	1	組			
洗面器	水栓1ヶ	3	組			
手洗機		2	組			
幼児用シャワーパン		1	組			
混合水栓		3	個			
給水栓		149	個			
洗濯機パン		1	個			
化粧鏡		3	個			
水石鹸入れ		1	個			
計						

前期工事		撤去工事		給水設備工事 (校舎)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水管	20A 屋内一般	126	m			
給水管	25A 屋内一般	42	m			
給水管	32A 屋内一般	64	m			
給水管	40A 屋内一般	71	m			
給水管	50A 屋内一般	21	m			
給水管	20A 機械室	5	m			
給水管	20A 屋外架空	5	m			
給水管	25A 屋外架空	6	m			
給水管	32A 屋外架空	11	m			
給水管	40A 屋外架空	4	m			
弁類		1	式			
水栓類		1	式			
計						

前期工事		撤去工事			給湯設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給湯管	20A 屋内一般	69	m				
給湯管	50A 屋内一般	7	m				
給湯管	32A 屋内一般	4	m				
給湯管	40A 屋内一般	5	m				
給湯管	20A 屋外架空	6	m				
給湯管	25A 屋外架空	6	m				
屋外壁掛型ガス給湯器	50号	3	台				
屋外壁掛型ガス給湯器	20号	1	台				
瞬間ガス給湯器	5号	2	台				
計							

前期工事		撤去工事			排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水管	40A 屋内一般	24	m				
排水管	50A 屋内一般	24	m				
排水管	65A 屋内一般	19	m				
排水管	75A 屋内一般	12	m				
排水管	100A 屋内一般	8	m				
排水管	75A 屋外架空	11	m				
排水管	100A 屋外架空	21	m				
通気管	100A 屋外架空	2	m				
床上掃除口	65COA	4	個				
床上掃除口	80COA	2	個				
床上掃除口	100COA	1	個				
防虫金網	100A	1	個				
計							

前期工事		撤去工事			消火設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
消火用充水タンク撤去費	1000L	1	基				
屋内消火栓撤去費	埋込形、総合形	6	個				
消火管	50A 屋内一般	13	m				
計							

前期工事		撤去工事			厨房機器設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既存品撤去作業費		1	式				
ピーラー	535x540x1,040H	1	台				
手洗器	550x450x250H	1	個				
一層シンク	750x600x800H	1	台				
移動台	1,200x600x810H	2	台				
L形運搬車	900x600x850H	3	台				
卓上野菜調理機	360x645x465H	1	台				
野菜調理機台	400x400x600H	1	台				
スチームコンベクションファン	998x855x1,815	1	台				
移動台	1,200x600x800H	3	台				
三層シンク	2,400x900x850H	1	台				
移動台	1,500x750x850	1	台				
移動台	1,800x900x800	1	台				
手洗器	600x450x250H	1	台				
煮沸消毒槽	1,230x890x800	1	台				

後期工事		既存校舎工事			衛生器具設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
洋風大便器	CS469, 洗浄弁, TC291, VH701	7	組				
自動洗浄小便器	壁掛形	3	組				
カウンター一体形洗面器	L270CM, TLE33SB4A, TLK05202J, TLD P2201J	3	組				
洗面器	L250CM, TLE28SS1A, TS126AR, TL250D, TLD2105J(P-トラップ)	2	組				
カウンター式洗面器	L830CRU, TLE33SB3A, TL830G, TLDP2201J	3	組				
マルチシンク	SK500, T200BSQ13, TL220D, T6PMR	1	組				
化粧鏡	YM4560F	8	枚				
洗濯機パン	PWP640N2W, PJ2009NW	2	組				
台付シンク [※] 混合水栓	TKS05301J	4	個				
洗濯機用混合水栓	TW21R	2	個				
横水栓	T200SNR13C	48	個				
立型泡沫自在水栓	T136AUN13NR	8	個				
計							

後期工事		既存校舎工事			給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ [※] 接合 機械室・便所 20A	7	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ [※] 接合 機械室・便所 25A	2	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ [※] 接合 機械室・便所 65A	1	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ [※] 接合 屋内一般 20A	48	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ [※] 接合 屋内一般 25A	27	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ [※] 接合 屋内一般 32A	61	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ [※] 接合 屋内一般 40A	2	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ [※] 接合 屋内一般 50A	1	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ [※] 接合 屋内一般 65A	2	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ [※] 接合 屋内一般 80A	8	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ [※] 接合 屋外架空・暗渠 20A	11	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ [※] 接合 屋外架空・暗渠 32A	34	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ [※] 接合 屋外架空・暗渠 40A	2	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ〜フランジ [※] 接合 屋外架空・暗渠 50A	1	m				
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 75A	50	m				

後期工事			既存校舎工事		給水設備工事		
名称	摘要		数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A		6	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A		9	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 30A		4	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A		1	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 65A		2	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A		2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A		3	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A		3	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A		1	個			
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 65A		1	個			
配管切断接続			1	式			
保温工事			1	式			
はつり補修費			1	式			
土工事			1	式			
計							

後期工事			既存校舎工事		排水通気設備工事		
名称	摘要		数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 40A		27	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 50A		25	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 65A		2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 100A		22	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル (VP)	屋外架空・暗渠 40A		1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル (VP)	屋外架空・暗渠 50A		1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル (VP)	屋外架空・暗渠 65A		2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 管(カバーイグ)	屋外架空 75A		7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル (VP)	地中配管 50A		13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル (VP)	地中配管 65A		4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル (VP)	地中配管 75A		11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル (VP)	地中配管 100A		4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル (VP)	地中配管 125A		6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル (VP)	地中配管 75A		1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル (VP)	屋外架空・暗渠 100A		11	m			

後期工事		既存校舎工事		給湯設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋外壁掛形ガス給湯器 GH-2	潜熱回収型、16号、配管カバー共	1	台			
屋外壁掛形ガス給湯器 GH-1	潜熱回収型、32号、配管カバー共	1	台			
給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	39	m			
給湯・一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	9	m			
保温工事		1	式			
はつり補修費		1	式			
計						

後期工事		既存校舎工事		消火設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火ポンプユニット	65φ x 300L/min x 62m 5.5kW	1	組			
屋内消火栓箱 (総合形)	HB-1B 放水口 無	6	組			
青銅逆止弁	10R(ねじ・スイング) 50A	1	個			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	31	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	15	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	125	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	2	m			
給水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 60SU	2	m			
既設屋内消火栓盲鋼板閉塞		6	m ²			
盲鋼板塗装費		6	m ²			
フート弁	65A	1	個			
はつり補修費		1	式			
保温工事		1	式			
配管切断接続費		1	式			
計						

都市ガス設備工事		既存校舎		ガス設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管工事費						
基本工事費	増設	1	件			
基本工事費	撤去	1	件			
白ガス管	20mm	21.5	m			
白ガス管	25mm	140	m			
白ガス管	40mm	40	m			
カラー鋼管	25mm	7	m			
PE管	25mm	8	m			
撤去	32mm以下	30.5	m			
撤去	40mm	40	m			
ガスコンセント	露出	9	個			
ガスコンセント	W露出	9	個			
ネジロック	20mm (WP型)	4	個			
特別工事費						
内管切断取出費	25mm 露出	3	か所			

都市ガス設備工事		既存校舎		ガス設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内管切断取出費	40mm 露出	1	か所			
PEクランプ取出	40x25	1	か所			
結び工事	20mm	17	か所			
付帯工事						
ステンレス製吊振止金具	20・25A	6	個			
塗装(2回塗)	25mm	3	m			
塗装(2回塗)	40mm	1	m			
諸経費		1	式			
機器接続費						
強化ホース(接)	20mm	4	ヶ所			
強化ホース(延)	20mm	4	ヶ所			
コンクリート舗装解体・復旧		1	式			
はつり補修費		1	式			
計						

都市ガス設備工事		既存校舎		撤去工事（給食室）		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管工事費						
基本工事費		1	件			
撤去	32mm以下	58.5	m			
撤去	40mm	6.5	m			
撤去	50mm	12	m			
撤去	80mm	31	m			
特別工事費						
配管支持金具撤去費		53	個			
配管架台撤去費		6	個			
付帯工事費						
穴補修	25mm（～200）	1	か所			
穴補修	40mm（～200）	1	か所			
穴補修	80mm（～200）	1	か所			
諸経費		1	式			
計						

前期工事		既存校舎		給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			
給水管 保温	②ガラスウール a1 屋内露出 (一般居室、廊下) 20A	3	m			
給水管 保温	②ガラスウール a1 屋内露出 (一般居室、廊下) 25A	1	m			
給水管 保温	②ガラスウール a1 屋内露出 (一般居室、廊下) 32A	13	m			
給水管 保温	②ガラスウール c1 天井内, PS内, 機械室, 倉庫等 20A	45	m			
給水管 保温	②ガラスウール c1 天井内, PS内, 機械室, 倉庫等 25A	20	m			
給水管 保温	②ガラスウール c1 天井内, PS内, 機械室, 倉庫等 32A	66	m			
給水管 保温	②ガラスウール c1 天井内, PS内, 機械室, 倉庫等 40A	6	m			
給水管 保温	②ガラスウール c1 天井内, PS内, 機械室, 倉庫等 50A	4	m			
給水管 保温	③ボリスレン e2 屋外露出, 浴室等の多湿箇所 20A	12	m			
給水管 保温	③ボリスレン e1 屋外露出, 浴室等の多湿箇所 25A	12	m			
給水管 保温	③ボリスレン e2 屋外露出, 浴室等の多湿箇所 32A	13	m			
給水管 保温	③ボリスレン e2 屋外露出, 浴室等の多湿箇所 50A	1	m			
計						

前期工事		既存校舎		給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管切断接続費		1	式			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 32A 保温有	9	か所			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	2	か所			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	2	か所			
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ	配管分岐 80A 保温有	2	か所			
計						
はつり補修費		1	式			
機械はつり(パイ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 38mm	25	か所			
機械はつり(パイ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 63mm	2	か所			
計						

前期工事		既存校舎		消火設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			
給水管 保温	②グラスウール a2 屋内露出 (一般居室、廊下) 50A	39	m			
給水管 保温	③ポリスチレン e2 屋外露出, 浴室等の多湿箇所 50A	6	m			
給水管 保温	③ポリスチレン e2 屋外露出, 浴室等の多湿箇所 65A	22	m			
計						
配管切断接続費		1	式			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ 計	配管分岐 50A 保温有	1	か所			
はつり補修費		1	式			
機械はつり (パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口) 計	100~150mm 63mm	5	か所			

前期工事		撤去工事		給水設備工事 (校舎)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
弁類		1	式			
ゲート弁	20A	3	個			
ゲート弁	25A	6	個			
ゲート弁	40A	3	個			
電磁弁	20A	1	個			
計						
水栓類		1	式			
給水栓		86	個			
計						

後期工事		既存校舎工事			給水設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管切断接続		1	式			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	1	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	2	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 32A 保温有	9	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	1	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 75A 保温有	2	か所			
計						

後期工事		既存校舎工事			給水設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			
給水管 保温	②ガラスウール a1 屋内露出 (一般居室、廊下) 20A	6	m			
給水管 保温	②ガラスウール a1 屋内露出 (一般居室、廊下) 25A	7	m			
給水管 保温	②ガラスウール a1 屋内露出 (一般居室、廊下) 32A	15	m			
給水管 保温	②ガラスウール c 天井内、PS内、機械室、倉庫等 20A	49	m			
給水管 保温	②ガラスウール c 天井内、PS内、機械室、倉庫等 25A	22	m			
給水管 保温	②ガラスウール c 天井内、PS内、機械室、倉庫等 32A	46	m			
給水管 保温	②ガラスウール c 天井内、PS内、機械室、倉庫等 40A	2	m			
給水管 保温	②ガラスウール c 天井内、PS内、機械室、倉庫等 50A	1	m			
給水管 保温	②ガラスウール c 天井内、PS内、機械室、倉庫等 65A	3	m			
給水管 保温	②ガラスウール c 天井内、PS内、機械室、倉庫等 80A	83	m			
給水管 保温	③ホリスチレン e2 屋外露出、浴室等の多湿箇所 20A	11	m			
給水管 保温	③ホリスチレン e2 屋外露出、浴室等の多湿箇所 32A	34	m			
給水管 保温	③ホリスチレン e2 屋外露出、浴室等の多湿箇所 40A	2	m			
給水管 保温	③ホリスチレン e2 屋外露出、浴室等の多湿箇所 50A	1	m			

後期工事		既存校舎工事		給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			
給水管 保温	③ポリスレン e2 屋外露出, 浴室等の多湿箇所 80A	50	m			
計						
はつり補修費		1	式			
機械はつり (パイプカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 38mm	4	か所			
機械はつり (パイプカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 63mm	1	か所			
計						
土工事		1	式			
根切り (人力)		1.68	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	1.68	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1.68	m3			
計						

後期工事		既存校舎工事		排水通気設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修費		1	式			
機械はつり (パイプカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 50mm	4	か所			
機械はつり (パイプカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 75mm	9	か所			
機械はつり (パイプカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 88mm	3	か所			
機械はつり (パイプカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 125mm	1	か所			
機械はつり (パイプカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 150mm	1	か所			
計						
配管切断接続費		1	式			
配管分岐 (樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 75A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	2	か所			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	4	か所			
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温有	1	か所			
計						

後期工事		既存校舎工事		消火設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修費		1	式			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)計	100~150mm 63mm	3	か所			
保温工事		1	式			
給水管 保温	②ガラスウール a1 屋内露出 (一般居室、廊下) 50A	15	m			
給水管 保温	②ガラスウール b 機械室, 書庫, 倉庫 65A	4	m			
給水管 保温	③ポリスチレン e2 屋外露出, 浴室等の多湿箇所 50A	66	m			
給水管 保温	③ポリスチレン e2 屋外露出, 浴室等の多湿箇所 65A	34	m			
計						
配管切断接続費		1	式			
配管分岐(鋼管類)・手間のみ計	配管分岐 65A 保温有	1	か所			

都市ガス設備工事		既存校舎		ガス設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート舗装解体・復旧		1	式			
舗装版解体(機械)	コンクリート 厚10cm程度 (積込まで)	1.2	m ²			
舗装面切断(カッター切断)	コンクリート舗装面 厚 10cm程度	8.3	m			
生コンクリート(普通)(材料費)	その他の市町村 普通18N/mm ² スランプ18	0.12	m ³			
ポンプ車打設費(軽量生コンクリート)(賃料・手間)計	50m ³ 未満 土間・鉄骨造スラブ	0.12	m ³			
はつり補修費		1	式			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)計	100~150mm 38mm	3	か所			