

参 考

工事名称 日野市生活・保健センター外壁改修工事

工事場所 東京都日野市日野本町一丁目6番地の2

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

直接工事費【屋上防水】 細目別内訳

防水改修工事		高層棟	バルコニーの耐久性向上			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
屋上ドレーン撤去 (損料・手間)	上皿のみ φ120	2	か所			
シーリング撤去 (損料・手間)	立上り	16	m			
(防水)						
ウレタン塗膜防水	平面 X-2 (密着工法)	14	m ²			
ウレタン塗膜防水	立上・立下面 X-2 (密着工法)	5	m ²			
高圧水洗	水洗い工法	19	m ²			
下地補修	ポリマーセメントモルタル塗り 平面部 厚1mm	14	m ²			
下地補修	W100 ルーフドレーン周囲 樹脂モルタル厚60	2	か所			
ルーフドレーン	Φ100 縦型 モルタル・塗膜防水用 SGP用	2	か所			
建築用シーリング	20mm超25mm以下 変成シリコン系 (MS-2) -	16	m			
計						

直接工事費【屋上防水】 細目別内訳

防水改修工事		その他	屋根の耐久性向上			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(庇)						
合成高分子系ルーフィングシート防水 (防水改修)	S-F2	23	m ²			
高圧水洗	水洗い工法	23	m ²			
下地補修	ポリマーセメントモルタル塗り 平面部 厚1mm	2	m ²			
下地補修	W100 ルーフドレーン周囲 樹脂モルタル厚60	2	か所			
ルーフドレーン	Φ100 縦型 モルタル・塗膜防水用 SGP用	2	か所			
シーリング撤去 (損料・手間)	(立上り)	24	m			
建築用シーリング (アルミパネル目地・立上り) (RC庇)	20mm超25mm以下 変成シリコン系 (MS-2) -	24	m			
ウレタン塗膜防水	平面 X-2 (密着工法)	25	m ²			
高圧水洗	水洗い工法	56	m ²			
ひび割れ部の補修	ウオットール材充填 ポリウレタン系 ひび割れ幅2mm以上	6	m			
欠損部の補修	ポリマーセメントモルタル充填 幅100mm×長さ100mm×深さ20mm	5	か所			
下地補修	ポリマーセメントモルタル塗り 平面部 厚1mm	25	m ²			
可とう形改修塗材 E (塗替え用)	アクリルシリコン系 上塗り 2回 微弾性フィラー共	31	m ²			

直接工事費【外壁改修】 細目別内訳

外壁改修工事		高層棟	シーリングの耐久性向上			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
シーリング撤去 ((南面・伸縮目地・縦目地) 損料・手間)		106	m			
シーリング撤去 ((北面・伸縮目地・縦目地) 損料・手間)		63	m			
シーリング撤去 ((東面・伸縮目地・縦目地) 損料・手間)		109	m			
シーリング撤去 ((西面・伸縮目地・縦目地) 損料・手間)		152	m			
シーリング撤去 ((南面・伸縮目地・横目地) 損料・手間)		58	m			
シーリング撤去 ((北面・伸縮目地・横目地) 損料・手間)		43	m			
シーリング撤去 ((東面・伸縮目地・横目地) 損料・手間)		64	m			
シーリング撤去 ((西面・伸縮目地・横目地) 損料・手間)		64	m			
シーリング撤去 ((南面・サッシ回り) 損料・手間)		623	m			
シーリング撤去 ((北面・サッシ回り) 損料・手間)		604	m			
シーリング撤去 ((東面・サッシ回り) 損料・手間)		29	m			
シーリング撤去 ((西面・サッシ回り) 損料・手間)		143	m			
シーリング撤去 ((北面・アルミ柱) 損料・手間)		151	m			
シーリング撤去 ((南面・アルミ柱) 損料・手間)		156	m			

直接工事費【外壁改修】 細目別内訳

外壁改修工事		高層棟	シーリングの耐久性向上			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング撤去 ((北面・アルミルーバー) 損料・手間)		309	m			
シーリング撤去 ((南面・アルミルーバー) 損料・手間)		228	m			
シーリング撤去 ((北面・PCパネル) 損料・手間)		74	m			
小計						
(防水)						
建築用シーリング (南面・伸縮目地・縦目地)	20mm超25mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	106	m			
建築用シーリング (北面・伸縮目地・縦目地)	20mm超25mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	93	m			
建築用シーリング (東面・伸縮目地・縦目地)	20mm超25mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	109	m			
建築用シーリング (西面・伸縮目地・縦目地)	20mm超25mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	152	m			
建築用シーリング (南面・伸縮目地・横目地)	20mm超25mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	58	m			
建築用シーリング (北面・伸縮目地・横目地)	20mm超25mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	43	m			
建築用シーリング (東面・伸縮目地・横目地)	20mm超25mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	64	m			
建築用シーリング (西面・伸縮目地・横目地)	20mm超25mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	64	m			
建築用シーリング (南面・サッシ回り)	20mm超25mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	623	m			
建築用シーリング (北面・サッシ回り)	20mm超25mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	604	m			

直接工事費【外壁改修】 細目別内訳

外壁改修工事		高層棟		シーリングの耐久性向上		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建築用シーリング (東面・サッシ 回り)	20mm超25mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	29	m			
建築用シーリング (西面・サッシ 回り)	20mm超25mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	143	m			
建築用シーリング (北面・アルミ 柱)	20mm超25mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	151	m			
建築用シーリング (南面・アルミ 柱)	20mm超25mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	156	m			
建築用シーリング (北面・アルミ ルーバー)	20mm超25mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	309	m			
建築用シーリング (南面・アルミ ルーバー)	20mm超25mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	228	m			
建築用シーリング (北面・P Cパ ネル)	20mm超25mm以下 ポリサルファイト系(PS-2) -	74	m			
小計						
計						

直接工事費【外壁改修】 細目別内訳

外壁改修工事		低層棟		外壁の耐久性向上		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(直接仮設)						
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・ 手間)		1	式			
手すり先行 外部足場	W900	1	式			
災害防止 養生メ ッシュシート		1	式			
開口部養生	窓ガラス面 フラ板張り程度	101	m ²			
小計						
(左官)						
事前施工数量調査 (仮設足場別途)	タイル外壁 外壁目視・全タイル打診・報告書作成	342	m ²			
(低層棟)						
高圧水洗	水洗い工法	342	m ²			
浮き部の補修	アンカーボルト部分 一般部分	103	m ²			
ひび割れ部の補修	ウレタン材充填 シリコン系 ひび割れ幅2mm以上	3	m			
欠損部の補修	ポリマーセメントモルタル充填 幅100mm×長さ100mm×深さ10mm	3	か所			
タイル補修	脱落部張替え	3	m ²			
小計						

外壁改修工事		低層棟		外壁の耐久性向上		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						

外壁改修工事		低層棟		シーリングの耐久性向上		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング撤去 ((南面・伸縮目地・縦目地) 損料・手間)		85	m			
シーリング撤去 ((北面・伸縮目地・縦目地) 損料・手間)		36	m			
シーリング撤去 ((東面・伸縮目地・縦目地) 損料・手間)		19	m			
シーリング撤去 ((西面・伸縮目地・縦目地) 損料・手間)		30	m			
シーリング撤去 ((南面・サッシ回り) 損料・手間)		36	m			
シーリング撤去 ((サッシ回り) 損料・手間)		33	m			
シーリング撤去 ((東面・サッシ回り) 損料・手間)		46	m			
シーリング撤去 ((西面・サッシ回り) 損料・手間)		106	m			
建築用シーリング (南面・伸縮目地・縦目地)	20mm超25mm以下 変成シリコン系 (MS-2) -	85	m			
建築用シーリング (北面・伸縮目地・縦目地)	20mm超25mm以下 変成シリコン系 (MS-2) -	36	m			
建築用シーリング (東面・伸縮目地・縦目地)	20mm超25mm以下 変成シリコン系 (MS-2) -	19	m			
建築用シーリング (西面・伸縮目地・縦目地)	20mm超25mm以下 変成シリコン系 (MS-2) -	30	m			
建築用シーリング (南面・サッシ回り)	20mm超25mm以下 変成シリコン系 (MS-2) -	36	m			
建築用シーリング (北面・サッシ回り)	20mm超25mm以下 変成シリコン系 (MS-2) -	33	m			
建築用シーリング (東面・サッシ回り)	20mm超25mm以下 変成シリコン系 (MS-2) -	46	m			

直接工事費【外壁改修】 細目別内訳

外壁改修工事		低層棟	シーリングの耐久性向上			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建築用シーリング (西面・サッシ 回り)	20mm超25mm以下 変成ソリ系(MS-2) -	106	m			
計						

直接工事費【外壁改修】 細目別内訳

発生材処分		発生材処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材)						
発生材積込(人力)	コンクリート・モルタル類	0.1	m3			
発生材積込(人力)	木材・内装材類	0.1	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅱ類(無筋コンクリート類) 都市部 4tダンプ 12.0km以下	0.1	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅲ類(混合廃棄物) 都市部 4tダンプ 12.0km以下	0.1	m3			
建設発生材の処分費	無筋コンクリート類	0.1	m3			
建設発生材の処分費	混合廃棄物	0.1	m3			
小計						
(発生材) 欠損部						
発生材積込(人力)	コンクリート・モルタル類	0.1	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅱ類(無筋コンクリート類) 都市部 4tダンプ 12.0km以下	0.1	m3			
建設発生材の処分費	無筋コンクリート類	0.1	m3			
小計						
(発生材) 防水(シール)						
発生材積込(人力)	木材・内装材類	0.1	m3			

直接工事費【屋上防水】 別紙明細

防水改修工事		高層棟	屋根の耐久性向上			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・手間)		1	式			
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・手間)	屋上防水改修(塗膜・シート防水)	60	m ²			
計						

直接工事費【外壁改修】 別紙明細

外壁改修工事		高層棟	外壁の耐久性向上			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・手間)		1	式			
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・手間)	外壁改修	313	m ²			
計						
手すり先行 外部足場	W900	1	式			
手すり先行外部枠 組本足場 建地幅 900(賃料・手間)	22m未満 5ヶ月以上 6ヶ月未満	1,904	架m ²			
手すり先行外部枠 組本足場 建地幅 900(賃料・手間)	12m未満 5ヶ月以上 6ヶ月未満	448	架m ²			
安全手すり(手すり 先行枠組本足場 用)	手すり先行枠組足場用 5ヶ月以上 6ヶ月未満	156	m			
計						
災害防止 養生メ ッシュシート		1	式			
災害防止 養生メ ッシュシート(賃 料・手間)	5ヶ月以上 6ヶ月未満	2,352	架m ²			
計						

外壁改修工事		低層棟	外壁の耐久性向上			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生・整理・清掃 後片付け（賃料・ 手間）		1	式			
養生・整理・清掃 後片付け（賃料・ 手間）	外壁改修	166	m ²			
計						
手すり先行 外部足場	W900	1	式			
くさび緊結式足場	10m未満 6か月 W900	497	架m ²			
安全手すり（手す り先行枠組本足場 用）	手すり先行枠組足場用 5ヶ月以上 6ヶ月未満	83	m			
計						
災害防止 養生メ ッシュシート		1	式			
災害防止 養生メ ッシュシート（賃 料・手間）	5ヶ月以上 6ヶ月未満	497	架m ²			
計						

