

参考

工事名称 日野市立日野第七小学校屋内運動場冷暖房設備設置機械設備工事

工事場所 東京都日野市神明三丁目 2 番地

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
消火設備	消火設備	1	式		
計					
都市ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビル用マルチエアコン 室外機 GHP-1	ガスインバーター式(25HP) 冷房能力71.0KW 暖房能力80.0KW 防振架台、他1式	1	台			
ビル用マルチエアコン 室内機 GHP-1-1	天井吊型、冷房能力16.0KW、暖房能力18.0KW	4	台			
ビル用マルチエアコン 室外機 GHP-2	ガスインバーター式(25HP) 冷房能力71.0KW 暖房能力80.0KW 防振架台、他1式	1	台			
ビル用マルチエアコン 室内機 GHP-2-1	天井吊型、冷房能力16.0KW、暖房能力18.0KW	3	台			
ビル用マルチエアコン 室内機 GHP-2-2	壁掛型、冷房能力5.6KW、暖房能力6.3KW	3	台			
多機能VFC	個別式	2	個			
機器搬入据付費		1	式			別紙 00-0001
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	37	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	18	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	50	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	25	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	18	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	50	m			
ステンレス鋼板ラッキング (SUS 304+0.2t)	100 ~ 107mm	6	m			
ステンレス鋼板ラッキング (SUS 304+0.2t)	100 ~ 107mm	25	m			
ステンレス鋼板ラッキング (SUS 304+0.2t)	110 ~ 123mm	12	m			
ステンレス鋼板ラッキング (SUS 304+0.2t)	110 ~ 123mm	18	m			
ステンレス鋼板ラッキング (SUS 304+0.2t)	127 ~ 135mm	50	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	35	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		都市ガス設備		都市ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管材料費						
加-鋼管	20mm	1	m			
加-鋼管	40mm	1.5	m			
加-鋼管	50mm	9.5	m			
PE管(EF)	50mm	18.5	m			
ネコック	20mm(WP型)	2	個			
配管工事費						
加-鋼管	20mm	1	m			
加-鋼管	40mm	1.5	m			
加-鋼管	50mm	9.5	m			
PE管(EF)	50mm	18.5	m			
メ-ターコック	40mm	1	個			
特別材料費						
分岐コック	40mm	1	個			
PE直埋設置ボ-ルバルブ	50mm	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		都市ガス設備		都市ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
PC絶縁ソケット	50mm	1	個			
ビット26型(A)		1	個			
特別工事費						
ガスメ-ター取付	16号	1	個			
付帯工事費						
ステンス吊振止金具	40mm	2	個			
ステンス吊振止金具	50mm	2	個			
カッター切り	50mm以下	11.5	m			
カッター切り	150mm以下	6	m			
コンクリ-トこわし	~50mm	3	m ²			
コンクリ-トこわし	~150mm	1.8	m ²			
コンクリ-ト復旧	~150mm	1.8	m ²			
ステンスアングルブラケット	50A	3	か所			
その他付帯工事費		1	式			
機器接続費						

