

# 参考

工事名称 湯沢福祉センター空調修繕

工事場所 日野市程久保873番地











機械設備工事 細目別内訳

【種目】機械設備工事		空気調和設備	機器設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
老人室系統						
GHP-1 ビール用マルチエアコン室外機	ガスエンジンヒートポンプ式 (16HP) 冷房能力 45KW 暖房能力 53KW 防振架台、他1式	1	台			
GHP1-1 ビール用マルチエアコン室内機	天カセ1方向 冷房能力7.1KW 暖房能力8.0KW 天井パネル他1式	2	台			
GHP1-2 ビール用マルチエアコン室内機	天カセ2方向 冷房能力8.0KW 暖房能力9.0KW 天井パネル他1式	1	台			
GHP1-3 ビール用マルチエアコン室内機	天カセ2方向 冷房能力4.5KW 暖房能力5.0KW 天井パネル他1式	1	台			
GHP1-4 ビール用マルチエアコン室内機	天カセ2方向 冷房能力5.6KW 暖房能力6.3KW 天井パネル他1式	1	台			
GHP1-5 ビール用マルチエアコン室内機	天カセ1方向 冷房能力4.5KW 暖房能力5.0KW 天井パネル他1式	1	台			
冷媒分岐管		5	組			
個別リモコン		5	台			
大会議室系統						
GHP-2 ビール用マルチエアコン室外機	ガスエンジンヒートポンプ式 (20HP) 冷房能力 56.0KW 暖房能力 63.0KW 防振架台、他1式	1	台			
GHP2-1 ビール用マルチエアコン室内機	天吊り 冷房能力14.0KW 暖房能力16.0KW 天井パネル、ドレンアップユニット他1式	4	台			
冷媒分岐管		3	台			
個別リモコン		1	台			
計						

機械設備工事 細目別内訳

【種目】機械設備工事		空気調和設備	搬入・設置・据え付け			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
室内機吊り込み	天井埋込型	6	台			
室内機吊り込み	天吊型	4	台			
室外機据付		2	台			
10tラフター		1	式			
コンクリート基礎	4000×1200×200	4.8	m <sup>2</sup>			
交通誘導員		1	人			
室外機防護フェンス						
基礎		11	か所			
フェンス材	UA-A2400-50	18	m			
扉	UA-A両扉くぐり戸	1	台			
取付工事費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

【種目】機械設備工事		空気調和設備	配管設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用断熱材被覆銅	φ6.4 保温厚10mm以上	17	m			
冷媒用断熱材被覆銅	φ9.5 保温厚10mm以上	106	m			
冷媒用断熱材被覆銅	φ12.7 保温厚10mm以上	9	m			
冷媒用断熱材被覆銅	φ15.9 保温厚10mm以上	54	m			
冷媒用断熱材被覆銅	φ12.7 保温厚20mm以上	17	m			
冷媒用断熱材被覆銅	φ15.9 保温厚20mm以上	88	m			
冷媒用断熱材被覆銅	φ22.2 保温厚20mm以上	18	m			
冷媒用断熱材被覆銅	φ28.6 保温厚20mm以上	63	m			
門型ブラケット	溶融亜鉛メッキ W450×H300	1	式			
座屈防止金具	φ28.6用	2	個			
ドレン配管	保温付きVP管 20A	5	m			
ドレン配管	保温付きVP管 25A	35	m			
ドレン配管	保温付きVP管 30A	22	m			
ドレン配管	硬質塩化ビニル管 30A	5	m			
ドレン配管	硬質塩化ビニル管 40A	8	m			

機械設備工事 細目別内訳

【種目】機械設備工事		空気調和設備	配管設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
逆止弁	VP30~40用	6	個			
コア抜き	φ50~100 (空調・電気用)	14	か所			
配管カバー	鋼板製 W300	1	式			
ラッキング	SUS	1	式			
ケーブル	内外渡り配線 EM-CEES1.25mm-2C	186	m			
ケーブル	リモコン線 EM-CEES1.25mm-2C	80	m			
リモコン取付		6	個			
金属線び	メタルモールA型	1	式			
金属線び	ボックスA型	6	個			
計						



【種目】 機械設備工事		空気調和設備		ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管材料費						
カラー鋼管	25mm	4.5	m			
カラー鋼管	30mm	2.5	m			
カラー鋼管	40mm	3	m			
PE管 (EF)	30mm	3.5	m			
PE管 (EF)	50mm	18	m			
ネジロック (WP2型)	20mm	2	個			
配管工事費						
カラー鋼管	25mm	4.5	m			
カラー鋼管	30mm	2.5	m			
カラー鋼管	40mm	3	m			
PE管 (EF)	30mm	3.5	m			
PE管 (EF)	50mm	18	m			
露出管撤去	50mm	2	m			
メーターコック	40mm	1	個			

【種目】 機械設備工事		空気調和設備		ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特別材料費						
分岐コック		1	個			
PE直埋設型ボークバルブ	40mm	1	個			
PC絶縁ソケット	50mm	1	個			
ビット26型 (A)	32mm	1	個			
特別工事費						
ガスメーター取付		1	個			
エアバージ・点火試験		1	式			
その他特別工事費		1	式			
付帯工事費						
配管受台ベース	～25mm	3	個			
配管受台ベース	～32mm	2	個			
ステンレスアンクルブラケット	20・25A	3	か所			
ステンレスアンクルブラケット	32・40A	2	か所			
その他付帯工事費		1	式			



