

契約変更に係る公表事項(その2)

件名	日野市立たかはた保育園既存園舎解体工事	
概要	工期延伸	
履行終了日	変更前	平成26年9月30日
	変更後	平成26年10月10日
契約金額 (税込)	変更前	31,558,680円
	変更後	変更なし
	増減	なし
変更理由	<p>下記の2つの作業について想定外の事態が発生し作業が遅延したため。</p> <p>1. ピットスラブについて</p> <p>①リストの一部が曖昧で読み取れないこと等により、作業量が増加したため</p> <p>②矩計詳細図には表示が無かったピットスラブが実際はあり、作業に時間を要したため。</p> <p>③ピット部分のコンクリートが異常に固く、粉砕に時間を要したため。</p> <p>2. 杭抜きについて</p> <p>杭撤去をオープンカット工法で行う中で、杭コンクリートの外周のカブリ厚が少なく脆くなっていたことにより、杭が途中で折れてしまい、そのため撤去作業を杭底まで砕くこととなり時間を要したため。</p>	