

契約変更に係る公表事項

件名	下水道施設管路更生(26-1)工事	
概要	<p>①管きよ更生工 製管工法：331m→234.7m 反転・形成工法：0m→96.3m</p> <p>②取付管布設及びます布設工 ます設置工：8箇所→4箇所 高宅盤・建柱車使用：0箇所→3箇所 高宅盤・階段部掘削復旧：0箇所→1箇所</p> <p>③付帯工 アスファルト舗装工35型：243㎡→416.9㎡</p>	
履行終了日	変更前	変更なし
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	45,684,000円
	変更後	55,383,480円
	増減	9,699,480円
変更理由	<p>(1)汚水本管3スパン(96.3m)について、管ずれ・管たるみにより製管工法では施工不能になことから、反転・形成工法に変更をしたため。</p> <p>(2)通常の工法では施工不能の取付管布設替4箇所について、他の工法に変更をしたため。</p> <p>(3)道路管理者の指示により、舗装復旧面積が増加したため。</p>	