

## 契約変更に係る公表事項

件名	浅川右岸第一処理分区(24-1)工事	
概要	(1) 取付管およびます工 発生土処理 コンクリート塊数量0.23m <sup>3</sup> を2.47m <sup>3</sup> に増量変更する。 (2) 取付管布設工 取付管の設置2箇所を1箇所に減量変更する。 (3) 付帯工 舗装工 都道歩道舗装10型(仮復旧)1.21m <sup>2</sup> を14.21m <sup>2</sup> に増量変更する。 (4) 付帯工 舗装工 市道舗装35型(本復旧)1式を0式に減量変更する。 (5) 付帯工 開削水替工1.0式を追加する。 (6) 付帯工 構造物とりこわし工1.0式を追加する。 (7) 付帯工 仮設排水管工1.0式を追加する。	
履行終了日	変更前	平成24年10月29日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	5,722,500円
	変更後	5,988,150円
	増減	265,650円
変更理由	(1) 14-1-2路線において、管路埋設に伴うU字溝防護コンクリートの撤去により、取付管及びます工を増量変更する。 (2) 取付管を設置する民家が、既に別な場所から切り替えを行っていたため、取付管布設工を減量変更する。 (3) 14-1-2路線において、管路埋設に伴うU字溝防護コンクリート撤去箇所の舗装追加により、都道歩道舗装仮復旧工を増量変更する。 (4) 水道工事により、市道舗装の本復旧を実施するため、市道舗装本復旧工を減量変更する。 (5) 14-3路線において、湧水が発生して水処理を実施するため、開削水替工を追加する。 (6) 14-1-2路線において、管路埋設に伴う防護コンクリート撤去により、構造物とりこわし工を追加する。 (7) 14-1-2路線において、U字溝撤去後の排水処理のため、仮設排水管工を追加する。	