

契約変更に係る公表事項

件名	日野第一旭が丘処理分区(24-1)工事	
概要	<p>(1)管きよ工 内径250mm(VU)の延長6.0mを4.3mに減量変更する。 (2)管きよ工 内径250mm(HP)の延長4.0mを6.0mに増量変更する。 (3)取付管およびます工 内径150mm(VU)の延長6.5mを4.0m減量変更並びに、ます設置を減量変更する。 (4)付帯工 車道アスファルト舗装55型(仮復旧)16.79㎡を25.81㎡に増量変更する。 (5)付帯工 車道アスファルト舗装55型(本復旧)48.66㎡を15.6㎡に減量変更する。 (6)付帯工 歩道レガタイル舗装(仮復旧)0.99㎡を0㎡に減量変更する。 (7)付帯工 歩道レガタイル舗装(本復旧)1.08㎡を0㎡に減量変更する。 (8)現場打ちマンホール設置工(内径90cm・120cm)を組立マンホール設置工へ変更する。</p>	
履行終了日	変更前	平成25年2月15日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	10,468,500円
	変更後	10,271,100円
	増減	△197,400円
変更理由	<p>(1) 推進管への割込人孔箇所確定及び、人孔設置箇所に出管出現により、管きよ工を減量変更する。 (2) 布設替管が当初より蛇行していたことにより、管きよ工を増量変更する。 (3) 取付管およびます工において試掘確認をしたところ、管が屈折していたのが車道部だったため、歩道部には影響がなかったことにより、減量変更する。 (4) 本管布設替延長が長くなり、掘削範囲が拡大したため、車道舗装仮復旧工を増量変更する。 (5) 現在UR都市再生機構により、舗装打替え工事を施行していることにより、本復旧工を減量変更する。 (6) 取付管の歩道施工が無くなったことにより、減量変更する。 (7) 住民要望により、施工短縮し騒音軽減のため変更する。</p>	