

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道Ⅱ-14号線舗装補修工事			
概要	工種 ①道路打換工 ②切削オーバーレイ工 ③切削機運搬費 ④交通誘導員費（交代有） ⑤交通誘導員費（交代無） ⑥工期	既定 5,674㎡ 0㎡ 0回 80人 26人 80日間	変更 5,265㎡ 409㎡ 1回 86人 28人 90日間	増減 409㎡減 409㎡増 1回増 6人増 2人増 10日間増
履行終了日	変更前	平成29年11月22日		
	変更後	平成29年12月7日		
契約金額 (税込)	変更前	¥58,860,000	円	
	変更後	¥59,408,640	円	
	増減	548,640 円		
変更理由	<p>当初、40型舗装（アスファルト10cm＋路盤30cm）のうちアスファルト10cmの打換を設計していましたが、現場着手後、打換面積の一部（5,674㎡のうち409㎡）において舗装構造が35型舗装（アスファルト5cm＋セメント処理混合物30cm）となっていることが判明しました。</p> <p>舗装構造上、セメント処理混合物上層のアスファルト舗装は10cm確保しなければならないことから、上記（409㎡）の施工方法を、セメント処理混合物（5cm）をすき取りアスファルト舗装（10cm）に置き換える切削オーバーレイに変更するものです。</p> <p>施工方法の変更に伴い、施工に必要となる切削機の運搬費の追加と交通誘導員を増変更します。また、切削機の手配に期間を要するため工期を延伸いたします。</p>			