

(0600000007-0)

## 工 種 別 内 訳 書 ( 総 括 書 )

| 種 別                                                                 | 内 容 (数量)           | 金 額 円 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----|
| 管路                                                                  | 1 式                |       |     |
| マンホール工                                                              | 1 式                |       |     |
| 人孔蓋取替工                                                              | 1 式                |       |     |
| 舗装版切断工(As)(管路用)<br>15cm以下                                           | 778.5 m            |       | 国費  |
| 舗装版破碎・掘削積込工(管路用)<br>コンクリート圧砕機他 As舗装 15cm以下                          | 306 m <sup>2</sup> |       | 国費  |
| 人孔コンクリート蓋・口環撤去工                                                     | 58 箇所              |       | 国費  |
| 調整コンクリートブロック等撤去工(調コン)<br>内径60cm用 15cm<h≤25cm                        | 58 箇所              |       | 国費  |
| 発生土運搬工(管路開削)<br>ダンプトラック運搬(4t積級 機械積込み),DID区間有り コンクリート塊(鉄筋) 運搬距離5.5km | 3 m <sup>3</sup>   |       | 単費  |
| 土砂等受入費(2)<br>コンクリート塊(二次製品)                                          | 3 m <sup>3</sup>   |       | 単費  |
| 発生土運搬工(管路開削)<br>ダンプトラック運搬(4t積級 機械積込み),DID区間有り コンクリート塊(無筋) 運搬距離5km   | 3 m <sup>3</sup>   |       | 単費  |
| 土砂等受入費(2)<br>コンクリート塊(無筋)                                            | 3 m <sup>3</sup>   |       | 単費  |
| 発生土運搬工(管路開削)<br>ダンプトラック運搬(4t積級 機械積込み),DID区間有り アスファルト塊 運搬距離5km       | 14 m <sup>3</sup>  |       | 単費  |
| 土砂等受入費(2)<br>アスファルト塊                                                | 14 m <sup>3</sup>  |       | 単費  |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>クロー型 排ガス2次 山積0.28(平積0.2)m <sup>3</sup>              | 22 m <sup>3</sup>  |       | 単費  |
| 発生土運搬工(管路開削)<br>ダンプトラック運搬(4t積級 機械積込み),DID区間有り 土砂 運搬距離5km            | 22 m <sup>3</sup>  |       | 単費  |
| 土砂等受入費(2)<br>土砂                                                     | 22 m <sup>3</sup>  |       | 単費  |
| 濁水運搬工<br>2 tトラック,往復10km (時速30km)                                    | 1 回                |       | 単費  |
| 建設廃材処理費 舗装版切断に伴う濁水<br>最低保証受入数量を超える                                  | 1 m <sup>3</sup>   |       | 単費  |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満                                                    | 1 m <sup>3</sup>   |       | 単費  |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整砕石 RM-40 全仕上り厚150mm,1層施工                      | 93 m <sup>2</sup>  |       | 国費  |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>1層施工 全仕上り厚90mm,再生クラッシャー RC-40                       | 93 m <sup>2</sup>  |       | 国費  |
| 路盤工(歩道)(管路用)<br>上層路盤7cm,再生粒度調整砕石 RM-40                              | 4 m <sup>2</sup>   |       | 国費  |

(0600000007-0)

## 工 種 別 内 訳 書 ( 総 括 書 )

| 種 別                                                      | 内 容 (数量)              | 金 額 円 | 摘 要 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|
| アスファルト舗装工(人力)(管路用)<br>車道・路肩部 t≤50, 舗装厚50mm 瀝青材散布無し       | 93 m <sup>2</sup> ・層  |       | 国費  |
| アスファルト舗装工(人力)(管路用)<br>車道・路肩部 t≤50, 舗装厚50mm プライムコート(PK-3) | 205 m <sup>2</sup> ・層 |       | 国費  |
| アスファルト舗装工(人力)(管路用)<br>歩道部 t≤50, 舗装厚30mm 瀝青材散布無し          | 4 m <sup>2</sup> ・層   |       | 国費  |
| アスファルト舗装工(人力)(管路用)<br>歩道部 t≤50, 舗装厚30mm プライムコート(PK-3)    | 4 m <sup>2</sup> ・層   |       | 国費  |
| 人孔鉄蓋・鉄枠据付工<br>調整高さ3cm, 内径60cm 車道用 T-25 汚水 耐スリップ          | 55 箇所                 |       | 国費  |
| 人孔鉄蓋・鉄枠据付工<br>調整高さ3cm, 内径60cm 歩道用 T-14 汚水                | 3 箇所                  |       | 国費  |
| 転落防止梯子                                                   | 13 個                  |       | 国費  |
| 調整コンクリートブロック等据付工(調コン)<br>ブロック, 内径60cm用 h≤10cm            | 46 箇所                 |       | 国費  |
| 調整コンクリートブロック等据付工(調コン)<br>ブロック, 内径60cm用 10cm<h≤15cm       | 31 箇所                 |       | 国費  |
| 付帯工                                                      | 1 式                   |       |     |
| 区画線設置(溶融式)<br>供用区間 実線 15cm, 昼間施工 時間的制約なし                 | 2.2 m                 |       | 単費  |
| 区画線設置(溶融式)<br>供用区間 ゼブラ 45cm, 昼間施工 時間的制約なし                | 3.51 m                |       | 単費  |
| 区画線設置(溶融式)<br>供用区間 矢印・記号・文字 15cm換算, 昼間施工 時間的制約なし         | 5.1 m                 |       | 単費  |
| 交通誘導警備員B                                                 | 56 人                  |       | 国費  |
| 交通誘導警備員B                                                 | 74 人                  |       | 単費  |
| 直接工事費                                                    |                       |       |     |
| 共通仮設費                                                    | 1 式                   |       |     |
| 率計算分                                                     | 1 式                   |       |     |
| 純工事費                                                     |                       |       |     |
| 現場管理費                                                    | 1 式                   |       |     |
| 率計算分                                                     | 1 式                   |       |     |
| 工事原価                                                     |                       |       |     |

[illegible]