

参考

工事名称 日野市立豊田小学校校舎大規模改造建築工事

工事場所 日野市東豊田二丁目14番地の1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物売却費	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事（前期・後期） 中科目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋根改修工事	直接仮設	1	式		
屋根改修工事	防水改修	1	式		
屋根改修工事	建設副産物処分費	1	式		
計					
外壁改修工事（前期）	直接仮設	1	式		
外壁改修工事（前期）	外壁改修	1	式		
外壁改修工事（前期）	庇防水改修	1	式		
外壁改修工事（前期）	アルミニウム製建具	1	式		
外壁改修工事（前期）	鋼製建具	1	式		
外壁改修工事（前期）	ガラス	1	式		
外壁改修工事（前期）	建設副産物処分費	1	式		
計					
外壁改修工事（後期）	直接仮設	1	式		
外壁改修工事（後期）	外壁改修	1	式		
外壁改修工事（後期）	庇防水改修	1	式		

建築工事（前期・後期） 中科目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外壁改修工事（後期）	アルミニウム製建具	1	式		
外壁改修工事（後期）	鋼製建具	1	式		
外壁改修工事（後期）	ガラス	1	式		
外壁改修工事（後期）	建設副産物処分費	1	式		
計					
内部改修工事（前期）	直接仮設	1	式		
内部改修工事（前期）	躯体	1	式		
内部改修工事（前期）	木工	1	式		
内部改修工事（前期）	金属	1	式		
内部改修工事（前期）	左官	1	式		
内部改修工事（前期）	鋼製建具	1	式		
内部改修工事（前期）	鋼製軽量建具	1	式		
内部改修工事（前期）	木製建具	1	式		
内部改修工事（前期）	ガラス	1	式		
内部改修工事（前期）	塗装	1	式		

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）	屋根改修工事			直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			
養生・整理・清掃 後片付け（賃料・ 手間）		1	式			
計						

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）	屋根改修工事			防水改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ウレタン塗膜防水 平場	X-2（密着工法）	1,034	m ²			
ウレタン塗膜防水 平場	X-2（密着工法）	108	m ²			
ウレタン塗膜防水 平場	X-2（密着工法）	302	m ²			
ウレタン塗膜防水 立上り	X-2（密着工法）	225	m ²			
ウレタン塗膜防水 立上り	X-2（密着工法）	34.9	m ²			
ウレタン塗膜防水 立上り	X-2（密着工法）	87.2	m ²			
ウレタン塗膜防水 基礎廻り	X-2（密着工法）	289	m ²			
ウレタン塗膜防水 基礎廻り	X-2（密着工法）	38.5	m ²			
ヘリサイン		1	式			
ルーフドレイン	縦引き用 100φ（改修用） 既存ドレイン撤去共	21	か所			
ルーフドレイン	縦引き用 100φ（改修用） 既存ドレイン撤去共	2	か所			
ルーフドレイン	横引き用 100φ（改修用） 既存ドレイン撤去共	5	か所			
ルーフドレイン	横引き用 100φ（改修用） 既存ドレイン撤去共	10	か所			
アルミ見切り金物		179	m			
アルミ見切り金物		171	m			

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		外壁改修工事（前期）		アルミニウム製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-1 引違い連段窓	W3400×H1953 カバー工法	31	か所			
AW-1a 引違い連段窓	W3400×H1953 カバー工法	1	か所			
AW-1b 引違い連段窓	W3400×H1938 カバー工法	6	か所			
AW-1c 引違い連段窓	W3400×H1938 カバー工法	2	か所			
AW-2 引違い連窓	W3450×H1103 カバー工法	10	か所			
AW-2a 引違い連窓	W3450×H1103 カバー工法	1	か所			
AW-3 引違い連窓	W3400×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-3a 引違い連窓	W3400×H1103 カバー工法	1	か所			
AW-4 引違い窓	W1730×H1103 カバー工法	5	か所			
AW-5 引違い窓	W1900×H803 カバー工法	1	か所			
AW-6 引違いFIX連窓	W2350×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-8 引違い窓	W1650×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-9 引違いFIX連段窓	W3550×H2300	2	か所			
AW-10 引違いFIX段窓	W1800×H2300	1	か所			
AW-11 FIX突出し段窓	W800×H2173 カバー工法	12	か所			

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		外壁改修工事（前期）		アルミニウム製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-12 引違い窓	W1525×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-13 引違い窓	W3025×H803	1	か所			
AW-14 FIX窓	W515×H698	1	か所			
AW-16 引違い窓	W1860×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-18 引違い3連窓	W5360×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-19 引違い2連窓	W3450×H1103 カバー工法	3	か所			
AW-19a 引違い2連窓	W3450×H1103 カバー工法	1	か所			
AW-20 引違いFIX連窓	W2620×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-21 引違い窓	W1530×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-22 引違い連段窓	W3120×H1938 カバー工法	2	か所			
AW-23 引違い窓	W1880×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-24 引違い窓	W1590×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-26 FIX窓	W1970×H503 カバー工法	1	か所			
AW-29 縦寸べり出し2連窓	W1730×H1103 カバー工法	2	か所			
AD-1 7mmFIX引分ハコ戸	W3420×H3130 自閉式 カバー工法	2	か所			

校舎改修工事（前期・後期）		外壁改修工事（後期）		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			
養生・整理・清掃 後片付け		1	式			
手すり先行外部枠 組本足場	6ヶ月以上 9ヶ月未満 災害防止、安全手摺共	1	式			
計						

校舎改修工事（前期・後期）		外壁改修工事（後期）		外壁改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建築用シーリング	15mm超20mm以下 ポリサルファイト系(PS-2) -	91.4	m			
既存建具 シーリングやり替 え	10mm超15mm以下 ポリサルファイト系(PS-2) 既存シーリング撤去共	1,815	m			
構造スリット シーリングやり替 え	25mm超30mm以下 ポリウレタン系(PU-2) 既存シーリング撤去共	37.8	m			
たて樋	厚肉塩ビ管 Φ100 支持金物共 既存堅樋手摺共	184	m			
養生管	φ125 白ガス管 L1,800	27	か所			
事前施工数量調査 (仮設足場別途)	モルタル塗り外壁 外壁目視・打診・報告書作成	1,680	㎡			
事前施工数量調査 (仮設足場別途)	モルタル塗り外壁 外壁目視・打診・報告書作成	95	㎡			
水洗い(高圧水洗 機)	内外壁モルタル面等 高圧水洗機 10~15MPa程度	1,680	㎡			
水洗い(高圧水洗 機)	内外壁モルタル面等 高圧水洗機 10~15MPa程度	95	㎡			
欠損部の補修	エポキシ樹脂モルタル充填 深さ20mm	33.6	㎡			
浮き部の補修	アンカーボルト部分エポキシ樹脂注入 一般部分	84	㎡			
浮き部の補修	アンカーボルト部分エポキシ樹脂注入 指定部分	5	㎡			
既存塗膜除去	サンダー工法	178	㎡			
下地調整塗材	樹脂モルタル	336	㎡			
下地調整塗材	樹脂モルタル	19	㎡			

校舎改修工事（前期・後期）		外壁改修工事（後期）		アルミニウム製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-1 引違い連段窓	W3400×H1953 カバー工法	18	か所			
AW-1a 引違い連段窓	W3400×H1953 カバー工法	8	か所			
AW-1b 引違い連段窓	W3400×H1938 カバー工法	6	か所			
AW-1c 引違い連段窓	W3400×H1938 カバー工法	2	か所			
AW-2 引違い連窓	W3450×H1103 カバー工法	6	か所			
AW-3a 引違い連窓	W3400×H1103 カバー工法	4	か所			
AW-5 引違い窓	W1900×H803 カバー工法	1	か所			
AW-6 引違いFIX連窓	W2350×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-7 引違いFIX連段窓	W5700×H1953 カバー工法	1	か所			
AW-8 引違い窓	W1650×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-11 FIX突出し段窓	W800×H2173 カバー工法	4	か所			
AW-15 引違い窓	W1530×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-16 引違い窓	W1860×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-17 引違いFIX連窓	W2770×H1103 カバー工法	1	か所			
AW-18 引違い3連窓	W5360×H1103 カバー工法	1	か所			

校舎改修工事（前期・後期）		外壁改修工事（後期）		アルミニウム製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-19 引違い2連窓	W3450×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-19a 引違い2連窓	W3450×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-20 引違いFIX連窓	W2620×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-21 引違い窓	W1530×H1103 カバー工法	2	か所			
AW-22 引違い連段窓	W3190×H1938 カバー工法	1	か所			
AW-27 引違いFIX框ドア	W3470×H2910 カバー工法	1	か所			
AW-28 FIX窓	W1970×H503 カバー工法	1	か所			
AD-1 汎用FIX引分ハコ 戸	W3420×H3130 自閉式 カバー工法	2	か所			
AD-1a 汎用FIX引分ハコ 戸	W3120×H3130 自閉式 カバー工法	1	か所			
AD-6 汎用FIX引分ハコ 戸	W3430×H3060 自閉式 カバー工法	1	か所			
AW-1 落下防止手摺	L3400 1段 ステンレス製	12	か所			
AW-1a 落下防止手摺	L3400 1段 ステンレス製	3	か所			
AW-1b 落下防止手摺	L3400 1段 ステンレス製	3	か所			
AW-1c 落下防止手摺	L3400 1段 ステンレス製	1	か所			
AW-6 落下防止手摺	L3250 1段 ステンレス製	1	か所			

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し	(内部)複合改修	2,123	m ²			
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・ 手間)	(内部)複合改修	2,123	m ²			
仮設間仕切り壁設 置費(撤去共)	E-2種 軽鉄下地、片面PB -	166	m ²			
内部仕上足場(賃 料・手間)	脚立足場 脚立足場 階高4.0m以下	2,123	床m ²			
計						

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(コンクリート)						
生コンクリート(普通) (材料費)	その他の市町村 普通24N/mm2 スランプ18	2.4	m ³			
生コンクリート(普通) (材料費)	その他の市町村 普通18N/mm2 スランプ18	4.2	m ³			
ポンプ圧送基本料 金(100m ³ 未満)		3	回			
ポンプ車打設費 (普通生コンクリート) (賃料・手間) (型枠)	50m ³ 未満 一般	6.6	m ³			
小型構造物用型枠	工作物基礎程度	27	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	27	m ²			
(鉄筋)						
異形棒鋼 (材料費)	SD-295 D-13	0.3	t			
鉄筋加工・組立費 (手間) 小規模	RCラーメン構造 階高3.0~4.5m程 形状単純 施工規模 5t	0.3	t			
鉄筋運搬費	加工場~現場(30km程度) 4t車	0.3	t			
あと施工アコ-	D13 横向き	178	本			
和便器跡塞ぎ	工作物基礎程度 和便器塞ぎ 600×300 コンクリート 0.02m ³ /個所 異形鉄筋D10 0.8Kg 殺し型枠600*280 跡施工アコ-D10横向き8か所/個所	4	か所			

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		ガラス			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
学校用強化ガラス	1.8㎡以下 T4mm 透明 特注	68.7	㎡				
シーリング		857	m				
計							

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		塗装			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床 ポリウレタン塗装	フローリングア ロック面 タタキ-掛け	727	㎡				
床 ポリウレタン塗装	フローリングア ロック面	273	㎡				
屋内つや有合成樹脂エポキシペン ト塗 り（EP-G）塗装のみ	木部 工程A種	14.6	㎡				
つや有合成樹脂エ ポキシペン ト塗 り（EP-G）塗装のみ	木・鉄鋼・亜鉛メッキ面を除く 工程A種 一般面	142	㎡				
屋内つや有合成樹脂エ ポキシペン ト塗 り（EP-G）（錆止共）	鉄鋼面 水系錆止 EP-G 2回塗り（B種） 鋼製建具枠	90	m				
屋内つや有合成樹脂エ ポキシペン ト塗 り（EP-G）	既存鉄鋼面 鋼製建具 既存塗膜の下地調整 R B種 （既存塗膜除去+素地ごしらえ）	142	㎡				
屋内つや有合成樹脂エ ポキシペン ト塗 り（EP-G）素地共	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り（B種） 廻り縁	856	m				
屋内つや有合成樹脂エ ポキシペン ト塗 り（EP-G）素地共	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り（B種） 木製建具枠	301	m				
屋内つや有合成樹脂エ ポキシペン ト塗 り（EP-G）素地共	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り（B種） 枠廻り	12.1	m				
屋内つや有合成樹脂エ ポキシペン ト塗 り（EP-G）素地共	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り（B種） 額縁	565	m				
屋内つや有合成樹脂エ ポキシペン ト塗 り（EP-G）素地共	既存木部 額縁 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り（B種）	580	m				
屋内つや有合成樹脂エ ポキシペン ト塗 り（EP-G）素地共	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り（B種） 巾木 H100	268	m				
屋内つや有合成樹脂エ ポキシペン ト塗 り（EP-G）素地共	既存木部 巾木 H100 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り（B種）	213	m				
つや有合成樹脂エ ポキシペン ト塗 り（EP-G）（素地共）	既存コンクリート・モルタル面 工程B種 R B種 一般面	1,813	㎡				
つや有合成樹脂エ ポキシペン ト塗 り（EP-G）（素地共）	石膏ボード・その他ボード面 素地ごしらえB種 EP-G 2回塗り（B種）一般面	557	㎡				

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		塗装		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
つや有合成樹脂エマ ルシオンベ イト塗り (EP-G) (素地共)	石膏ボード・その他ボード面 素地ごしらえB種 EP-G 2回塗り (B種) 一般面	498	m ²			
つや有合成樹脂エマ ルシオンベ イト塗り (EP-G) (素地共)	石膏ボード・その他ボード面 素地ごしらえB種 EP-G 2回塗り (B種) 見上面	10	m ²			
つや有合成樹脂エマ ルシオンベ イト塗り (EP-G) (素地共)	石膏ボード・その他ボード面 素地ごしらえB種 EP-G 2回塗り (B種) 見上面	148	m ²			
つや有合成樹脂エマ ルシオンベ イト塗り (EP-G) (素地共)	既存石膏ボード面 工程B種 R B種 見上面	425	m ²			
つや有合成樹脂エマ ルシオンベ イト塗り (EP-G) (素地共)	既存フラスカー面 工程B種 R B種 見上面	106	m ²			
つや有合成樹脂エマ ルシオンベ イト塗り (EP-G) (素地共)	既存フラスカー面 工程B種 R B種 見上面	10	m ²			
EP-G	見切縁 木部	448	m			
計						

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		内装		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル系床シート	厚2.5mm 無地 一般床 熱溶接工法	199	m ²			
床 ビニル床シート	フローリングブロック面 キック-掛け	13.4	m ²			
床 ビニル床シート	既存人研面 厚2.5 クレン・清掃共	97	m ²			
床 ビニル床シート	厚2.5 クレン・清掃共	117	m ²			
ビニル系床シート	厚2.5mm マーブル 階段酢酸ビニル樹脂接着 熱溶接工法	86.5	m ²			
床フローリングブロック	厚15 UVコーティング	273	m ²			
エントフロア-用際根太		47.4	m			
ビニル幅木	H=100	400	m			
ビニル幅木	H=60	59.5	m			
ビニル幅木	H=100 階段 ささら	58.2	m			
壁 石膏ボード	T12.5+T9.5 軽鉄面 継目処理 GB-R12.5+GB-H9.5	750	m ²			
壁 石膏ボード	T12.5+T9.5 GL工法 継目処理 GB-R12.5+GB-H9.5	311	m ²			
下壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	589	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	46.8	m ²			
梁型 石膏ボード	GL工法	115	m ²			

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		家具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-1 児童用ロッカー・ 掃除用具入れ	6558×460/370×1000/1900	14	か所			
F-2a 収納棚	1905×250×700	12	か所			
F-2b 収納棚	2175×250×700	2	か所			
F-3 教師用戸棚	1200×450×700	14	か所			
F-4 収納棚	1670×400×1500	14	か所			
F-10a昇降口 児童用下足入(片 面)	4400×360×1550	2	か所			
F-11昇降口 児童用下足入(両 面)	3840×720×1550	2	か所			
F-16廊下 流し台	2675×600×700/1050	1	か所			
F-17廊下 流し台	3650×600×700/1050	5	か所			
F-19a 図書室 低書架	3450×280/400×800	1	か所			
F-19b 図書室 低書架	3570×280/400×800	1	か所			
F-19c 図書室 低書架	3570×280/400×800	1	か所			
F-20a 図書室 高書架	3450×270×1900	1	か所			
F-20b 図書室 高書架	3420×270×1900	1	か所			
F-20c 図書室 高書架	1200×270×1900	1	か所			

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		家具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-20d 図書室 高書架	3450×270×1900	1	か所			
F-20e 図書室 高書架	1000×270×1900	1	か所			
F-20f 図書室 高書架	4150×270×1900	1	か所			
F-20g 図書室 高書架	2450×270×1900	1	か所			
F-20h 図書室 高書架	2350×270×1900	1	か所			
F-21 図書室 カウンター	2300/2500/1600×600×650/750	1	か所			
F-22a 図書室 書架(両面)	3600×800×1300	3	か所			
F-22b 図書室 書架(片面)	3400×400×1300	1	か所			
F-23 図書室 雑誌架	1800×400×1200	1	か所			
F-34音楽準備室 掃除用具入れ	600×470×1900	1	か所			
F-35音楽準備室 収納棚	5400×570/800×2100	1	か所			
F-37理科室 教師用実験台	2400×900×800	1	か所			
F-38理科室 収納棚	6200×450/470/600×1900/2500	1	か所			
F-39理科室 窓下収納	8185×355/600×700	1	か所			
F-40a理科室 収納棚	1400×450/600×1900	2	か所			

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		家具			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
F-40b	理科室 収納棚	3520×450/600×1900	1	か所			
F-41	理科室 流し台	3625×600×650/700	1	か所			
F-42	理科準備室 流し台	940×600×650/700	1	か所			
F-43	理科準備室 腰下収納(両面)	1200×900×800	1	か所			
F-44	理科準備室 薬品庫	900×330/500×1900	1	か所			
F-45	理科準備室 顕微鏡保管庫	940×583×1720	2	か所			
F-46	理科準備室 顕微鏡保管庫	3800×450/600×2500	2	か所			
F-47	家庭科室 教師用調理台	2400×900×800	1	か所			
F-48	家庭科室 児童用調理台	1800×900×760	8	か所			
F-49a	家庭科室 収納棚	1400×470×1900	2	か所			
F-49b	家庭科室 収納棚	3520×470×1900	1	か所			
F-50	家庭科室 収納棚・掃除用具 入れ	6070×395/590×1900/2500	1	か所			
F-51	家庭科室 流し台・窓下収納	8155×505/600×650/700	1	か所			
F-52	家庭科準備室 収納棚	4200×370/450/600×2500	1	か所			
F-53	家庭科準備室 収納棚	6600×450/590/600×2500	1	か所			

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		家具			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
B-1	普通教室 黒板	アルミ枠 半曲面	14	か所			
B-3	音楽室 黒板	アルミ枠 平面 3600×1200	1	か所			
B-4	理科室 黒板	アルミ枠 上下黒板 3600×1800	1	か所			
B-5	家庭科室 黒板	アルミ枠 上下白板 3600×1800	1	か所			
B-5	音楽室 黒板	アルミ枠 上下白板 五線譜入り 3600×1200	1	か所			
B-6	普通教室 黒板	アルミ枠 白板 2400×850	14	か所			
B-7	普通室 掲示板	アルミ枠 1200×900	14	か所			
B-7	家庭科室 掲示板	アルミ枠 1200×900	1	か所			
B-7	理科室 掲示板	アルミ枠 1200×900	1	か所			
計							

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		サイン		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スイング型室名札	差替式 228×203	14	か所			
平付型トイレビクトサイン	199×199	8	か所			
スイング型トイレビクトサイン	228×203	4	か所			
平付型室名札	外部 204×200	1	か所			
カッピングシートサイン	H40	2	か所			
スイング型室名札	228×203	5	か所			
平付型室名札	199×199	5	か所			
階数表示板	踊場 H150	6	か所			
計						

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	コンクリート面 深さ20～30mm程度	78	m			
床仕上撤去	ビニル床タイル	23.4	m ²			
床仕上撤去	ビニル床シート	79	m ²			
床仕上撤去	モルタル	186	m ²			
床仕上撤去	モルタル	325	m ²			
床巻拭きマット撤去	ゴムマット 600×1200	1	ヶ所			
床下足入れ撤去	W300×L4,000×H1,800	13	ヶ所			
教壇転ばし床撤去		6.6	m ²			
床仕上撤去	フローリングブロック(下地モルタル共)	37.5	m ²			
幅木仕上撤去	木製幅木	48.6	m			
壁仕上撤去	モルタル	8.4	m ²			
壁下地撤去	LGS	68.8	m ²			
天井仕上撤去	合板・ボード 二重張り	46.8	m ²			
天井仕上撤去	合板・ボード 一重張り	1,546	m ²			
天井下地撤去	木造	114	m ²			

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井上撤去	合板・ボード 一重張り	415	m ²			
階段 壁付手摺撤去	笠木木製150*100	60	m			
人研流し撤去	W500×L2,500	1	ヶ所			
コンクリート撤去	鉄筋コンクリート	6	m ³			
壁下地間仕切り撤去	木造 合板仕上げ共 木製建具、掲示板等付属物共	246	m ²			
壁下地間仕切り撤去	木造 合板仕上げ共ロックール入り 木製建具、掲示板等付属物共	41.1	m ²			
天井下地撤去		1,664	m ²			
下がり壁下地撤去		81.8	m ²			
天井上撤去 吸音アックス	合板・ボード 一重張り	17	m ²			
ノスリッパ撤去		182	m			
床見切り撤去		113	m			
ラインク撤去		6	m ²			
廻り縁撤去	木製	835	m			
音楽室 戸棚撤去	W600×L3,600×H1,800	1	ヶ所			
音楽室 戸棚撤去	W700×L3,000×H750	1	ヶ所			

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
家庭科 戸棚撤去	W400×L6,700×H1,800	1	ヶ所			
家庭科 戸棚撤去	W400×L4,500×H900	1	ヶ所			
家庭科 戸棚撤去	W400×L500×H1,800	1	ヶ所			
家庭科 戸棚撤去	W600×L8,200×H650	1	ヶ所			
家庭科 展示用戸棚撤去	W350×L1,800×H1,800	1	ヶ所			
家庭科 戸棚撤去	W400×L1,650×H810	4	ヶ所			
家庭科 調理台撤去	W900×L2,100×H800	1	ヶ所			
家庭科 調理台撤去	W900×L1,700×H650	8	ヶ所			
普通教室 戸棚撤去	W450×L1,100×H1,800	14	ヶ所			
普通教室 生徒ロッカ撤去	W400×L5,400×H900	14	ヶ所			
普通教室 教師戸棚撤去	W350×L1,600×H1,500	14	ヶ所			
戸棚撤去	W400×L2,500×H2,100	1	ヶ所			
吊戸棚 戸棚撤去	W400×L2,500×H900	1	ヶ所			
理科室 戸棚撤去	W500×L1,482×H1,020	2	ヶ所			
理科室 収納棚撤去	W300×L3,600×H1,200	1	ヶ所			

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
理科室 戸棚撤去	W400×L1,650×H780	4	ヶ所			
理科室 実験台撤去	W1,020×L1,800×H800 ラインク付き	1	ヶ所			
理科室 実験台撤去	W1,020×L1,500×H800 ラインク付き	8	ヶ所			
理科室 薬品庫撤去	RC W600×L1,600×H400	1	ヶ所			
理科室 流し撤去	RC W700×L3,000×H750	1	ヶ所			
理科室 流し撤去	RC W465×L3,600×H750	1	ヶ所			
普通教室 教師戸棚撤去	W350×L1,600×H1,500	8	ヶ所			
廊下 手洗い流し	W500×L4,000×H700	4	ヶ所			
廊下 手洗い流し	W500×L1,200×H700	2	ヶ所			
床 下足入れ撤去	W300×L4,000×H1,800	8	ヶ所			
掛軸用パイプ撤去	SUSパイプ φ32	117	m			
黒板撤去	W3,600×H1,200	2	ヶ所			
黒板撤去	W1,800×H1,800	11	ヶ所			
黒板撤去	W1,800×H900	8	ヶ所			
掲示板撤去		240	m ²			

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保健室 エントリャリ撤去	0808	1	ヶ所			
和便器撤去		4	ヶ所			
階段 壁付手摺撤去	笠木木製150*100	60	m			
ハスリッパ撤去		182	m			
コンクリート撤去 基礎	鉄筋コンクリート	5.9	m ³			
コンクリート撤去 壁	鉄筋コンクリート	7.5	m ³			
壁下地撤去		123	m ²			
壁仕上撤去	合板・ボード 二重張り	101	m ²			
壁仕上撤去	合板・ボード 一重張り GL工法	39.2	m ²			
壁仕上撤去	モルタル	158	m ²			
床仕上撤去	畳 一畳物	6	枚			
ALC版撤去		56.6	m ²			
排水ピット縁金物撤去		7.8	m			
排水ピット撤去	クレーンク 縁金物共	42.7	m			
厨房機器撤去	厨房機器・フード・カウンター	1	式			

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
労務単価（内地）	普通作業員 回り線	152	人日			
転ばし床撤去	耐水合板T12共	12.9	m ²			
既存塗膜除去	サンダー工法	142	m ²			
計						

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（前期）		建設副産物処分費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【積込】						
発生材積込（人力）	コンクリート・モルタル類	93.6	m3			
発生材積込（人力）	コンクリート・モルタル類ALC	11.4	m3			
発生材積込（人力）	木材・内装材類	69.5	m3			
発生材積込（人力）	木材・内装材類	93.8	m3			
発生材積込（人力）	木材・内装材類 家具類	48.4	m3			
発生材積込（人力）	コンクリート・モルタル類 ガラス・陶磁器類	0.3	m3			
発生材積込（人力）	木材・内装材類 ^{ボード}	27.3	m3			
発生材積込（人力）	木材・内装材類理科家具・雑類	3.4	m3			
発生材積込（人力）	コンクリート・モルタル類RC 理科家具・雑類	0.8	m3			
発生材積込（人力）	木材・内装材類 量	0.5	m3			
【運搬】						
建設発生材の運搬費	Ⅱ類 都市部 10tダンプ 8.0km以下	93.6	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅱ類 都市部 10tダンプ 8.0km以下	11.4	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅲ類 木材類 都市部 10tダンプ 6.0km以下	69.5	m3			

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

64

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（後期）		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
溶接金網	径6 150×150	13.2	m ²			
計						

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

65

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（後期）		木工		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廻り縁	45×40	1,403	m			
畳寄せ	杉 35x55程度	13.6	m			
際根太	45x90程度	13.6	m			
木製巾木	H=100	152	m			
敷居	杉	3.6	m			
鴨居		3.6	m			
中鴨居		1.8	m			
付鴨居		8.8	m			
LSD 額縁枠	100*25	31.1	m			
建具回り額縁		224	m			
見切縁	木製 45×60	780	m			
UB開口付枠	W680×H2,000	1	ヶ所			
化粧柱	90×90 L2,500	2	本			
化粧半柱	90×60 L2,500	2	本			
床 合板	厚6.0 化粧根太共	4.9	m ²			

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（後期）		木工			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
壁 合板	厚9.0 コンクリート面胴縁共	13.2	m ²				
計							

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（後期）		金属			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
階段手摺壁 壁付手摺	抗菌樹脂被覆 φ34 あと施工アンカーM8、ブラケット@1,000	60	m				
床見切り	SUS430HL W35	41.7	m				
吊カーテンレール	天井吊タイプ 吊棒H=700、カーブ加工共	11.1	m				
上り框	SUS W50×H150	3.7	m				
階段ノンスリップ	ステンレス 幅=35mm(材工共)	178	m				
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@450mm	8.7	m ²				
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@450mm	91.1	m ²				
軽量鉄骨壁下地	100形 H=5.0m以下@450mm	491	m ²				
軽量鉄骨壁下地	50形 H=2.7m以下@450mm	18.6	m ²				
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 下張り用 野縁@360mm あと施工アンカー共	880	m ²				
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 直張り用 野縁@300mm	805	m ²				
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 下張り用 野縁@360mm	123.8	m ²				
下壁見切り縁	アルミ	11	m				
軽量鉄骨天井下が り壁下地	19形 (屋内) H=0.3~0.5m程度	12	m				
軽鉄開口補強 (壁)		1	式				

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（後期）		内装		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
畳敷	C種 フォームポリスチレンサントイッチ畳床	6	枚			
ビニル系床シート	厚2.5mm 無地 一般床 熱溶接工法	185	m ²			
床 ビニル床シート	フローリングアップロック面 フック-掛け	127	m ²			
床 ビニル床シート	既存人研面 厚2.5 ケレン・清掃共	54.6	m ²			
床 ビニル床シート	厚2.5 ケレン・清掃共	117	m ²			
ビニル系床シート	厚2.5mm マーブル 階段酢酸ビニル樹脂接着 熱溶接工法	86.5	m ²			
床フローリングアップロック	厚15 UVコーティング	451	m ²			
床 複合フローリング	厚15 なら厚12.0	1.5	m ²			
スロープ	乾式床 1000×600 タイルカーペットT6.5共	1	ヶ所			
床 二重床	畳下 合板 厚12.0	10.9	m ²			
床 乾式二重床	H50	207	m ²			
ユニットフロアー用際根太		47.4	m			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループタイプ 一般事務室用	264.4	m ²			
ビニル幅木	H=100	499	m			
ビニル幅木	H=60	47.2	m			

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（後期）		内装		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル幅木	H=100 階段 ささら	58.2	m			
壁 石膏ボード	T12.5+T9.5 軽鉄面 継目処理 GB-R12.5+GB-H9.5	1,344	m ²			
壁 石膏ボード	T12.5+T9.5 GL工法 継目処理 GB-R12.5+GB-H9.5	6.6	m ²			
壁 せつこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 —	8.7	m ²			
腰壁 化粧ケイ酸カルシウム板	T12.5+6.0 軽鉄面 継目処理 石膏ボードT12.5	14.4	m ²			
掲示板	マキシラン、フェルト	13.2	m ²			
天井 化粧 せつこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	69.5	m ²			
下壁 せつこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 —	12	m ²			
梁型 石膏ボード	GL工法	438	m ²			
天井 ロックール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	1,163	m ²			
計						

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（後期）		ユニット及びその他		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 点字タイル	塩ビタイル	18	m			
ラインク [®] 天端 ワニボ [®] ストフォーム	W150×T20	2.4	m			
ラインク [®] 天端 ワニボ [®] ストフォーム	W270×T20	1.6	m			
洗面カウンター	L1.080	1	ヶ所			
鏡	1,000×800	1	ヶ所			
シャワーユニット	O 8 1 2	1	か所			
床 沓拭きマット	ゴムマット 600×1200	1	ヶ所			
F-9保健室 ミニキッチン	1200×600×850/900	1	か所			
F-29職員室 キッチン	1200×600×850/900	1	か所			
F-33給湯室 システムキッチン	2250×600×900	1	か所			
計						

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（後期）		家具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-1 児童用ロッカー・ 掃除用具入れ	6558×460/370×1000/1900	9	か所			
F-1a 児童用ロッカー・ 掃除用具入れ	6635×460/470×1000/1900	1	か所			
F-2a 収納棚	1905×250×700	8	か所			
F-2b 収納棚	2175×250×700	2	か所			
F-3 教師用戸棚	1200×450×700	10	か所			
F-4 収納棚	1670×400×1500	10	か所			
F-5保健室 薬品庫・掃除用具 入れ	1500×470×1800	1	か所			
F-6保健室 AED収納・担架収 納	800×270×2500	1	か所			
F-7保健室 収納棚	2700×480/600×1900	1	か所			
F-8保健室 窓下収納	2640×450×800	1	か所			
F-10a昇降口 児童用下足入(片 面)	4400×360×1550	3	か所			
F-10b昇降口 児童用下足入(片 面)	6635×360×1550	1	か所			
F-11昇降口 児童用下足入(両 面)	3840×720×1550	2	か所			
F-12図工室 流し台	3540×600×650/730	2	か所			
F-13図工室 窓下収納	3100×600×700	1	か所			

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（後期）		サイン		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スイング型室名札	差替式 228×203	10	か所			
平付型トイレピクトサイン	199×199	8	か所			
スイング型トイレピクトサイン	228×203	4	か所			
カッティングシートサイン	H40	2	か所			
スイング型室名札	228×203	12	か所			
平付型室名札	199×199	1	か所			
階数表示板	踊場 H150	2	か所			
計						

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（後期）		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	コンクリート面 深さ20~30mm程度	78	m			
床仕上撤去	ビニル床タイル	23.4	m ²			
床仕上撤去	ビニル床シート	60.6	m ²			
床仕上撤去	フローリング	29.8	m ²			
床仕上撤去	カーペット	5.3	m ²			
床仕上撤去	モルタル	53.1	m ²			
床沓拭きマット撤去	ゴムマット 600×1200	1	ヶ所			
床下足入れ撤去	W300×L4,000×H1,800	13	ヶ所			
床仕上撤去	フローリングブロック(下地モルタル共)	103	m ²			
幅木仕上撤去	木製幅木	50.8	m			
壁仕上撤去	モルタル	8.4	m ²			
壁下地撤去	LGS	97.3	m ²			
壁仕上撤去	タイル(下地モルタル共)	4.7	m ²			
天井仕上撤去	合板・ボード 二重張り	179	m ²			
天井仕上撤去	合板・ボード 一重張り	1,163	m ²			

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（後期）		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井下地撤去	木造	76	m ²			
階段 壁付手摺撤去	笠木木製150*100	60	m			
トイレ ^ス 撤去		23.8	m ³			
保健室 洗濯機 ^ン 撤去		1	ヶ所			
人研流し撤去	W500×L2,500	1	ヶ所			
コンクリート撤去	- 鉄筋コンクリート	6	m ³			
壁下地間仕切り撤去	木造 合板仕上げ共 木製建具、掲示板等付属物共	598	m ²			
天井下地撤去		1,157	m ²			
天井下地撤去		389	m ²			
下がり壁下地撤去		81.8	m ²			
床仕上撤去	畳 一畳物	6	枚			
天井仕上撤去 吸音 ^テ ックス	合板・ボード 一重張り	64.8	m ²			
ノスリ ^ッ 撤去		182	m			
床見切り撤去		113	m			
ライ ^ン ク ^ッ 撤去		6	m ²			

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（後期）		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保健室 カーテンレール ^ル 撤去	SUS	8.9	m			
廻り縁撤去	木製	1,403	m			
内部床下地撤去	床組（ころばし）	69.6	m ²			
転ばし床撤去	耐水合板T12共	17.5	m ²			
ステンレス流し撤去	L2,600	1	ヶ所			
戸棚撤去	L1,700×D400×H1,800	2	ヶ所			
普通教室 戸棚撤去	W450×L1,100×H1,800	9	ヶ所			
普通教室 生徒ロッカ ^ー 棚撤去	W400×L5,400×H900	9	ヶ所			
普通教室 教師戸棚撤去	W350×L1,600×H1,500	9	ヶ所			
戸棚撤去	W400×L2,500×H2,100	1	ヶ所			
吊戸棚 戸棚撤去	W400×L2,500×H900	1	ヶ所			
普通教室 教師戸棚撤去	W350×L1,600×H1,500	8	ヶ所			
事務室 戸棚撤去	仮定 W450×L5,500×H1,800 掲示板その他不明	1	ヶ所			
廊下 手洗い流し	W500×L4,000×H700	4	ヶ所			
廊下 手洗い流し	W500×L1,200×H700	2	ヶ所			

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（後期）		建設副産物処分費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【積込】						
発生材積込（人力）	コンクリート・モルタル類	69	m3			
発生材積込（人力）	木材・内装材類	68.8	m3			
発生材積込（人力）	木材・内装材類 家具類	38.8	m3			
発生材積込（人力）	コンクリート・モルタル類 ガラス・陶磁器類	0.3	m3			
発生材積込（人力）	木材・内装材類 ^{ボード}	27.4	m3			
発生材積込（人力）	木材・内装材類 畳	0.5	m3			
発生材積込（人力）	木材・内装材類理科家具・雑類	3.4	m3			
発生材積込（人力）	コンクリート・モルタル類RC 理科家具・雑類	0.8	m3			
【運搬】						
建設発生材の運搬費	Ⅱ類 都市部 10tダンプ 8.0km以下	69	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅲ類 木材類 都市部 10tダンプ 6.0km以下	68.8	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅲ類 その他 都市部 10tダンプ 6.0km以下ロックワール	6.2	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅲ類 その他 都市部 10tダンプ 6.0km以下家具・雑類	38.8	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅱ類 都市部 10tダンプ 8.0km以下ガラス・陶磁器類	0.3	m3			

建築工事（前期・後期） 細目別内訳

校舎改修工事（前期・後期）		内部改修工事（後期）		建設副産物処分費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建設発生材の運搬費	Ⅲ類 その他 都市部 10tダンプ 6.0km以下ロックワール ^{ボード}	21.2	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅲ類 その他 都市部 10tダンプ 6.0km以下ロックワール 畳	0.5	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅲ類 その他 都市部 10tダンプ 6.0km以下理科家具・雑類	3.4	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅱ類 都市部 10tダンプ 8.0km以下RC 理科家具・雑類	0.8	m3			
建設発生材の運搬費	Ⅲ類 その他 都市部 10tダンプ 6.0km以下混合廃棄物	24	m3			
【処分】						
発生材処分費	解体系混合廃棄物 石膏 ^{ボード} 除く 木材	87	m3			
発生材処分費	コンクリートガラ無筋	35.3	t			
発生材	ロックワール	1	m3			
発生材	家具・雑類	42.9	m3			
発生材	ガラス・陶磁器類	0.3	m3			
発生材	石膏 ^{ボード}	8.2	m3			
発生材	畳撤去	0.5	m3			
発生材	ボード類（アスベスト含有物）	2.8	m3			
計						

