

参考

工事名称 旧社会教育センター解体工事

工事場所 日野市多摩平4丁目3番地

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

解体工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手すり先行外部枠組本足場 建地幅900(賃料・手間)	22m未満 5ヶ月以上 6ヶ月未満	1,827	架㎡			
災害防止 防音シート(賃料・手間)	5ヶ月以上 6ヶ月未満	1,827	架㎡			
重量サポート設置	地下一階 一部設置	100	本			
計						

解体工事		解体工事費				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
重機運搬回送費		1	式			
資機材運搬費		1	式			
内部造作物解体工事 (B1~3F)	人力 集積・積込まで	1,839	㎡			
庇解体工事(足場設置のため先行解体)	人力(ハンドブレーカー使用) 集積・積込まで	67	㎡			
鉄骨外階段解体工事	機械 集積・積込まで	1	式			
躯体解体工事 (B1~3F)	機械(油圧粉砕機使用) 集積・積込まで	1,839	㎡			
土間・基礎解体工事	機械(油圧削孔機, 油圧粉砕機使用) 集積・積込まで	316	㎡			
杭解体工事	RC杭 450Φ L=6.5m 集積・積込まで	30	本			
杭解体工事	RC杭 400Φ L=6.5m 集積・積込まで	36	本			
<アスベスト撤去>						
内部配管ダクト撤去処分	パッキン材 運搬・処分費込	1	式			
ボイラー	煙道部 φ350 運搬・処分費込	10	m			
ボイラー	配管保温部 100A 運搬・処分費込	50	m			
<発生材運搬費>						
現場発生材運搬費	コンクリートガラ	1,640	m3			

