

参考

工事名称 日野市立滝合小学校トイレ改修工事 ①棟東系統

工事場所 日野市西平二丁目3番地の1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

5

①棟東系統					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
トイレ内部	直接仮設工事	1	式		
トイレ内部	撤去工事	1	式		
トイレ内部	鉄筋工事	1	式		
トイレ内部	コンクリート工事	1	式		
トイレ内部	防水工事	1	式		
トイレ内部	タイル工事	1	式		
トイレ内部	木工事	1	式		
トイレ内部	金属工事	1	式		
トイレ内部	左官工事	1	式		
トイレ内部	建具工事	1	式		
トイレ内部	塗装工事	1	式		
トイレ内部	内外装工事	1	式		
トイレ内部	ユニット及びその他工事	1	式		
トイレ内部	建設副産物処理	1	式		
計					

直接工事費 中科目別内訳

6

①棟東系統					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
トイレ外部	直接仮設工事	1	式		
トイレ外部	撤去工事	1	式		
トイレ外部	防水工事	1	式		
トイレ外部	木工事	1	式		
トイレ外部	金属工事	1	式		
トイレ外部	左官工事	1	式		
トイレ外部	建具工事	1	式		
トイレ外部	塗装工事	1	式		
トイレ外部	内外装工事	1	式		
トイレ外部	ユニット及びその他工事	1	式		
トイレ外部	建設副産物処理	1	式		
計					

直接工事費 細目別内訳

7

①棟東系統		トイレ内部		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し	(内部)複合改修	85.6	m ²			
養生・整理・清掃 後片付け (賃料・ 手間)	(内部)複合改修	85.6	m ²			
養生・整理・清掃 後片付け (賃料・ 手間)	運搬等に供する通路部分	145	m ²			
内部脚立足場 (賃 料・手間)	階高4.0m以下	85.6	m ²			
計						

直接工事費 細目別内訳

8

①棟東系統		トイレ内部		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
カッター入れ	コンクリート面 深さ20～30mm程度	7.4	m			
土間コンクリート撤去		0.6	m ³			
碎石撤去		0.6	m ³			
発生材積込 (人力)	コンクリート・モルタル類	1.2	m ³			
(内部)						
(床)						
カッター入れ	コンクリート面 深さ20～30mm程度	44.2	m			
コンクリート撤去	- 鉄筋コンクリート	1	m ³			
床仕上撤去	タイル(下地モルタル共)	74.9	m ²			
床仕上撤去 (損料 ・手間)	汚垂石 (人研)	7.2	m ²			
(壁)						
カッター入れ	コンクリート面 深さ20～30mm程度	33.9	m			
コンクリート撤去	- 鉄筋コンクリート	2.2	m ³			
壁仕上撤去	モルタル	193	m ²			

直接工事費 細目別内訳

9

①棟東系統		トイレ内部		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁仕上撤去	合板・ボード 一重張り	16.1	m ²			
木製銅縁撤去	タテコ	8.9	m ²			
木造間仕切撤去		9.8	m ²			
コンクリートブロック撤去		8	m ³			
(天井)						
天井下地撤去		88	m ²			
天井廻縁 木製	30×30	89.9	m			
(その他)						
框仕上撤去 (損料・手間)	人研 150×50	21.1	m			
木製額縁撤去 (損料・手間)	75×25	41.4	m			
ラインク [※] 甲板人研撤去 (損料・手間)	W125×35	3.9	m			
ラインク [※] 甲板人研撤去 (損料・手間)	W195×35	8.1	m			
RC流し台撤去 (損料・手間)	1500×1170×650 躯体・仕上共	3	か所			
和便器撤去 (損料・手間)		9	か所			
ウォシュ [※] 蓋撤去 (損料・手間)	φ450	2	か所			

直接工事費 細目別内訳

10

①棟東系統		トイレ内部		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2階男子小便器用手摺 (損料・手間)		1	か所			
鏡撤去 (損料・手間)	700×450	6	か所			
トイレア [※] ース撤去 (損料・手間)		54.5	m ²			
(建具)						
金属製建具撤去	片開き戸 扉・枠共撤去	1.9	m ²			
木製建具撤去	片開き戸 扉・枠共撤去	13.6	m ²			
WWT-1木製窓撤去 (損料・手間)	4190×710	3	か所			
ガラス撤去 (損料・手間)		10.5	m ²			
エントシャワ [※] ー撤去	0812	1	か所			
(アスベスト類)						
天井仕上撤去	合板・ボード 一重張り (アスベスト含有)	88	m ²			
アスベスト飛散防止剤散布 (材工共)	壁・床・天井 含有建材を対象	88	m ²			
(積込み)						
発生材積込 (人力)	コンクリート・モルタル類	30.2	m ³			
発生材積込 (人力)	木材・内装材類	9.2	m ³			

[illegible][illegible]

17

[illegible]

18

①棟東系統		トイレ内部		金属工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(軽鉄下地)						
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 直張り用 野縁@225mm	82.3	m ²			
あと施工アンカー (下地等取付用)	カネカアアンカー(メッキ品) Φ13以下 上向き施工	128	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強		1	式			
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@450mm	158	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 H=2.7m以下@450mm	5.6	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 H=2.7m以下@450mm	17.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地 開口補強		1	式			
(点検口)						
床点検口	目地枠ステンレス製 防臭・防水型 600角	2	か所			
天井点検口	目地アルミ製 450角	12	か所			
(その他)						
床見切り	ステンレス製	9.1	m			
化粧ケイカル板見切 アルミ製		63.8	m			
ホート'出隅見切 アルミ製	アルミ製 R付	16.8	m			

①棟東系統		トイレ内部		建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(木製建具)						
三方枠	珽集成材 W900×H1800 枠巾130×25	2	か所			
三方枠	珽集成材 W900×H1800 枠巾195×25	1	か所			
一方枠	珽集成材 H2450 枠巾145×25	13	か所			
(鋼製建具)						
SD-1 片開きアンダー戸	600×600	3	か所			
(アルミ製建具)						
クリーニング	サッシュ・ガラス 足場使用による作業(足場別途)	20.4	m ²			
既存アルミサッシュ建付調整		20.4	m ²			
(トイレアース)	高圧メラミン樹脂化粧板(エンボス調仕上) 笠木:アルミ押出形材 SUS巾木					
TB-1 トイレアース	W3670+1400*3×H-1900	1	か所			
TB-2 トイレアース	W2860+900*1×H-1900	3	か所			
TB-3 トイレアース	W2040+1300×H-1900	2	か所			
TB-4 トイレアース	W1165+215×H-1900	1	か所			
TB-5 トイレアース	W800×H-1900	2	か所			

[illegible]

[illegible]

①棟東系統		トイレ内部		内外装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
ビニル系床シート	超防汚複層 厚2.0 UV樹脂コーティング 多湿部	75.3	m ²			
(巾木)						
ビニル幅木	H=100	13.3	m			
ビニル系床シート 立上げ	超防汚複層 厚2.0 H100 UV樹脂コーティング R型巾木下地共	102	m			
幅木アルミジョイナー		102	m			
(壁)						
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	70.9	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	40.3	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 (ハッパルエッジ) -	86.1	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 (ハッパルエッジ) -	42	m ²			

直接工事費 細目別内訳

25

①棟東系統		トイレ内部		内外装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
化粧ケイカル板	厚6.0 アルミジョイナー共	102	㎡			
化粧ケイカル板	厚6.0 アルミジョイナー共	24.7	㎡			
化粧ケイカル下端見切 アルミ製		115	m			
(ラインガ)						
化粧ケイカル板	厚6.0 アルミジョイナー共	13.9	㎡			
(天井)						
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	82.3	㎡			
廻り縁 (材工共)	塩ビ製 突付け	122	m			
計						

直接工事費 細目別内訳

26

①棟東系統		トイレ内部		エント及びその他工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
犬走り新設	5175×900×120 地業・躯体・仕上共	1	式			
(ラインガ 甲板)						
ラインガ 甲板	メラミン ストフォーム 厚19 W150	10	m			
ラインガ 甲板	メラミン ストフォーム 厚19 W200	2.7	m			
(鏡)						
鏡 (1, 3F男女便所)	W1800×H1000 厚5.0	2	か所			
鏡 (2F男女便所)	W1200×H1000 厚5.0	2	か所			
(サイン)						
男女便所 ビクトサイン	200x200 表示基板:多摩産材 練付板 厚18 クリア塗装、小口:単板張、表示:UV印刷、ベース:スライドロック機構(脱着式)	6	か所			
(その他)						
掃除用具入 ステンレス製棚	ベンチ棚:600×150	3	か所			
掃除用具入 モップ 掛	ステンレス製 L-800 フック:5ヶ	3	か所			
計						

①棟東系統		トイレ内部		建設副産物処理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(運搬費)						
建設発生材の運搬費	コンクリートガラ 有筋 都市部 9.0Km	4.6	m3			
建設発生材の運搬費	コンクリートガラ 無筋 都市部 9.0Km	26.6	m3			
建設発生材の運搬費	混合廃棄物 都市部 9.0Km	4.1	m3			
建設発生材の運搬費	金属屑 都市部 9.0Km	0.1	m3			
建設発生材の運搬費	木屑 都市部 9.0Km	4.9	m3			
小計						
(処分費)						
建設発生材の処分費	コンクリートガラ 有筋	4.6	m3			
建設発生材の処分費	コンクリートガラ 無筋	26.6	m3			
建設発生材の処分費	混合廃棄物	4.1	m3			
建設発生材の処分費	金属屑	0.1	m3			
建設発生材の処分費	木屑	4.9	m3			
小計						
計						

[illegible]

①棟東系統		トイレ外部		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(床)						
カッター入れ	モルタル面 深さ20～30mm程度	20	m			
床仕上撤去	モルタル	7.9	m ²			
幅木仕上撤去	木製幅木	3.8	m			
(壁)						
壁仕上撤去	モルタル	13	m ²			
(天井)						
木製天井下地撤去		8.3	m ²			
天井廻縁 木製	30×30	20.7	m			
杵摺仕上撤去 (損料・手間)	人研ブロック 220×25×L850	6	か所			
(アスベスト関連)						
石綿処理養生シート張り	床 プラスチックシート 厚0.15mm 二重張り一般	21.6	m ²			
石綿処理養生シート張り	壁 プラスチックシート 厚0.08mm 一般	131	m ²			
天井仕上撤去	合板・ボード 一重張り (アスベスト含有)	9.9	m ²			
アスベスト飛散防止剤散布 (材工共)	壁・床・天井 含有建材を対象	9.9	m ²			

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

31

①棟東系統		トイレ外部		防水工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(廊下部)						
建築用シーリング	10mm超15mm以下 シリコン系 (SR-1)	15	m			
建築用シーリング	10mm超15mm以下 シリコン系 (SR-1)	15	m			
(多目的スペース等)						
建築用シーリング	10mm超15mm以下 シリコン系 (SR-1)	1.4	m			
建築用シーリング	10mm超15mm以下 シリコン系 (SR-1)	2	m			
建築用シーリング	10mm超15mm以下 シリコン系 (SR-1)	2.4	m			
計						

直接工事費 細目別内訳

32

①棟東系統		トイレ外部		木工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(廊下部)						
巾木 木製	H-100 珩集成材	3.9	m			
天井廻縁 木製	30×30 珩集成材	20.6	m			
合板	I 類 厚12.0	12.3	m ²			
(多目的スペース等)						
床 普通合板張り	ラワン I 類(耐水) 厚5.5	5.6	m ²			
床 構造用合板張り	針葉樹 I 類(耐水) 厚12.0	5.6	m ²			
隠根太	杉 30×100	1	m			
AWK-2 サッシュ取合方立	珩集成材 122×25	1.2	m			
UB3方枠 木製	珩集成材 100×25 770×1900	1	か所			
計						

[illegible][illegible]

①棟東系統		トイレ外部		塗装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(廊下部)						
屋内つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗替(EP-G)	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り(B種) 細巾物 既存下地調整RB種共	10.4	m			
屋内つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗(EP-G)	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り(B種) 細巾物	5.6	m			
合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP)(素地共)	モルタル・せつこうアースター面 素地ごしらえB種 EP2回塗り(B種)一般面	12.4	m ²			
既存塗膜の下地調整(既存塗膜除去+素地ごしらえ)	モルタル・せつこうアースター面 RB種	12.4	m ²			
合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP)(素地共)	石膏ボード・その他ボード面 素地ごしらえB種 EP2回塗り(B種)一般面	15.7	m ²			
合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP)(素地共)	石膏ボード・その他ボード面 素地ごしらえB種 EP2回塗り(B種)見上面	9.1	m ²			
屋内つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗(EP-G)	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り(B種) 細巾物	20.5	m			
(多目的スペース等)						
屋内つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗(EP-G)	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り(B種) 細巾物	1.2	m			
計						

①棟東系統		トイレ外部		内外装工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(廊下部)						
防滑性ビニル床シート	厚2.0	6.7	m ²			
壁 シーリングせつこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理(ハッペルエッジ) — —	15.7	m ²			
天井 シーリングせつこうボード張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 突付け	9.1	m ²			
(多目的スペース等)						
防滑性ビニル床シート	厚2.0	5.6	m ²			
超防汚性ビニル床シート	厚2.0 エポキシ接着	0.6	m ²			
ビニル幅木	H=100	13.3	m			
壁 シーリングせつこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理(ハッペルエッジ) — —	19.6	m ²			
壁 シーリングせつこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理(ハッペルエッジ) — —	9.4	m ²			
壁 クロス張り(材工共)	量産クロス	27.7	m ²			
壁紙素地ごしらえ(手間)	せつこうボード面 B種	27.7	m ²			

[illegible][illegible]

①棟東系統		トイレ外部		建設副産物処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(運搬費)	廊下部					
建設発生材の運搬費	コンクリートガラ 無筋 都市部 9.0Km	0.5	m3			
建設発生材の運搬費	混合廃棄物 都市部 9.0Km	0.1	m3			
建設発生材の運搬費	木屑 都市部 9.0Km	0.1	m3			
建設発生材の運搬費	アスベスト 都市部 150.0Km	0.1	m3			
小計						
(処分費)	廊下部					
建設発生材の処分費	コンクリートガラ 無筋	0.5	m3			
建設発生材の処分費	混合廃棄物	0.1	m3			
建設発生材の処分費	木屑	0.1	m3			
建設発生材の処分費	アスベスト	0.1	m3			
小計						
計						

