

# 参 考

工事名称 日野市立日野第八小学校トイレ改修建築工事

工事場所 日野市三沢200番地





直接工事費 中科目別内訳

①棟東系統					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去	外部	1	式		
撤去	内部	1	式		
計					
直接仮設		1	式		
計					
鉄筋	内部	1	式		
計					
コンクリート	内部	1	式		
計					
防水	内部	1	式		
計					
木工	内部	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					

直接工事費 中科目別内訳

①棟東系統					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミ製建具	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	トイレブース	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
エント及びその他	外部	1	式		
エント及びその他	内部	1	式		
計					





直接工事費 細目別内訳

①棟東系統		撤去		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	コンクリート面 深さ20~30mm程度	28.1	m			
コンクリートブロック撤去		8.5	m <sup>3</sup>			
壁仕上撤去	モルタル	120	m <sup>2</sup>			
(天井)						
内部下地撤去 (損料・手間)	軽鉄 天井	89.7	m <sup>2</sup>			
(その他)						
額縁撤去 (損料・手間)	珪集成材 25×70	46.2	m			
杵摺り撤去 (損料・手間)	人研石 195×50	5.3	m			
框撤去 (損料・手間)	御影石 80×50	37.4	m			
ライン甲板撤去 (損料・手間)	大理石 厚25 W170	8.7	m			
排水金物撤去 (損料・手間)	ステンレス製 W144	15.2	m			
鏡撤去 (損料・手間)	W375×H625	12	か所			
コホー撤去 (損料・手間)	500φ	2	か所			
トレブラス撤去 (損料・手間)		51.2	m <sup>2</sup>			
(建具)						

直接工事費 細目別内訳

①棟東系統		撤去		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属製建具撤去	片開き戸 扉・枠共撤去	1.1	m <sup>2</sup>			
木製建具撤去	片開き戸 扉・枠共撤去	9.5	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去 (損料・手間)	厚6.8	2.2	m <sup>2</sup>			
目隠しフィルム撤去 (損料・手間)		2.2	m <sup>2</sup>			
建具周囲はつり	コンクリートブレース RC 150mm	7.2	m			
(アスベスト類)						
天井仕上撤去	合板・ボード 一重張り (アスベスト含有)	89.7	m <sup>2</sup>			
アスベスト飛散防止剤散布 (材工共)	壁・床・天井 含有建材を対象	89.7	m <sup>2</sup>			
(積込)						
発生材積込 (人力)	コンクリート・モルタル類	22.2	m <sup>3</sup>			
発生材積込 (人力)	木材・内装材類	2.5	m <sup>3</sup>			
計						





直接工事費細目別内訳

①棟東系統		木工		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木製幅木	米母 H100	1.6	m			
額縁	珩集成材 70×25	46.2	m			
三方枠	珩集成材 W900×H1800 枠巾130×25	4	か所			
三方枠	珩集成材 W900×H1800 枠巾195×25	2	か所			
一方枠	珩集成材 H2450 枠巾145×25	12	か所			
小便器取付下地補強合板張り	厚12.0 W2800×H300	2	か所			
小便器取付下地補強合板張り	厚12.0 W3350×H300	4	か所			
SK取付下地補強合板張り	厚12.0 W800×H400	3	か所			
流し台取付下地補強合板張り	厚15.0 W1190×H200	2	か所			
鏡取付下地補強合板張り	厚15.0 W1200×H100	2	か所			
紙巻器取付下地補強合板張り	厚15.0 W300×H300	13	か所			
計						

直接工事費細目別内訳

①棟東系統		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(軽鉄下地)						
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 直張り用 野縁@225mm	93.6	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地開口補強		1	式			別紙 00-0002
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@450mm	95.2	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	50形 H=2.7m以下@450mm	11.9	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地開口補強		1	式			別紙 00-0003
(点検口)						
床点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 600角	2	か所			
天井点検口	目地アルミ製 450角	18	か所			
(その他)						
床見切り	ステンレス製	5.4	m			
計						







①棟東系統		塗装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(幅木)						
合成樹脂調合ペイント塗替え(SOP) (細幅物)	既存木部 1種 工程B種 既存下地調整RB種共	17.5	m			
屋内つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り (EP-G)素地共 (壁)	木部 細巾物 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り (B種)	1.6	m			
つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り (EP-G) (素地共)	石膏ボード・その他ボード面 素地ごしらえB種 EP-G 2回塗り (B種) 一般面	2.8	m <sup>2</sup>			
つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗替え (EP-G) (天井)	既存モルタル面 工程B種 既存下地調整RB種共	50.1	m <sup>2</sup>			
合成樹脂エマルジョンペイント塗替え (EP) (細幅物) (その他)	既存木部 1種 工程B種 既存下地調整RB種共	20.8	m			
クリアラッカー塗り (CL) 細幅物 (素地共)	木部 素地ごしらえB種含む CL2回塗り (B種)	103	m			
計						

直接工事費 細目別内訳

①棟東系統		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(床)						
ビニル系床シート	超防汚複層 厚2.0 UV樹脂コーティング* 多湿部	90.6	m <sup>2</sup>			
(幅木)						
ビニル系床シート 立上げ	超防汚複層 厚2.0 H100 UV樹脂コーティング* R型巾木下地共	94	m			
幅木7&ジョイナー		94	m			
(壁)						
壁 シーディング* せっこうボード* 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード*下地 突付け 下張GB-S 厚12.5共	2	m <sup>2</sup>			
壁 シーディング* せっこうボード* 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	16.5	m <sup>2</sup>			
壁 シーディング* せっこうボード* 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理(バベルエッジ*) -	57.9	m <sup>2</sup>			
壁 シーディング* せっこうボード* 張り (GB-S)	厚12.5 準不燃 鋼製、木、ボード*下地 突付け 下張 耐水合板 厚12.0共	10.2	m <sup>2</sup>			
壁 シーディング* せっこうボード* 張り (GB-S)	厚12.5 準不燃 鋼製、木、ボード*下地 継目処理 下張 耐水合板 厚12.0共	97.4	m <sup>2</sup>			
壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	厚6 ジョイナー共 鋼製、木、ボード*下地 下張 GB-S厚12.5共	12.5	m <sup>2</sup>			



①棟東系統		エント及びその他		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(ライン) 甲板						
ライン) 甲板	マシボ ストフォーム 厚19 W195	6.8	m			
ライン) 甲板	マシボ ストフォーム 厚19 W120	2.7	m			
ライン) 甲板	マシボ ストフォーム 厚19 W240	2.7	m			
ライン) 甲板	マシボ ストフォーム 厚19 W300	2.7	m			
(棚)						
棚板 (1F男子便所)	W915×D180 マシボ ストフォーム厚20 L型ステンレスラケット 3か所共	1	か所			
棚板 (1F男子便所)	W935×D180 マシボ ストフォーム厚20 L型ステンレスラケット 3か所共	1	か所			
棚板 (1F女子便所)	W970×D180 マシボ ストフォーム厚20 L型ステンレスラケット 3か所共	2	か所			
(鏡)						
鏡 (2-3F女子便所)	W1800×H1100 厚5.0	2	か所			
鏡 (1F女子便所)	W1380×H1100 厚5.0	1	か所			
鏡 (2-3F男子便所)	W1200×H1100 厚5.0	2	か所			
鏡 (1F男子便所)	W1860×H1100 厚5.0	3	か所			
(サイン)						

直接工事費細目別内訳

①棟東系統		エント及びその他		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
男女便所 ビトサイン	200x200 表示基板・多摩産材 練付板 厚18 クリア塗装、小口：単板張、表示：U V印刷、ベース：スライドロック機構(脱着式)	6	か所			
(その他)						
汚垂石	D600	9.5	m			
手洗いかんてー (2・3F男子便所)	W1200	2	か所			
手洗いかんてー (2・3F女子便所)	W1800	2	か所			
和便器床スラブ開口 塞ぎ(材工共)	600×900 厚120 鉄筋D13@200 タテ・ヨコ、溶接・運搬加工 組立、コンクリート・型枠・運搬打設手間共	4	か所			
和便器床スラブ開口 塞ぎ(材工共)	600×900 厚210 鉄筋D13@200 タテ・ヨコ、溶接・運搬加工 組立、コンクリート・型枠・運搬打設手間共	10	か所			
PS床スラブ開口 塞ぎ(材工共)	1000×1600 厚120 鉄筋D13@200 タテ・ヨコ、溶接・運搬加工 組立、コンクリート・型枠・運搬打設手間共	1	か所			
PS床スラブ開口 塞ぎ(材工共)	1000×1600 厚210 鉄筋D13@200 タテ・ヨコ、溶接・運搬加工 組立、コンクリート・型枠・運搬打設手間共	2	か所			
マホール床スラブ開口 塞ぎ(材工共)	800×800 厚120 鉄筋D13@200 タテ・ヨコ、溶接・運搬加工 組立、コンクリート・型枠・運搬打設手間共	2	か所			
床下点検口スラブ箱 抜き(材工共)	900×900 厚170 鉄筋D13@200 タテ・ヨコ、溶接・運搬加工 組立、コンクリート・型枠・運搬打設手間共	2	か所			
RC壁撤去部 壁 無収縮モルタル充填 (材工共)	W1135×H100 厚120 鉄筋D13 溶接・運搬加工組立共	2	か所			
計						



