

工事名称 日野市立南平小学校屋内運動場冷暖房設備設置機械設備工事
工事場所 東京都日野市南平四丁目 1 8 番地の 1

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
機械設備工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

6

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビル用マルチエアコン 室外機 GHP-1	カシミア・オート・ホン'式(25HP) 冷房能力71.0KW 暖房能力80.0KW 防振架台、他1式	1	台			
ビル用マルチエアコン 室内機 GHP-1-1	天井吊型、冷房能力14.0KW、暖房能力16.0KW ドレアップ内蔵型	2	台			
ビル用マルチエアコン 室内機 GHP-1-2	壁掛型、冷房能力7.1KW、暖房能力8.0KW	6	台			
ビル用マルチエアコン 室外機 GHP-2	カシミア・オート・ホン'式(25HP) 冷房能力71.0KW 暖房能力80.0KW 防振架台、他1式	1	台			
ビル用マルチエアコン 室内機 GHP-2-1	天井吊型、冷房能力14.0KW、暖房能力16.0KW	2	台			
ビル用マルチエアコン 室内機 GHP-2-2	壁掛型、冷房能力7.1KW、暖房能力8.0KW	6	台			
多機能ワイヤードレコン	個別式	2	個			
機器搬入据付費		1	式			別紙 00-0001
計						

機械設備工事 細目別内訳

7

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	78	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	31	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	46	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	61	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	17	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	66	m			
ステンレス鋼板ラッキング(SUS 304・0.2t)	100 ~ 107mm	51	m			
ステンレス鋼板ラッキング(SUS 304・0.2t)	110 ~ 123mm	93	m			
溶融アルミニウム - 亜鉛 鉄板ラッキング(0.27t)	100 ~ 107mm	10	m			
溶融アルミニウム - 亜鉛 鉄板ラッキング(0.27t)	110 ~ 123mm	2	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	6	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 30A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	34	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	22	m			

機械設備工事 細目別内訳

8

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 25A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 30A	3	m			
浸透枳	200φ×500H 室内機用	12	か所			
浸透枳(蓋付)	200φ×500H 室外機用	1	か所			
間接排水口	40A	2	個			
根切り(人力)		0.27	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	0.27	m3			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	3	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	19	か所			
門型架台	300L×100H	1	式			
ブラケット	300L×150H	1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

9

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

13

機械設備工事		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器搬入据付費		1	式			別紙 00-0001
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 300kg/m3未満	0.87	t			
ガスエンジンボンプ 式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下	1	台			
パナソニック形空調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	2	台			
パナソニック形空調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 壁掛け - 7.1kW以下	6	台			
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 300kg/m3未満	0.87	t			
ガスエンジンボンプ 式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下	1	台			
パナソニック形空調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	2	台			
パナソニック形空調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 壁掛け - 7.1kW以下	6	台			
パナソニック形空調 和機用リモコン 取付		2	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

14

機械設備工事		都市ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
都市ガス引込工事		1	式			別紙 00-0002
【配管工事費】						
カー鋼管	25mm	1.5	m			
カー鋼管	40mm	2	m			
カー鋼管	50mm	63	m			
PE管	50mm	31	m			
ネジコック	20mm (WP型)	2	個			
【特別材料費】						
分岐コック	40mm	1	個			
PE直埋設型 ホースバルブ	50mm	1	個			
エンジンポンプ26型	(A)	1	個			
【特別工事費】						
よう壁内配管	2m未満	1.5	m			
【付帯工事費】						
配管受台ベース	φ25mm	2	個			

