

参考

工事名称 日野市立東光寺小学校屋内運動場冷暖房設備設置機械設備工事

工事場所 日野市新町三丁目24番地の1

| 名       | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 | 額 | 備         | 考 |
|---------|---|---|---|----|---|---|-----------|---|
| 直接工事費   |   |   |   |    |   |   |           |   |
| 機械設備工事  |   | 1 |   | 式  |   |   |           |   |
|         | 計 |   |   |    |   |   |           |   |
| 共通費     |   |   |   |    |   |   |           |   |
| 共通仮設費   |   | 1 |   | 式  |   |   |           |   |
| 現場管理費   |   | 1 |   | 式  |   |   |           |   |
| 一般管理費等  |   | 1 |   | 式  |   |   |           |   |
|         | 計 |   |   |    |   |   |           |   |
|         |   |   |   |    |   |   |           |   |
| 工事価格    |   | 1 |   | 式  |   |   |           |   |
| 消費税等相当額 |   | 1 |   | 式  |   |   | 消費税率 10 % |   |
| 工事費     |   | 1 |   | 式  |   |   |           |   |
|         |   |   |   |    |   |   |           |   |
|         |   |   |   |    |   |   |           |   |
|         |   |   |   |    |   |   |           |   |









# 機械設備工事 細目別内訳

6

| 機械設備工事                       |                                                           | 空気調和設備 |     | 機器設備 |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----|------|-----|-----|
| 名 称                          | 摘 要                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| ビル用マルチエアコン<br>室外機<br>GHP-1   | カセインジ「ヒートポンプ」式(25HP)<br>冷房能力71.0KW 暖房能力80.0KW<br>防振架台、他1式 | 1      | 台   |      |     |     |
| ビル用マルチエアコン<br>室内機<br>GHP-1-1 | 天井吊型、冷房能力14.0KW、暖房能力16.0KW                                | 2      | 台   |      |     |     |
| ビル用マルチエアコン<br>室内機<br>GHP-1-2 | 壁掛型、冷房能力7.1KW、暖房能力8.0KW                                   | 6      | 台   |      |     |     |
| ビル用マルチエアコン<br>室外機<br>GHP-2   | カセインジ「ヒートポンプ」式(25HP)<br>冷房能力71.0KW 暖房能力80.0KW<br>防振架台、他1式 | 1      | 台   |      |     |     |
| ビル用マルチエアコン<br>室内機<br>GHP-2-1 | 天井吊型、冷房能力14.0KW、暖房能力16.0KW                                | 2      | 台   |      |     |     |
| ビル用マルチエアコン<br>室内機<br>GHP-2-2 | 壁掛型、冷房能力7.1KW、暖房能力8.0KW                                   | 6      | 台   |      |     |     |
| 多機能リモコン                      | 個別式                                                       | 2      | 個   |      |     |     |
| 機器搬入据付費                      |                                                           | 1      | 式   |      |     |     |
| 計                            |                                                           |        |     |      |     |     |
|                              |                                                           |        |     |      |     |     |
|                              |                                                           |        |     |      |     |     |
|                              |                                                           |        |     |      |     |     |
|                              |                                                           |        |     |      |     |     |
|                              |                                                           |        |     |      |     |     |
|                              |                                                           |        |     |      |     |     |
|                              |                                                           |        |     |      |     |     |

# 機械設備工事 細目別内訳

7

| 機械設備工事                                   |                                | 空気調和設備 |     | 配管設備 |     |     |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----|------|-----|-----|
| 名 称                                      | 摘 要                            | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管                           | 9.52外径( 3/8B) 液管<br>厚10mm以上    | 86     | m   |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管                           | 12.7 外径( 1/2B) 液管<br>厚10mm以上   | 18     | m   |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管                           | 15.88外径( 5/8B) 液管<br>厚10mm以上   | 53     | m   |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管                           | 15.88外径( 5/8B) ガス管<br>厚20mm以上  | 29     | m   |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管                           | 22.22外径( 7/8B) ガス管<br>厚20mm以上  | 57     | m   |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管                           | 25.4 外径(1 B) ガス管<br>厚20mm以上    | 10     | m   |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管                           | 28.58外径(1 1/8B) ガス管<br>厚20mm以上 | 60     | m   |      |     |     |
| ステンレス銅板ラッキング <sup>®</sup> (SUS 304・0.2t) | 100～107mm                      | 23     | m   |      |     |     |
| ステンレス銅板ラッキング <sup>®</sup> (SUS 304・0.2t) | 110～123mm                      | 53     | m   |      |     |     |
| ステンレス銅板ラッキング <sup>®</sup> (SUS 304・0.2t) | 110～123mm                      | 58     | m   |      |     |     |
| ステンレス銅板ラッキング <sup>®</sup> (SUS 304・0.2t) | 110～123mm                      | 3      | m   |      |     |     |
| 排水・結露防止層<br>付硬質塩化ビニル管                    | 屋内一般 25A                       | 2      | m   |      |     |     |
| 排水・結露防止層<br>付硬質塩化ビニル管                    | 屋内一般 30A                       | 12     | m   |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)                       | 屋内一般 25A                       | 34     | m   |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)                       | 屋内一般 30A                       | 27     | m   |      |     |     |

## 機械設備工事 細目別内訳

8

| 機械設備工事                     |                     | 空気調和設備 |    | 配管設備 |     |     |
|----------------------------|---------------------|--------|----|------|-----|-----|
| 名 称                        | 摘 要                 | 数 量    | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)         | 地中配管 30A            | 4      | m  |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)         | 地中配管 25A            | 1      | m  |      |     |     |
| 浸透枳 A                      | 200φ x 500H<br>犬走り部 | 5      | か所 |      |     |     |
| 浸透枳 B                      | 200φ x 500H<br>室外機  | 1      | か所 |      |     |     |
| 浸透枳 C                      | 200φ x 500H<br>室内機  | 3      | か所 |      |     |     |
| 根切り(人力)                    |                     | 0.29   | m3 |      |     |     |
| 埋戻し                        | 人 力 根切り土<br>-       | 0.29   | m3 |      |     |     |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 100～150mm 75mm      | 2      | か所 |      |     |     |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 100～150mm 125mm     | 19     | か所 |      |     |     |
| 門型架台                       |                     | 1      | 式  |      |     |     |
| ブラケット                      | 300L x 150H         | 1      | 式  |      |     |     |
| 計                          |                     |        |    |      |     |     |
|                            |                     |        |    |      |     |     |
|                            |                     |        |    |      |     |     |
|                            |                     |        |    |      |     |     |

## 機械設備工事 細目別内訳

9

[illegible]





機械設備工事 別紙明細

11

| 機械設備工事                           |                        | 空気調和設備 |    | 機器設備 |     |     |
|----------------------------------|------------------------|--------|----|------|-----|-----|
| 名 称                              | 摘 要                    | 数 量    | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 機器搬入据付費                          |                        | 1      | 式  |      |     |     |
| 搬入費<br>(揚重機除く)                   | 複数搬入 300kg/m3未満        | 0.87   | t  |      |     |     |
| ガスエンジンヒートポンプ<br>式空気調和機据付         | 屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下    | 1      | 台  |      |     |     |
| パッケージ形空気調<br>和機(セパレート・マルチ)<br>据付 | 屋内機 天井吊り -<br>14.0kW以下 | 2      | 台  |      |     |     |
| パッケージ形空気調<br>和機(セパレート・マルチ)<br>据付 | 屋内機 壁掛け -<br>7.1kW以下   | 6      | 台  |      |     |     |
| 搬入費<br>(揚重機除く)                   | 複数搬入 300kg/m3未満        | 0.87   | t  |      |     |     |
| ガスエンジンヒートポンプ<br>式空気調和機据付         | 屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下    | 1      | 台  |      |     |     |
| パッケージ形空気調<br>和機(セパレート・マルチ)<br>据付 | 屋内機 天井吊り -<br>14.0kW以下 | 2      | 台  |      |     |     |
| パッケージ形空気調<br>和機(セパレート・マルチ)<br>据付 | 屋内機 壁掛け -<br>7.1kW以下   | 6      | 台  |      |     |     |
| パッケージ形空気調<br>和機用リモコン 取付          |                        | 2      | 個  |      |     |     |
| 計                                |                        |        |    |      |     |     |
|                                  |                        |        |    |      |     |     |
|                                  |                        |        |    |      |     |     |
|                                  |                        |        |    |      |     |     |
|                                  |                        |        |    |      |     |     |

機械設備工事 別紙明細

12

| 機械設備工事        |           | プロパンガス設備 |    | プロパンガス設備 |     |     |
|---------------|-----------|----------|----|----------|-----|-----|
| 名 称           | 摘 要       | 数 量      | 単位 | 単 価      | 金 額 | 備 考 |
| プロパンガス設備      |           | 1        | 式  |          |     |     |
| 自動切替式調整器      | AX-30A    | 1        | 台  |          |     |     |
| 8本立集合装置       | PHW-8B-TS | 1        | 組  |          |     |     |
| ボンベ庫          | BN-300    | 1        | 棟  |          |     |     |
| PLV-50A       |           | 4        | 本  |          |     |     |
| 継手類           |           | 1        | 式  |          |     |     |
| 支持金物          |           | 1        | 式  |          |     |     |
| ボールバルブ        | 50A       | 2        | 個  |          |     |     |
| ボールバルブ        | 25A       | 1        | 個  |          |     |     |
| ボールバルブ        | 20A       | 2        | 個  |          |     |     |
| 強化ホース         | 20A       | 2        | 本  |          |     |     |
| 配管施工費         |           | 1        | 式  |          |     |     |
| ボンベ庫設置組立<br>費 |           | 1        | 式  |          |     |     |
| 砂部錆止め塗装<br>費  |           | 1        | 式  |          |     |     |
| 20型消火器        |           | 1        | 本  |          |     |     |

[illegible]

[illegible]