

[工事件名]			
工 事 費 総 括 書			
種 別 内 訳	内容(数量)	金 額 円	摘 要
直接工事費 道路改良(補助)	一 式		
直接工事費 道路改良(単費)	一 式		
直接工事費 舗装補修(補助)	一 式		
直接工事費 舗装補修(単費)	一 式		
直接工事費 市道D20号線(単費)	一 式		
直接工事費 バスベイ部(単費)	一 式		
【直接工事費計】			
共通仮設費計	一 式		
【純工事費計】			
現場管理費	一 式		
【工事原価計】			
一般管理費等	一 式		
【工事費計】			
発生材売却費	一 式		

[工事件名]
工 事 費 総 括 書

[工事件名]

工 事 費 総 括 書

[illegible]

[工事件名]			
工 事 総 括 書			
[事業区分名]			
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数量)	金 額 円	摘 要
道路改良(補助)			
道路改良	一 式		
道路土工	一 式		
掘削工	一 式		第 1 号表内訳のとおり
排水構造物工	一 式		
側溝工	一 式		第 2 号表内訳のとおり
街きょ工	一 式		第 3 号表内訳のとおり
集水枡・マンホール工	一 式		第 4 号表内訳のとおり
縁石工	一 式		第 5 号表内訳のとおり
舗装	一 式		
舗装工	一 式		
アスファルト舗装工	一 式		第 6 号表内訳のとおり
半たわみ性舗装工	一 式		第 7 号表内訳のとおり
透水性舗装工	一 式		第 8 号表内訳のとおり
車乗入れ部舗装工 (3 5 型)	一 式		第 9 号表内訳のとおり
車乗入れ部舗装工 (5 0 型)	一 式		第 1 0 号表内訳のとおり
ブロック舗装工 (1 7 型)	一 式		第 1 1 号表内訳のとおり
ブロック舗装工 (3 0 型)	一 式		第 1 2 号表内訳のとおり
ブロック舗装工 (4 0 型)	一 式		第 1 3 号表内訳のとおり
防護柵工	一 式		
路側防護柵工	一 式		第 1 4 号表内訳のとおり
区画線工	一 式		

[工事件名]			
工 事 総 括 書			
[事業区分名]			
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数量)	金 額 円	摘 要
区画線工	一 式		第 15号表内訳のとおり
仮設工	一 式		
交通管理工	一 式		第 16号表内訳のとおり
直接工事費計			
共通仮設費（率分）	一 式		第 17号表内訳のとおり
共通仮設費計			
純工事費計			
現場管理費			
工事原価計			
一般管理費等			
工事費計			
工事価格			
消費税及び地方消費税の額			
請負目途額			

[工事件名]			
工 事 総 括 書			
[事業区分名]			
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数量)	金 額 円	摘 要
道路改良(単費)			
道路改良	一 式		
道路土工	一 式		
掘削工	一 式		第 18号表内訳のとおり
排水構造物工	一 式		
縁石工	一 式		第 19号表内訳のとおり
舗装	一 式		
舗装工	一 式		
コンクリート舗装工	一 式		第 20号表内訳のとおり
薄層カラー舗装工	一 式		第 21号表内訳のとおり
ブロック舗装工	一 式		第 22号表内訳のとおり
道路付属施設工	一 式		
道路付属物工	一 式		第 23号表内訳のとおり
仮設工	一 式		
交通管理工	一 式		第 24号表内訳のとおり
直接工事費計			
共通仮設費（率分）	一 式		第 25号表内訳のとおり
共通仮設費計			
純工事費計			
現場管理費			
工事原価計			
一般管理費等			

[工事件名]			
工 事 総 括 書			
[事業区分名]			
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数量)	金 額 円	摘 要
舗装補修(補助)			
舗装	一 式		
道路土工	一 式		
掘削工	一 式		第 26号表内訳のとおり
舗装工	一 式		
アスファルト舗装工	一 式		第 27号表内訳のとおり
透水性舗装工	一 式		第 28号表内訳のとおり
ブロック舗装工	一 式		第 29号表内訳のとおり
区画線工	一 式		
区画線工	一 式		第 30号表内訳のとおり
仮設工	一 式		
交通管理工	一 式		第 31号表内訳のとおり
直接工事費計			
共通仮設費 (率分)	一 式		第 32号表内訳のとおり
共通仮設費計			
純工事費計			
現場管理費			
工事原価計			
一般管理費等			
工事費計			
工事価格			
消費税及び地方消費税の額			

[工事件名]			
工 事 総 括 書			
[事業区分名]			
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数量)	金 額 円	摘 要
舗装補修(単費)			
道路改良	一 式		
道路土工	一 式		
掘削工	一 式		第 ３３号表内訳のとおり
排水構造物工	一 式		
街きょ工	一 式		第 ３４号表内訳のとおり
集水枳・マンホール工	一 式		第 ３５号表内訳のとおり
縁石工	一 式		第 ３６号表内訳のとおり
舗装	一 式		
舗装工	一 式		
コンクリート舗装工	一 式		第 ３７号表内訳のとおり
薄層カラー舗装工	一 式		第 ３８号表内訳のとおり
ブロック舗装工	一 式		第 ３９号表内訳のとおり
防護柵工	一 式		
路側防護柵工	一 式		第 ４０号表内訳のとおり
道路付属施設工	一 式		
道路付属物工	一 式		第 ４１号表内訳のとおり
仮設工	一 式		
交通管理工	一 式		第 ４２号表内訳のとおり
直接工事費計			
共通仮設費（率分）	一 式		第 ４３号表内訳のとおり
共通仮設費計			

[工事件名]			
工 事 総 括 書			
[事業区分名]			
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数量)	金 額 円	摘 要
市道D20号線(単費)			
道路改良	一 式		
道路土工	一 式		
掘削工	一 式		第 4 4 号表内訳のとおり
排水構造物工	一 式		
街きょ工	一 式		第 4 5 号表内訳のとおり
縁石工	一 式		第 4 6 号表内訳のとおり
舗装	一 式		
道路土工	一 式		
発生土処理工	一 式		第 4 7 号表内訳のとおり
舗装工	一 式		
アスファルト舗装工	一 式		第 4 8 号表内訳のとおり
透水性舗装工	一 式		第 4 9 号表内訳のとおり
ブロック舗装工	一 式		第 5 0 号表内訳のとおり
防護柵工	一 式		
路側防護柵工	一 式		第 5 1 号表内訳のとおり
区画線工	一 式		
区画線工	一 式		第 5 2 号表内訳のとおり
道路植栽工	一 式		
道路植栽工	一 式		第 5 3 号表内訳のとおり
道路付属施設工	一 式		
道路付属物工	一 式		第 5 4 号表内訳のとおり

[工事件名]			
工 事 総 括 書			
[事業区分名]			
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数量)	金 額 円	摘 要
仮設工	一 式		
交通管理工	一 式		第 55号表内訳のとおり
直接工事費計			
共通仮設費 (率分)	一 式		第 56号表内訳のとおり
共通仮設費計			
純工事費計			
現場管理費			
工事原価計			
一般管理費等			
工事費計			
工事価格			
消費税及び地方消費税の額			
請負目途額			

[工事件名]			
工 事 総 括 書			
[事業区分名]			
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数量)	金 額 円	摘 要
バスベイ部(単費)			
道路改良	一 式		
道路土工	一 式		
掘削工	一 式		第 ５７号表内訳のとおり
建設廃材処理工	一 式		第 ５８号表内訳のとおり
排水構造物工	一 式		
側溝工	一 式		第 ５９号表内訳のとおり
縁石工	一 式		第 ６０号表内訳のとおり
舗装	一 式		
舗装工	一 式		
アスファルト舗装工	一 式		第 ６１号表内訳のとおり
半たわみ性舗装工	一 式		第 ６２号表内訳のとおり
半たわみ性舗装工（５５型）	一 式		第 ６３号表内訳のとおり
透水性舗装工	一 式		第 ６４号表内訳のとおり
ブロック舗装工	一 式		第 ６５号表内訳のとおり
区画線工	一 式		
区画線工	一 式		第 ６６号表内訳のとおり
道路附属施設工	一 式		
道路附属物工	一 式		第 ６７号表内訳のとおり
仮設工	一 式		
交通管理工	一 式		第 ６８号表内訳のとおり
直接工事費計			

[工事件名]			
工 事 総 括 書			
[事業区分名]			
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数量)	金 額 円	摘 要
共通仮設費（率分）	一 式		第 6 9 号表内訳のとおり
共通仮設費計			
純工事費計			
現場管理費			
工事原価計			
一般管理費等			
工事費計			
発生材売却費			
工事価格			
消費税及び地方消費税の額			
請負目途額			

[工事名] 道路改良(補助)

第 1 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
掘削工						
舗装版取壊し						
舗装版破砕	As舗装版 15cm以下 積込有	99	m2			
舗装版破砕	Co舗装版 15cm以下 積込有	206	m2			
床掘り						
床掘	土砂	24	m3			
床掘り	碎石	96	m3			
埋戻し						
埋戻し	土砂	58	m3			
埋戻し	改良土	2	m3			
改良土運搬	改良土民間プラント	42	m3			
舗装ブロック撤去						
特殊ブロック舗装	ブロック撤去	164	m2			
コンクリート構造物取壊し						

実施細目様式－４の２

[工事名] 道路改良(補助)

第 1 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
構造物とりこわし工 (標準単価)	無筋構造物、制約無、 昼間	54	m3			
構造物とりこわし工 (標準単価)	鉄筋構造物、制約無、 昼間	17	m3			
インターロッキングブロック撤去						
インターロッキングブロック撤去 工 [市場単価]	とりこわし	424	m ²			
土砂等運搬						
殻運搬	舗装版破砕 片道3.5km 以下	16	m3			
殻運搬	舗装版破砕 片道3.5km 以下	179	m3			
殻運搬	Co(無筋)構造物とりこ わし 片道3.3km以下	90	m3			
殻運搬	Co(鉄筋)構造物とりこ わし 片道3.3km以下	20	m3			
建設廃棄処理費						
建設廃材処理費 アス コン塊		196	m3			
建設廃材処理費 コン クリート塊 (無筋)		90	m3			
建設廃材処理費 コン クリート塊 (有筋)		20	m3			

[工事名] 道路改良(補助)

第 2 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
側溝工						
プレキャストU型側溝						
管きよ型側溝工	φ 300	26.2	m			
管きよ型側溝工	φ 400	84.3	m			
管きよ型側溝工	300×300	29.6	m			
自由勾配側溝	155SF型 一般部	15.2	m			

[工事名] 道路改良(補助)

第 3 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
街きょ工						
街きょ						
街きょ工(一般部)	155SF型 エプロン幅500mm	8.8	m			
街きょ工(一般部)	155SF型 エプロン幅250mm	112.6	m			
街きょ工(車両乗入れ部)	155SF型 エプロン幅250mm	5.4	m			
街きょ工(一般部, 歩行者横断用平坦部)	歩行者横断用 平坦部 155SF型	1.3	m			
街きょ工(歩行者横断部)	155SF型 BF7°ロック	4.2	m			
街きょ工(歩行者横断部)	155SF型 エプロン幅250mm BF7°ロック	8.4	m			
街きょ工(端末部)	155SF型	4	箇所			
街きょ工(端末部)	155SF型	5	箇所			
街きょ工(一般部)	155型 エプロン幅250mm	12.0	m			

実施細目様式－４の２

[工事名] 道路改良(補助)

第 4 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
集水枳・マンホール工						
街渠枳						
街きょ用集水枳工（特殊部）	155SF型	9	基			
街きょ用集水枳工（端末特殊部）	155SF型	1	基			
集水枳						
管きょ型側溝用集水ます工	155SF型 Aタイプ	3	基			
管きょ型側溝用集水ます工	155SF型 Bタイプ	4	基			
管きょ型側溝用集水ます工	155SF型 Cタイプ	1	基			
管きょ型側溝用集水ます工	155SF型 Dタイプ	1	基			
管きょ型側溝用集水ます工	155SF型 Eタイプ	1	基			
自由勾配側溝用集水ます工	155SF型	1	基			
取付管						
取付管布設及び支管取付工（市場単価）	呼び径 150mm、可とう性支管無	11	箇所			
取付管布設及び支管取付工（市場単価）	呼び径 250mm、可とう性支管無	1	箇所			

[工事名] 道路改良(補助)

第 5 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
縁石工						
歩道止石						
歩道止石工（一般部）	155SF型 管きょ型側溝 用	137.2	m			
歩道止石工（車両乗入れ部）	155SF型 管きょ型側溝 用	12.7	m			
歩道止石工（歩行者横断部）	155SF型 管きょ型側溝 用 BFﾌﾟﾛｯｸ	6.4	m			
歩道止石工（端末部）	155SF型 管きょ型側溝 用	11	箇所			

種 別 内 訳 書

日 野 市

種 別 内 訳 書

日 野 市

[工事名] 道路改良(補助)

第 8 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
透水性舗装工						
フィルター層						
フィルター層	しゃ断層用砂 平均厚 40mm以上60mm未満	605	m2			
下層路盤(歩道部)						
下層路盤(歩道部)	RC-30 全仕上厚100 mm 1層施工	605	m2			
表層						
透水性アスファルト舗 装工	開粒度2号MF 平均仕上 厚40mm	605	m2			

種 別 内 訳 書

日 野 市

種 別 内 訳 書

内 1-011

[工事名] 道路改良(補助)

第 11号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
ブロック舗装工(17型)						
下層路盤(歩道部)						
下層路盤(歩道部)	RM-40 全仕上厚50mm 1層施工	137	m2			
特殊ブロック舗装						
コンクリート	18-8-20BB 無筋・鉄筋 構造物 一般養生	6	m3			
特殊ブロック舗装	ブロック設置 30cm×30cm ×6cm	137	m2			

[工事名] 道路改良(補助)

第 12号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
ブロック舗装工(30型)						
下層路盤(歩道部)						
下層路盤(歩道部)	RM-40 全仕上厚150mm 1層施工	4	m2			
特殊ブロック舗装						
コンクリート	18-8-20BB 無筋・鉄筋 構造物 一般養生	0.3	m3			
特殊ブロック舗装	ブロック設置 30cm×30cm ×6cm	4	m2			

[工事名] 道路改良(補助)

第 13 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
ブロック舗装工（４０型）						
下層路盤（歩道部）						
下層路盤（歩道部）	RM-40 全仕上厚 200mm 1層施工	2	m2			
特殊ブロック舗装						
コンクリート	18-8-20BB 無筋・鉄筋 構造物 一般養生	0.3	m3			
特殊ブロック舗装	ブロック設置 30cm×30cm ×6cm	2	m2			

種 別 内 訳 書

日 野 市

実施細目様式－４の２

[工事名] 道路改良(補助)

第 15号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
区画線工						
溶融式区画線						
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 実線 幅15cm 1.5mm	476.0	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 ゼブラ 幅45cm 1.5mm	65.1	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 破線 幅15cm 1.5mm	18.0	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	黄 破線 幅15cm 1.5mm	156.2	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 ゼブラ 幅15cm 1.5mm	33.3	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 矢印記号文字 幅15cm換算 1.5mm	112.4	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	黄 矢印記号文字 幅15cm換算 1.5mm	19.3	m			
路面標示工	自転車ナビマーク	18	箇所			
エスコートゾーン設置工	密粒度舗装 施工規模40m未満	7.2	m			

種 別 内 訳 書

内 1-017

種 別 内 訳 書

日 野 市

[工事名] 道路改良(単費)

第 18号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
掘削工						
舗装版切断						
舗装版切断	As舗装版 15cm以下	561.5	m			
舗装版切断	Co舗装版 Co15cm以下	210.6	m			
舗装版取壊し						
舗装版破碎	Co舗装版 15cm以下 積込有	3	m ²			
床掘り						
床掘	土砂	0.7	m ³			
埋戻し						
埋戻し	土砂	0.2	m ³			
舗装ブロック撤去						
特殊ブロック舗装	ブロック撤去	0.9	m ²			
土砂等運搬						
土砂等運搬	土砂 片道9.0km以下	0.5	m ³			

[工事名] 道路改良(単費)

第 18 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
土砂等運搬	路盤材 片道3.0km以下	96	m3			
殻運搬	Co(無筋)構造物とりこ わし 片道3.3km以下	14	m3			
殻運搬	Co(鉄筋)構造物とりこ わし 片道3.3km以下	0.1	m3			
濁水運搬	片道運搬距離3.5km	1	回			
建設廃寺処理費						
発生土処理費	指定処分Ⅰ	0.5	m3			
建設廃材処理費 路盤材		96	m3			
建設廃材処理費 コン クリート塊(無筋)		14	m3			
建設廃材処理費 コン クリート塊(有筋)		0.1	m3			
建設廃材処理費 舗装 版切断に伴う濁水		4	m3			

[工事名] 道路改良(単費)

第 19号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
縁石工						
歩道止石						
歩道止石撤去再設置工 (一般部)	155型	21.2	m			

種 別 内 訳 書

日 野 市

種 別 内 訳 書

日 野 市

[工事名] 道路改良(単費)

第 22号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
ブロック舗装工						
下層路盤(歩道部)						
下層路盤(歩道部)	RM-40 全仕上厚 50mm 1層施工	3	m2			
特殊ブロック舗装						
コンクリート	18-8-20BB 無筋・鉄筋 構造物 一般養生	0.1	m3			
特殊ブロック舗装	ブロック設置 30cm×30cm ×6cm	3	m2			

種 別 内 訳 書

内 2-007

種 別 内 訳 書

日 野 市

種 別 内 訳 書

内 2-009

[工事名] 舗装補修(補助)

第 26 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
掘削工						
舗装版取壊し						
舗装版破砕	Co舗装版 15cm以下 積込有	9	m2			
床掘り						
床掘	土砂	1	m3			
床掘り	碎石	18	m3			
埋戻し						
埋戻し	土砂	5	m3			
改良土運搬	改良土民間プラント	4	m3			
舗装ブロック撤去						
特殊ブロック舗装	ブロック撤去	4	m2			
インターロッキングブロック撤去						
インターロッキングブロック撤去工 [市場単価]	とりこわし	144	m ²			
コンクリート構造物取壊し						

[工事名] 舗装補修(補助)

第 26 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
構造物とりこわし工 (標準単価)	無筋構造物、制約無、昼間	0.9	m3			
土砂等運搬						
殻運搬	舗装版破碎 片道3.5km以下	65	m3			
殻運搬	Co(無筋)構造物とりこわし 片道3.3km以下	9	m3			
殻運搬	Co(鉄筋)構造物とりこわし 片道3.3km以下	0.1	m3			
建設廃寺処理費						
建設廃材処理費 アスコン塊		65	m3			
建設廃材処理費 コンクリート塊 (無筋)		9	m3			
建設廃材処理費 コンクリート塊 (有筋)		0.1	m3			

種 別 内 訳 書

[illegible]

[工事名] 舗装補修(補助)

第 28号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
透水性舗装工						
フィルター層						
フィルター層	しゃ断層用砂 平均厚 40mm以上60mm未満	117	m2			
下層路盤(歩道部)						
下層路盤(歩道部)	RC-30 全仕上厚100 mm 1層施工	117	m2			
表層						
透水性アスファルト舗 装工	開粒度2号MF 平均仕上 厚40mm	117	m2			

[工事名] 舗装補修(補助)

第 29 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
ブロック舗装工						
下層路盤(歩道部)						
下層路盤(歩道部)	RM-40 全仕上厚 50mm 1層施工	30	m2			
特殊ブロック舗装						
コンクリート	18-8-20BB 無筋・鉄筋 構造物 一般養生	1	m3			
特殊ブロック舗装	ブロック設置 30cm×30cm ×6cm	30	m2			

実施細目様式－４の２

[工事名] 舗装補修(補助)

第 ３０号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
区画線工						
溶融式区画線						
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 実線 幅15cm 1.5mm	145.3	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 ゼブラ 幅45cm 1.5mm	33.7	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 破線 幅15cm 1.5mm	13.0	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	黄 破線 幅15cm 1.5mm	27.5	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 矢印記号文字 幅15cm換算 1.5mm	16.5	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	黄 矢印記号文字 幅15cm換算 1.5mm	19.3	m			
路面標示工	自転車ナビマーク	5	箇所			

種 別 内 訳 書

日 野 市

種 別 内 訳 書

日 野 市

[工事名] 舗装補修(単費)

第 ３３号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
掘削工						
舗装版切断						
舗装版切断	As舗装版 15cm以下	141.6	m			
舗装版切断	Co舗装版 Co15cm以下	3.0	m			
舗装版取壊し						
舗装版破碎	Co舗装版 15cm以下 積込有	0.9	m ²			
床掘り						
床掘	土砂	1	m ³			
床掘り	碎石	0.3	m ³			
埋戻し						
埋戻し	土砂	0.4	m ³			
埋戻し	改良土	0.4	m ³			
改良土運搬	改良土民間プラント	0.4	m ³			
舗装ブロック撤去						

[工事名] 舗装補修(単費)

第 ３３号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
特殊ブロック舗装	ブロック撤去	1	m2			
コンクリート構造物取壊し						
構造物とりこわし工（標準単価）	無筋構造物、制約無、昼間	9	m3			
土砂等運搬						
土砂等運搬	土砂 片道8.0km以下	0.7	m3			
土砂等運搬	路盤材 片道3.0km以下	18	m3			
殻運搬	Co(無筋)構造物とりこわし 片道3.3km以下	9	m3			
殻運搬	Co(鉄筋)構造物とりこわし 片道3.3km以下	2	m3			
建設廃棄処理費						
発生土処理費	指定処分Ⅰ	0.7	m3			
建設廃材処理費 路盤材		18	m3			
建設廃材処理費 コンクリート塊（無筋）		9	m3			
建設廃材処理費 コンクリート塊（有筋）		2	m3			

[工事名] 舗装補修(単費)

第 34号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
街きよ工						
街きよ						
街きよ工（一般部）	155SF型 エフ°ロン幅250mm	25.7	m			
街きよ工（歩行者横断部）	155SF型 BFフ°ロック	2.3	m			
街きよ工（歩行者横断部）	155SF型 エフ°ロン幅250mm BFフ°ロック	4.0	m			
街きよ工（端末部）	155SF型	2	箇所			
街きよ工（特殊部）	155SF型	0.8	m			
街きよ工（一般部）	155型 エフ°ロン幅250mm	27.3	m			

[工事名] 舗装補修(単費)

第 ３５号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
集水枳・マンホール工						
街渠枳						
街きょ用集水枳工（特殊部）	155SF型	1	基			
街きょ用集水枳工（特殊部）	155型	1	基			
取付管						
取付管布設及び支管取付工（市場単価）	呼び径 １５０mm、可とう性支管無	2	箇所			

種 別 内 訳 書

日 野 市

種 別 内 訳 書

日 野 市

[工事名] 舗装補修(単費)

第 ３８号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
薄層カラー舗装工						
薄層カラー舗装						
薄層カラー舗装工 [市場単価]	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	74	m ²			
薄層カラー舗装工 [市場単価]	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501	28	m ²			

[工事名] 舗装補修(単費)

第 ３ ９ 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
ブロック舗装工						
下層路盤(歩道部)						
下層路盤(歩道部)	RM-40 全仕上厚 5 0 mm 1層施工	3	m2			
特殊ブロック舗装						
コンクリート	18-8-20BB 無筋・鉄筋 構造物 一般養生	0.1	m3			
特殊ブロック舗装	ブロック設置 30cm×30cm ×6cm	3	m2			

種 別 内 訳 書

内 4-009

[工事名] 舗装補修(単費)

第 ４１号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
道路付属物工						
人孔蓋高調整工						
人孔蓋高調整工	蓋交換含む	1	基			
車線分離標						
車線分離標設置 [市場 単価]	固定式(貼付式) 本体径 Φ80、高さ800	3	本			
車線分離標撤去 [市場 単価]	固定式(貼付式)	1	本			

種 別 内 訳 書

内 4-011

種 別 内 訳 書

内 4-012

[工事名] 市道D20号線(単費)

第 44号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
掘削工						
舗装版切断						
舗装版切断	As舗装版 15cm以下	31.1	m			
舗装版切断	Co舗装版 Co15cm以下	1.5	m			
舗装版取壊し						
舗装版破碎	As舗装版 15cm以下 積込有	78	m2			
床掘り						
床掘	土砂	0.1	m3			
舗装ブロック撤去						
特殊ブロック舗装	ブロック撤去	16	m2			
コンクリート構造物取壊し						
構造物とりこわし工（標準単価）	無筋構造物、制約無、昼間	1	m3			
構造物とりこわし工（標準単価）	鉄筋構造物、制約無、昼間	0.9	m3			

種 別 内 訳 書

内 5-002

[工事名] 市道D20号線(単費)

第 46号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
縁石工						
歩道止石						
歩道止石工（一般部）	155SF型	2.0	m			
歩道止石工（歩行者横断部）	155SF型 BFﾌﾞﾛｯｸ	10.7	m			
歩道止石工（端末部）		2.0	箇所			
歩道止石工（A）（155型）	一般部 直線用 18-8-20BB	13.4	m			
歩道止石工（すりつけ部）	すりつけ部ﾌﾞﾛｯｸ1本 直線用 18-8-20BB	1	箇所			

実施細目様式－４の２

[工事名] 市道D20号線(単費)

第 47号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
発生土処理工						
土砂等運搬						
殻運搬	舗装版破碎 片道3.5km以下	11	m3			
殻運搬	Co(無筋)構造物とりこわし 片道3.3km以下	2	m3			
殻運搬	Co(鉄筋)構造物とりこわし 片道5.7km以下	1	m3			
発生土等処理						
建設廃材処理費 アスコン塊		11	m3			
建設廃材処理費 コンクリート塊(無筋)		2	m3			
建設廃材処理費 コンクリート塊(有筋)		1	m3			

[工事名] 市道D20号線(単費)

第 48号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
アスファルト舗装工						
アスファルト舗装工						
道路打換工（急速機械 施工）（MF）	基:再生粗As, 中:材料 別途, 表:材料別途	72	m ²			
表層(車道・路肩部)						
表層（車道・路肩部）	密粒(ホ [°] リマー改質Ⅱ)平 均仕上厚 5 0 mm	72	m ²			

実施細目様式－４の２

[工事名] 市道D20号線(単費)

第 49号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
透水性舗装工						
フィルター層						
フィルター層	しゃ断層用砂 平均厚 40mm以上60mm未満	32	m2			
下層路盤(歩道部)						
下層路盤(歩道部)	RC-30 全仕上厚100 mm 1層施工	32	m2			
表層						
透水性アスファルト舗 装工	開粒度2号MF 平均仕上 厚40mm	32	m2			

種 別 内 訳 書

日 野 市

種 別 内 訳 書

内 5-008

実施細目様式－４の２

[工事名] 市道D20号線(単費)

第 52号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
区画線工						
溶融式区画線						
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 ゼブラ 幅45cm 1.5mm	5.3	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 矢印記号文字 幅15cm換算 1.5mm	13.4	m			
区画線消去						
区画線消去工(昼間)	削取り式	13.4	m			

種 別 内 訳 書

[illegible]

種 別 内 訳 書

日 野 市

種 別 内 訳 書

内 5-012

種 別 内 訳 書

日 野 市

[工事名] バスベイ部(単費)

第 ５７号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
掘削工						
舗装版切断						
舗装版切断	As舗装版 15cm以下	58.4	m			
舗装版切断	Co舗装版 Co15cm以下	3.0	m			
舗装版取壊し						
舗装版破碎	As舗装版 15cm以下 積込有	120	m ²			
舗装版破碎	Co舗装版 15cm以下 積込有	73	m ²			
床掘り						
床掘	土砂	15	m ³			
床掘り	碎石	31	m ³			
埋戻し						
埋戻し	土砂	10	m ³			
舗装ブロック撤去						
特殊ブロック舗装	ブロック撤去	163	m ²			

種 別 内 訳 書

日 野 市

[工事名] バスベイ部(単費)

第 ５８号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
建設廃材処理工						
建設廃材等運搬						
土砂等運搬	土砂 片道9.0km以下	3	m3			
土砂等運搬	路盤材 片道3.0km以下	31	m3			
殻運搬	舗装版破碎 片道3.5km以下	18	m3			
殻運搬	Co(無筋)構造物とりこわし 片道3.3km以下	18	m3			
殻運搬	Co(鉄筋)構造物とりこわし 片道5.7km以下	5	m3			
建設廃材等処理						
発生土処理費	指定処分Ⅰ	3	m3			
建設廃材処理費 路盤材		31	m3			
建設廃材処理費 アスコン塊		18	m3			
建設廃材処理費 コンクリート塊(無筋)		18	m3			
建設廃材処理費 コンクリート塊(有筋)		5	m3			

[工事名] バスベイ部(単費)

第 ５ ９ 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
側溝工						
プレキャストU型側溝						
スリット側溝工	φ 300	34.5	m			
暗きょ型側溝工	φ 300	2.0	m			

[工事名] バスベイ部(単費)

第 60号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
縁石工						
歩道止石						
歩道止石工（一般部）	155SF型	25.5	m			
歩道止石工（歩行者横断部）	155SF型 BFﾌﾟﾛｯｸ	2.4	m			
歩道止石工（端末部）		4	箇所			
歩道止石工（A）（155型）	一般部 直線用 18-8-20BB	12.0	m			

種 別 内 訳 書

日 野 市

[工事名] バスベイ部(単費)

第 62号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
半たわみ性舗装工						
上層路盤(車道・路肩部)						
上層路盤(車道・路肩部)	RM-40 全仕上り厚80mm 1層施工	122	m2			
基層(車道・路肩部)						
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度MF 平均仕上厚100mm	122	m2			
表層(車道・路肩部)						
表層(車道・路肩部)	半たわみ舗装用 平均仕上厚50mm	122	m2			
セメントミルク浸透						
半たわみ性セメントミルク浸透工	超速硬型 施工厚50mm	122	m2			

[工事名] バスベイ部(単費)

第 63号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
半たわみ性舗装工（５５型）						
下層路盤(車道・路肩部)						
下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 全仕上厚 200mm 1層施工	10	m2			
上層路盤(車道・路肩部)						
上層路盤（車道・路肩部）	RM-40 全仕上り厚 200mm 2層施工	10	m2			
基層(車道・路肩部)						
基層（車道・路肩部）	再生粗粒度MF 平均仕上厚 100mm	10	m2			
表層(車道・路肩部)						
表層（車道・路肩部）	半たわみ舗装用 平均仕上厚 50mm	10	m2			
セメントミルク浸透						
半たわみ性セメントミルク浸透工	超速硬型 施工厚50mm	10	m2			

実施細目様式－４の２

[工事名] バスベイ部(単費)

第 64号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
透水性舗装工						
フィルター層						
フィルター層	しゃ断層用砂 平均厚 40mm以上60mm未満	163	m2			
下層路盤(歩道部)						
下層路盤(歩道部)	RC-30 全仕上厚100 mm 1層施工	163	m2			
表層						
透水性アスファルト舗 装工	開粒度2号MF 平均仕上 厚40mm	163	m2			

[工事名] バスベイ部(単費)

第 65号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
ブロック舗装工						
下層路盤(歩道部)						
下層路盤(歩道部)	RM-40 全仕上厚 50mm 1層施工	23	m2			
特殊ブロック舗装						
コンクリート	18-8-20BB 無筋・鉄筋 構造物 一般養生	1	m3			
特殊ブロック舗装	ブロック設置 30cm×30cm ×6cm	23	m2			

第 66 号

種 別 内 訳 書

内 6-011

種 別 内 訳 書

日 野 市

[工事名] バスベイ部(単費)

第 68号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員費	交通誘導警備員B	35	人日			

種 別 内 訳 書

内 6-014

[工事名] 道路改良(補助)

機 械 器 具 調 書

区 分	名 称	形 状・寸 法・規 格	摘 要
掘削及び積込機	小型バックホウ（クローラ型）	超低騒音型平積0.07～0.08m ³ （第3次基準値）	
掘削及び積込機	バックホウ（後方超小旋回型）	後方超小旋回型 平積0.2m ³ 2次基準	
運搬機械	ダンプトラック	ディーゼル 10t積級	
運搬機械	トラック	クレーン装置付 4～4.5t積 2t吊	
モータグレーダ及び路盤用機械	モータグレーダ	油圧式ブレード幅 3.1m（第2次基準値）	
締固め機械	ロードローラ	マカダム 10t（第2次基準値）	
締固め機械	振動ローラ	搭乗式・コンパイント型 3～4t（第1次基準値）	
締固め機械	タンパ及びランマ	60～80kg	
舗装機械	アスファルトフィニッシャ	クローラ型 舗装幅 1.4～3.0m	
舗装機械	アスファルトフィニッシャ	ホイール型 舗装幅2.3～6.0m（第3次基準値）	
道路維持用機械	散水車	タンク 容量 3800リットル	

区分

名	称
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

形 状 · 寸 法 · 規 格

摘 要

バックホウ（後方超小旋回型）

後方超小旋回型 平積0.2m³ 2次
基準

ダンプトラック

オンロード・デイズ 4t積級

ダンプトラック

オンロード・ટેイセ`ル 10t積級

トラック

普通型	2t積
-----	-----

タンパ及びランマ

60~80kg

コンクリートカッタ [超低騒音型・湿式]

バキューム式切削深20cm級プレート
径56cm

区分

名	称
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

形 状 · 寸 法 · 規 格

摘 要

掘削及び積込機

小型バックホウ（クローラ型）

超低騒音型平積0.07~0.08m³(第3次基準値)

掘削及び積込機

バックホウ（後方超小旋回型）

後方超小旋回型 平積0.2m3 2次
基準

運搬機械

ダンブトラック

オンロード・デッケーゼル 10t積級

締固め機械

タンパ及びランマ

60~80kg

鋪裝機械

アスファルトフィニッシャ

ホイル型 舗装幅2.3~6.0m (第3次基準値)

区分

名	称
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

形 状 · 寸 法 · 規 格

摘 要

掘削及び積込機

バックホウ（後方超小旋回型）

後方超小旋回型 平積0.2m³ 2次
基準

運搬機械

ダンプトラック

オンロード・デイズ 2t積級

運搬機械

ダンプトラック

オンロード・デイズ 4t積級

運搬機械

ダンブトラック

オンロード・デッケーザル 10t積級

モータグレーダ及び路
盤用機械

モータグレーダ

油圧式プレート幅 3.1m (第2次基準値)

締固め機械

ロードローラ

マダム 10t (第2次基準値)

締固め機械

タンパ及びランマ

60~80kg

道路維持用機械

コンクリートカッタ [超低騒音型・湿式]

バキューム式切削深20cm級ブレード
径56cm

区分

名	称
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

形 状 · 寸 法 · 規 格

摘 要

掘削及び積込機

小型バックホウ（クローラ型）

超低騒音型平積0.07~0.08m³(第3次基準値)

掘削及び積込機

バックホウ（後方超小旋回型）

後方超小旋回型 平積0.2m3 2次
基準

運搬機械

ダンプトラック

オノロト[®]・テ[®]イーゼ[®]ル 10t積級

モータグレーダ及び路盤用機械

モータグレーダ

油圧式プレート幅 3.1m (第2次基準値)

締固め機械

ロードローラ

マダム 10t (第2次基準値)

鋪裝機械

アスファルトフィニッシャ

ホイル型 舗装幅2.3~6.0m (第3次基準値)

道路維持用機械

コンクリートカッタ [超低騒音型・湿式]

バキューム式切削深20cm級プレート
径56cm

[工事名] バスベイ部(単費)

機 械 器 具 調 書

区 分	名 称	形 状・寸 法・規 格	摘 要
掘削及び積込機	バックホウ（後方超小旋回型）	後方超小旋回型 平積0.2m ³ 2次基準	
運搬機械	ダンプトラック	ディーゼル 4t積級	
運搬機械	ダンプトラック	ディーゼル 10t積級	
運搬機械	トラック	クレーン装置付 4～4.5t積 2t吊	
モータグレーダ及び路盤用機械	モータグレーダ	油圧式ブレード幅 3.1m（第2次基準値）	
締固め機械	ロードローラ	マダム 10t(第2次基準値)	
締固め機械	振動ローラ	搭乗式・コンパクト型 3～4t（第1次基準値）	
締固め機械	タンパ及びランマ	60～80kg	
舗装機械	アスファルトフィニッシャ	ホイール型 舗装幅2.3～6.0m（第3次基準値）	
道路維持用機械	コンクリートカッタ〔超低騒音型・湿式〕	バキューム式切削深20cm級ブレード径56cm	
道路維持用機械	散水車	タンク 容量 3800リットル	

[工事名] 道路改良(補助)

材 料 品 調 書

品 名	形状・寸法・規格	数 量	単 位	摘 要
改良土	民間プラント産	55	m3	
砂	しゃ断層用砂	34	m3	
再生クラッシャラン	R C－４０	5	m3	
再生クラッシャラン	R C－３０	77	m3	
再生粒度調整碎石	R M－４０	160	m3	
浸透性セメントミルク	超速硬型	492	l	
生コンクリート	18-8-20BB	24	m3	
コンクリート境界ブロック	150／170×200×600	20	個	
コンクリート境界ブロック	各種(600mm以下、50kg未満)	32	個	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 C1155用平	3	個	
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A150/190×200×600	206	個	
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A150/190×200×600 曲線用	8	個	
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A-SF(水抜き)	206	個	
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A-SF(水抜き) 曲線用	8	個	
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A-SF1 車乗入れ用	30	個	
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A-端末用、すり合せ部用	20	個	
街きよ用集水ます縁塊(両面用) [155A]	一般用 680×600×150	9	個	
街きよ用集水ます縁塊(両面用) [155A]	低騒音舗装用 端末用(穴あき)	1	個	
街きよ用集水ます側塊(有孔) 2号	内径500×高300 [下部半円あき]	10	個	

[工事名] 道路改良(補助)

材 料 品 調 書

品 名	形状・寸法・規格	数 量	単 位	摘 要
街きょ用集水ます側塊 (有孔) 1号	内径500×高300 [上部半円あき]	10	個	
街きょ用集水ます底版塊	内径650×高100	10	個	
街きょ用集水ますふた	鋼製網ふた 205A ・155	10	枚	
低炭素(中温化)アスファルト混合物(MF)	細粒度 歩道用	4.5	t	
低炭素(中温化)アスファルト混合物(MF)	開粒 2号 透水性舗装用	52.0	t	
低炭素(中温化)アスファルト混合物(MF)	密粒度 (ポリマー改質Ⅱ型)	144.3	t	
低炭素(中温化)再生アスファルト混合物(MF)	粗粒度	303.8	t	
半たわみ性アスファルト混合物		4.0	t	
石油アスファルト乳剤	プライムコート用 PK-3	45.32	l	
石油アスファルト乳剤	タックコート用 PK-4	8.94	l	
改質アスファルト乳剤	PKR-T	765.17	l	
防護柵設置工材工共・塗装品・土中建込	Gp-Cp-2E	8.0	m	
ガラスビーズ		21	kg	
路面標示用塗料(JIS K 5665 3種1号)	熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2	488	kg	
路面標示用塗料(JIS K 5665 3種1号)	熔融 鉛・クロムフリー GB含有量15～18% 黄 比	102	kg	
接着用プライマー 区画線用	色ー 比重0.9	26	kg	
視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60	1,616	枚	

品名

数 量

单 位

摘 要

アスコン，切削廃材

196

m3

処分費等

コンクリート（無筋）

90

m3

処分費等

コンクリート (有筋)

20

m3

処分費等

品名	形状・寸法・規格	数量	単位	摘要
----	----------	----	----	----

$$m^2$$

品名

数 量

单 位

摘 要

$$\wedge^3 - H^3$$

2.000	t
-------	---

発生材料

品名

数 量

单 位

摘 要

発生土〔指定処分Ⅰ〕

1

m3

処分費等

路盤材

96

m3

処分費等

コンクリート (無筋)

14

m3

処分費等

[工事名] 舗装補修(補助)

材 料 品 調 書

品 名	形状・寸法・規格	数 量	単 位	摘 要
改良土	民間プラント産	5	m3	
砂	しゃ断層用砂	7	m3	
再生クラッシャラン	R C－３０	15	m3	
再生粒度調整碎石	R M－４０	41	m3	
生コンクリート	18-8-20BB	1	m3	
低炭素(中温化)アスファルト混合物(MF)	開粒 ２号 透水性舗装用	10.1	t	
低炭素(中温化)アスファルト混合物(MF)	密粒度 (ポリマー改質Ⅱ型)	54.6	t	
低炭素(中温化)再生アスファルト混合物(MF)	粗粒度	109.9	t	
改質アスファルト乳剤	P K R－T	280.23	l	
ガラスビーズ		7	kg	
路面標示用塗料(JIS K 5665 3種1号)	溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2	159	kg	
路面標示用塗料(JIS K 5665 3種1号)	溶融 鉛・クロムフリー GB 含有量15～18% 黄 比	29	kg	
接着用プライマー 区画線用	色－ 比重0. 9	8	kg	
視覚障害者誘導用ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 6 0	339	枚	

品名

数 量

单 位

摘 要

アスコン、切削廃材

65

m3

処分費等

コンクリート (無筋)

9

m3

処分費等

[工事名] 舗装補修(単費)

材 料 品 調 書

品 名	形状・寸法・規格	数 量	単 位	摘 要
改良土	民間プラント産	1	m3	
再生粒度調整碎石	RM－４０	6	m3	
生コンクリート	18-8-20BB	6	m3	
コンクリート境界ブロック	150／170×200×600	46	個	
コンクリート境界ブロック	各種(600mm以下、50kg未満)	11	個	
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A 150/190×200×600	22	個	
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A-SF(水抜き)	22	個	
歩車道境界コンクリートブロック(両面用)	A-端末用、すり合せ部用	2	個	
街きよ用集水ます縁塊 [155勾配6%]	一般用 665×600×150	1	個	
街きよ用集水ます縁塊 (両面用) [155A]	一般用 680×600×150	1	個	
街きよ用集水ます側塊 (有孔) 2号	内径500×高300 [下部半円あき]	2	個	
街きよ用集水ます側塊 (有孔) 1号	内径500×高300 [上部半円あき]	2	個	
街きよ用集水ます底板塊	内径650×高100	2	個	
街きよ用集水ますふた	鋼製網ふた 205A・155	2	枚	
人孔用ふた(受枠共、車道用) T-25	呼名600 鋳鉄製耐スリップ°	1	組	
ロックボルト(鉄枠固定ボルト)	M-16 調整高45mmまで	1	組	
パイプ柵	P1-Pp-3B	5.5	m	
車線分離標設置(ラバーボール)(材工共)	固定式(貼付式)本体径Φ80、高さ800	3	本	
視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60	34	枚	

品名	形状・寸法・規格	数量	単位	摘要
----	----------	----	----	----

樹脂系すべり止め舗装工

RPN-301

74.0

$$m^2$$

樹脂系すべり止め舗装工

RPN-501

28.0

$$m^2$$

[illegible]

[工事名] 市道D20号線(単費)

材 料 品 調 書

品 名	形状・寸法・規格	数 量	単 位	摘 要
砂	しゃ断層用砂	2	m3	
再生クラッシャラン	R C－４０	1	m3	
再生クラッシャラン	R C－３０	4	m3	
再生粒度調整碎石	R M－４０	8	m3	
生コンクリート	18-8-20BB	3	m3	
コンクリート境界ブロック	150／170×200×600	23	個	
コンクリート境界ブロック	各種（600mm以下、50kg未満）	29	個	
歩車道境界特殊コンクリートブロック	歩行者横断用 D1155用斜	1	個	
歩車道境界コンクリートブロック（両面用）	A 150/190×200×600	2	個	
歩車道境界コンクリートブロック（両面用）	A-SF（水抜き）	2	個	
歩車道境界コンクリートブロック（両面用）	A-端末用、すり合せ部用	4	個	
人孔用ふた（受枠共、車道用）T－25	呼名600 鋳鉄製耐スリップ°	1	組	
ロックボルト（鉄枠固定ボルト）	M－16 調整高45mmまで	1	組	
低炭素(中温化)アスファルト混合物(MF)	開粒 2号 透水性舗装用	2.8	t	
低炭素(中温化)再生アスファルト混合物(MF)	粗粒度	18.1	t	
アスファルト混合物	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）	9.0	t	
改質アスファルト乳剤	P K R－T	46.07	l	
防護柵設置工材工共・塗装品・土中建込	G p－C p－2 E	1.5	m	
ガラスビーズ		1	kg	

品 名

形状・寸法・規格

数 量

单 位

摘要

熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重

18

kg

色— 比重0. 9

1

kg

$$300 \times 300 \times 60$$

181

枚

[illegible]

〔工事名〕 バスベイ部(単費)

材 料 品 調 書

品 名	形状・寸法・規格	数 量	単 位	摘 要
砂	しゃ断層用砂	9	m3	
再生クラッシャラン	R C－４０	7	m3	
再生クラッシャラン	R C－３０	21	m3	
再生粒度調整碎石	R M－４０	21	m3	
浸透性セメントミルク	超速硬型	1,665	l	
生コンクリート	18-8-20BB	5	m3	
コンクリート境界ブロック	150／170×200×600	20	個	
コンクリート境界ブロック	各種（600mm以下、50kg未満）	4	個	
歩車道境界コンクリートブロック（両面用）	A 150/190×200×600	21	個	
歩車道境界コンクリートブロック（両面用）	A-SF（水抜き）	21	個	
歩車道境界コンクリートブロック（両面用）	A-端末用、すり合せ部用	4	個	
低炭素(中温化)アスファルト混合物(MF)	開粒 2号 透水性舗装用	14.0	t	
低炭素(中温化)再生アスファルト混合物(MF)	粗粒度	36.7	t	
アスファルト混合物	密粒度（ポリマー改質Ⅱ型）	1.8	t	
半たわみ性アスファルト混合物		13.6	t	
石油アスファルト乳剤	プライムコート用 P K－3	183.83	l	
改質アスファルト乳剤	P K R－T	93.29	l	
ガラスビーズ		1	kg	
路面標示用塗料(JIS K 5665 3種1号)	熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重	24	kg	

品 名

形状・寸法・規格

数 量

单 位

摘 要

路面標示用塗料(JIS K 5665 3種1号)

溶融 鉛・クロムフリー GB
含有量 15~18% 黄 比

12

kg

接着用プライマー 区
画線用

色— 比重0. 9

2

kg

視覚障害者誘導用ブ ック

$$300 \times 300 \times 60$$

260

枚

[illegible]

[illegible]