

〔工事件名〕 幹線市道Ⅰ-3号線舗装補修工事(7-1)

工 事 費 総 括 書

種 別 内 訳	内容(数量)	金 額 円	摘 要
直接工事費 幹線市道Ⅰ-3号線（都費）	一 式		
直接工事費 幹線市道Ⅰ-3号線（市費）	一 式		
【直接工事費計】			
共通仮設費計	一 式		
【純工事費計】			
現場管理費	一 式		
【工事原価計】			
一般管理費等	一 式		
【工事費計】			
【工事価格計】			
消費税及び地方消費税の額	一 式		
【請負目途額計】			

[工事件名] 幹線市道 I-3号線舗装補修工事(7-1)

工 事 総 括 書

[事業区分名]

工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数量)	金 額 円	摘 要
幹線市道 I-3号線 (都費)			
道路補修	一 式		
舗装補修工	一 式		
道路打換工 (急速施工)	一 式		第 1 号表内訳のとおり
舗装版打換工	一 式		第 2 号表内訳のとおり
仮設工	一 式		
交通管理工	一 式		第 3 号表内訳のとおり
直接工事費計			
共通仮設費 (率分)	一 式		第 4 号表内訳のとおり
共通仮設費計			
純工事費計			
現場管理費			
工事原価計			
一般管理費等			
工事費計			
工事価格			
消費税及び地方消費税の額			
請負目途額			

[工事件名] 幹線市道Ⅰ-3号線舗装補修工事(7-1)

工 事 総 括 書

[事業区分名]

工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数量)	金 額 円	摘 要
幹線市道Ⅰ-3号線 (市費)			
舗装補修	一 式		
舗装補修工	一 式		
舗装版打換工	一 式		第 5号表内訳のとおり
排水施設維持工	一 式		
集水桝・マンホール工	一 式		第 6号表内訳のとおり
区画線工	一 式		
区画線工	一 式		第 7号表内訳のとおり
仮設工	一 式		
交通管理工	一 式		第 8号表内訳のとおり
直接工事費計			
共通仮設費 (率分)	一 式		第 9号表内訳のとおり
共通仮設費計			
純工事費計			
現場管理費			
工事原価計			
一般管理費等			
工事費計			
工事価格			
消費税及び地方消費税の額			
請負目途額			

種 別 内 訳 書

内 1-001

[工事名] 幹線市道Ⅰ-3号線（都費）

第 2 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
舗装版打換工						
建設廃材等運搬						
殻運搬	舗装版破碎 片道5.5km 以下	460	m3			
建設廃材等処理						
建設廃材処理費 アス コン塊		460	m3			
表層(車道・路肩部)						
表層（車道・路肩部）	密粒(ホリマー改質ⅡMF) 平均仕上厚 5 0 mm	2,331	m2			

[工事名] 幹線市道Ⅰ-3号線（都費）
第 3 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員費	交通誘導警備員 B	59	人日			

[工事名] 幹線市道Ⅰ-3号線（都費）
第 4 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
共通仮設費（率分）						
共通仮設費（率分）		1.0	式			

[工事名] 幹線市道Ⅰ－３号線（市費）

第 ５ 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
舗装版打換工						
舗装版切断						
舗装版切断	As舗装版 15cm超30cm以下	361.7	m			
建設廃材等運搬						
殻運搬	舗装版破碎 片道5.0km以下	11	m ³			
濁水運搬	片道運搬距離 5 k m	1	回			
建設廃材等処理						
建設廃材処理費 アスコン塊		11	m ³			
建設廃材処理費 舗装版切断に伴う濁水		1.0	m ³			

種 別 内 訳 書

[illegible]

[工事名] 幹線市道Ⅰ－３号線（市費）

第 7 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
区画線工						
溶融式区画線						
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 実線 幅15cm 1.5mm	156.7	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	黄 実線 幅15cm 1.5mm	325.2	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 実線 幅45cm 1.5mm	139.0	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 矢印記号文字 幅15cm換算 1.5mm	153.0	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	黄 矢印記号文字 幅15cm換算 1.5mm	19.3	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 破線 幅15cm 1.5mm	10.0	m			

種 別 内 訳 書

目 野 市

[工事名] 幹線市道Ⅰ－３号線（市費）
第 9 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
共通仮設費（率分）						
共通仮設費（率分）		1.0	式			