

[工事件名]			
工 事 費 総 括 書			
種 別 内 訳	内容(数量)	金 額 円	摘 要
直接工事費 防火水槽撤去工事（第一宿舎）	一 式		
直接工事費 防火水槽撤去工事（第二宿舎）	一 式		
【直接工事費計】			
共通仮設費計	一 式		
【純工事費計】			
現場管理費	一 式		
【工事原価計】			
一般管理費等	一 式		
【工事費計】			
発生材売却費	一 式		
【工事価格計】			
消費税及び地方消費税の額	一 式		
【請負目途額計】			

[工事件名]			
工 事 総 括 書			
[事業区分名]			
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数量)	金 額 円	摘 要
防火水槽撤去工事（第一宿舎）			
土工	一 式		
土工	一 式		
土工	一 式		第 1 号表内訳のとおり
撤去工	一 式		
撤去工	一 式		第 2 号表内訳のとおり
舗装復旧工	一 式		
舗装復旧工	一 式		第 3 号表内訳のとおり
付帯復旧工	一 式		
付帯復旧工	一 式		第 4 号表内訳のとおり
仮設工	一 式		
仮設工	一 式		第 5 号表内訳のとおり
直接工事費計			
共通仮設費（率分）	一 式		第 6 号表内訳のとおり
共通仮設費計			
純工事費計			
現場管理費			
工事原価計			
一般管理費等			
工事費計			
発生材売却費			
工事価格			

[工事件名]			
工 事 総 括 書			
[事業区分名]			
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数量)	金 額 円	摘 要
防火水槽撤去工事（第二宿舎）			
土工	一 式		
土工	一 式		
土工	一 式		第 7 号表内訳のとおり
撤去工	一 式		
撤去工	一 式		第 8 号表内訳のとおり
舗装復旧工	一 式		
舗装復旧工	一 式		第 9 号表内訳のとおり
付帯復旧工	一 式		
付帯復旧工	一 式		第 10 号表内訳のとおり
仮設工	一 式		
仮設工	一 式		第 11 号表内訳のとおり
直接工事費計			
共通仮設費（率分）	一 式		第 12 号表内訳のとおり
共通仮設費計			
純工事費計			
現場管理費			
工事原価計			
一般管理費等			
工事費計			
発生材売却費			
工事価格			

[工事件名]

工 事 総 括 書

[事業区分名]

[illegible]

[工事名] 防火水槽撤去工事（第一宿舎）
第 1 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
土工						
掘削						
床掘り	土砂 自立式土留	93	m3			
埋戻し	改良土	132	m3			
埋戻し	植栽用土	1	m3			

[工事名] 防火水槽撤去工事（第一宿舎）

第 2 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
撤去工						
撤去工						
舗装版切断	As舗装版 15cm以下	47.0	m			
舗装版破碎（駐車場）	As舗装版 10cm超15cm以下 積込有	24	m ²			
舗装版破碎（防火水槽部）	As舗装版 4cm超10cm以下 積込有	32	m ²			
舗装版破碎（影響部）	As舗装版 15cm以下 積込有	7	m ²			
構造物とりこわし工（標準単価）	無筋構造物、制約有、昼間	0.1	m ³			
構造物とりこわし工（標準単価）	鉄筋構造物、制約有、昼間	8	m ³			
防火水槽撤去	FRP φ2500×9350	1	基			
污水管撤去	50VP	2.2	m			
污水管撤去	100VP	3.4	m			
污水管撤去	150VP	0.6	m			
通気管撤去	25VP	1.9	m			
通気管撤去	150VP	3.1	m			

種 別 内 訳 書

内 1-003

[工事名] 防火水槽撤去工事（第一宿舍）

第 3 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
舗装復旧工						
建設廃材等運搬						
濁水運搬	片道運搬距離 4 k m	1	回			
土砂等運搬	土砂 片道5.5km以下	93	m3			
殻運搬	舗装版破碎 片道3.0km以下	6	m3			
土砂等運搬	路盤材 片道3.0km以下	5	m3			
土砂等運搬	土砂 片道3.0km以下	0.6	m3			
殻運搬	Co(無筋)構造物とりこわし 片道5.7km以下	0.1	m3			
殻運搬	Co(鉄筋)構造物とりこわし 片道5.7km以下	8	m3			
現場発生品及び支給品 積込み・荷卸し		5	t			
現場発生品及び支給品 運搬	片道5.0km以下	5	t			
建設廃材等処理						
建設廃材処理費 舗装 版切断に伴う濁水		0.2	m3			
発生土処理費	指定処分 I	93	m3			

[工事名] 防火水槽撤去工事（第一宿舍）

第 3 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
建設廃材処理費 アスコン塊		6	m3			
建設廃材処理費 路盤材		5	m3			
建設廃材処理費 路盤材		0.6	m3			
建設廃材処理費 コンクリート塊（無筋）		0.1	m3			
建設廃材処理費 コンクリート塊（有筋）		8	m3			
発生材売却費	ヘビ- H2, L=10kmまで, 切断料なし	1.2	t			
建設廃材処分費	廃プラスチック FRP	14	m3			
表層						
表層	再生密粒度 平均仕上厚 50mm	60	m2			
基層	再生粗粒度 平均仕上厚 100mm	60	m2			
路盤	RC-40 全仕上厚 200mm 1層施工	60	m2			
表層（影響部）	再生密粒度 平均仕上厚 50mm	7	m2			
基層（影響部）	再生粗粒度 平均仕上厚 100mm	7	m2			

種 別 内 訳 書

日 野 市

[工事名] 防火水槽撤去工事（第一宿舍）

第 5 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
仮設工						
仮設工						
軽量鋼矢板設置・撤去	LSP-3D型 H=7500	1	式			
軽量鋼矢板設置・撤去	LSP-3D型 H=7000	1	式			
敷鉄板設置撤去	1500*3000*22	140	m ²			
水道管切回し	ポリエチレン管 φ20	10	m			
水道管切回し	ポリエチレン管 φ30	10	m			
排水管（側溝部）	プレスト管 φ300	5.5	m			
水替工		1	箇所			
交通誘導警備員費	交通誘導警備員 B	30	人日			

[工事名] 防火水槽撤去工事（第二宿舍）
第 7 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
土工						
掘削						
床掘り	土砂 自立式土留	83	m3			
埋戻し	改良土	122	m3			
埋戻し	植栽用土	1	m3			

[工事名] 防火水槽撤去工事（第二宿舍）

第 8 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
撤去工						
撤去工						
舗装版切断	As舗装版 15cm以下	42.2	m			
舗装版破碎（駐車場）	As舗装版 10cm超15cm以下 積込有	15	m ²			
舗装版破碎（防火水槽部）	As舗装版 4cm超10cm以下 積込有	32	m ²			
舗装版破碎（影響部）	As舗装版 15cm以下 積込有	6	m ²			
構造物とりこわし工（標準単価）	無筋構造物、制約有、昼間	0.3	m ³			
構造物とりこわし工（標準単価）	鉄筋構造物、制約有、昼間	14	m ³			
防火水槽撤去	FRP φ2500×9350	1	基			
塩ビ管撤去	φ20	1.5	m			
塩ビ管撤去	φ30	0.8	m			
塩ビ管撤去	φ75-100	0.6	m			
エフレックス管撤去	φ30	0.6	m			
エフレックス管撤去	φ40	0.6	m			

[工事名] 防火水槽撤去工事（第二宿舎）

第 8 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
境石撤去		11.6	m			
水道管撤去	PE（ポリエチレン管） φ 30	13.2	m			
水道管撤去	PE（ポリエチレン管） φ 40	12.8	m			
U形側溝撤去	U240	13.9	m			

[工事名] 防火水槽撤去工事（第二宿舍）

第 9 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
舗装復旧工						
建設廃材等運搬						
濁水運搬	片道運搬距離 4 k m	1	回			
土砂等運搬	土砂 片道5.5km以下	83	m3			
殻運搬	舗装版破碎 片道3.0km以下	5	m3			
土砂等運搬	路盤材 片道3.0km以下	3	m3			
殻運搬	Co(無筋)構造物とりこわし 片道5.7km以下	0.3	m3			
殻運搬	Co(鉄筋)構造物とりこわし 片道5.7km以下	9	m3			
殻運搬	Co(鉄筋)構造物とりこわし 片道5.7km以下	0.7	m3			
現場発生品及び支給品 積込み・荷卸し		5	t			
現場発生品及び支給品 運搬	片道5.0km以下	5	t			
建設廃材等処理						
建設廃材処理費 舗装 版切断に伴う濁水		0.1	m3			
発生土処理費	指定処分 I	83	m3			

実施細目様式－４の２

[工事名] 防火水槽撤去工事（第二宿舍）

第 9 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
建設廃材処理費 アスコン塊		5	m3			
建設廃材処理費 路盤材		3	m3			
建設廃材処理費 コンクリート塊（無筋）		0.3	m3			
建設廃材処理費 コンクリート塊（有筋）		9	m3			
建設廃材処理費コンクリート塊（二次製品）		0.7	m3			
発生材売却費	ヘビ- H2, L=10kmまで, 切断料なし	1.2	t			
建設廃材処分費	廃プラスチック FRP	14	m3			
表層						
表層	再生密粒度 平均仕上厚 50mm	52	m2			
基層	再生粗粒度 平均仕上厚 100mm	52	m2			
路盤	RC-40 全仕上厚 200mm 1層施工	52	m2			
表層（影響部）	再生密粒度 平均仕上厚 50mm	6	m2			
基層（影響部）	再生粗粒度 平均仕上厚 100mm	6	m2			

[工事名] 防火水槽撤去工事（第二宿舎）

第 10 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
付帯復旧工						
付帯復旧工						
境石		11.6	m			
水道管	PE（ポリエチレン管） φ 30	13.2	m			
水道管	PE（ポリエチレン管） φ 40	12.8	m			
U形側溝	U240	11.6	m			

[工事名] 防火水槽撤去工事（第二宿舍）

第 11 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
仮設工						
仮設工						
軽量鋼矢板設置・撤去	LSP-3D型 H=7500	1	式			
軽量鋼矢板設置・撤去	LSP-3D型 H=7000	1	式			
敷鉄板設置撤去	1500*3000*22	72	m2			
水道管切回し	ポリエチレン管 φ30	15	m			
水道管切回し	ポリエチレン管 φ40	15	m			
水替工		1	箇所			
交通誘導警備員費	交通誘導警備員 B	30	人日			

種 別 内 訳 書

[illegible]