

参考

工事名称 日野市立日野第三小学校トイレ改修建築工事

工事場所 日野市日野台二丁目 1 番地の 1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 細目別内訳

5

改修工事		② 北校舎 西側系統		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し	(内部)複合改修	110	m ²			
養生・整理・清掃 後片付け (賃料・手間)	(内部)複合改修	110	m ²			
養生・整理・清掃 後片付け (賃料・手間)	運搬等に供する通路部分	137.9	m ²			
手すり先行外部くさび緊結型本足場 (賃料・手間)	建地幅600 12m未満 3ヶ月以上 6ヶ月未満	72	架m ²			
安全手すり(手すり先行枠組本足場用)	手すり先行枠組足場用 4ヶ月以上 5ヶ月未満	7.2	m			
内部脚立足場 (賃料・手間)	階高4.0m以下	110	m ²			
災害防止 養生メッシュシート (賃料・手間)	4ヶ月以上 5ヶ月未満	92	架m ²			
仮設間仕切り壁設置費 (撤去共)	C種 木下地、片面合板	64.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

6

改修工事		② 北校舎 西側系統		改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<躯体工事>						
生コンクリート (軽量) (材料費)	その他の市町村 軽量24N/mm2 比重 1.85	17.3	m ³			
小型車割増費 (材料費)	その他の市町村 4 t 車	17.3	m ³			
ポンプ 圧送基本料金 (100m ³ 未満)		3	回			
ポンプ 車打設費 (軽量生コンクリート (賃料・手間)	50m ³ 未満 土間・鉄骨造スラブ	17.3	m ³			
床下ポリエチレンフィルム敷き	0.15mm	34.5	m ²			
異形棒鋼 (材料費)	SD-295 D-10	0.2	t			
接着系あと施工アンカー	D10(下・横向打ち) SD295、斜45° カット、ナット1個	120	本			
異形棒鋼 (材料費)	SD-295 D-13	0.09	t			
接着系あと施工アンカー	D13(下・横向打ち) SD295、斜45° カット、ナット1個	204	本			
フレア溶接継手(材工共)	D13-D13	102	か所			
鉄筋加工・組立費 (手間) 小規模	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純 施工規模 30t	0.29	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t 車	0.29	t			
溶接金網 (丸鋼) (材料費)	径6 100×100	68.9	m ²			
溶接金網敷き (手間)	6×100×100	71.66	m ²			

建築工事 細目別内訳

7

改修工事		② 北校舎 西側系統		改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート面 金ごて押え(手間)	セルフレベリング材塗下地	103	m ²			
コンクリート舗装	厚100 溶接金網 φ6-100×100 砕石厚100共	2.8	m ²			
<内装>						
(床)						
ビニル系床シート	超防汚複層 厚2.0 UV樹脂コーティング [※] 多湿部	107	m ²			
床目地棒	ステンレス 5×15	10.8	m			
(幅木)						
ビニル系床シート 立上げ	超防汚複層 厚2.0 H100 UV樹脂コーティング [※] R型巾木下地共	125.3	m			
幅木アルミジョイナー		125.3	m			
巾木	H-100 テラゾー	2.9	m			
(壁)						
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@450mm	150.8	m ²			
壁 シーリング [※] せっこうボード [※] 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理(ヘッパ [※] ルエッジ [※]) — —	62.2	m ²			
壁 シーリング [※] せっこうボード [※] 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード [※] 下地 継目処理 下張 耐水合板 厚12.0共	73.2	m ²			

建築工事 細目別内訳

8

改修工事		② 北校舎 西側系統		改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	厚6 ショイ [※] 共 RC、CB直張り 下張 GB-S厚12.5共	67.7	m ²			
壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	厚6 ショイ [※] 共 銅製、木、ボード [※] 下地 下張 GB-S厚12.5+耐水合板厚12.0共	66.8	m ²			
壁 シーリング [※] せっこうボード [※] 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け — —	13.2	m ²			
壁普通合板張り	ラワン 1類(耐水) 厚12.0	13.2	m ²			
腰壁見切り (化粧ケイ酸板上端 部)	アルミ製	117.3	m			
腰壁見切り (化粧ケイ酸板上端 部)	アルミ製	82.2	m			
壁取合い目地 (LGS壁-GL壁取合 い)	樹脂製	33.6	m			
腰壁出隅見切 アルミ製	アルミ製 R付	21.6	m			
壁点検口	450角アルミ	3	か所			
WD-1		1	か所			
LSD-1		1	か所			
(既存壁開口塞ぎ)						
軽量鉄骨壁下地	100形 H=5.0m以下@450mm	7.6	m ²			
壁 シーリング [※] せっこうボード [※] 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード [※] 下地 継目処理 下張 耐水合板 厚12.0共	15.2	m ²			

建築工事 細目別内訳

9

改修工事		② 北校舎 西側系統		改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ラワン合板	1類 厚さ12.0mm F☆☆☆☆	15.2	m ²			
壁モルタル塗り 金ごて	ワイヤーメッシュ+モルタル厚25mm ゆず肌仕上げ	0.54	m ²			
(塗装)						
クリアラッカー塗 り(CL) 細幅物 (素地共)	木部 素地ごしらえB種含む CL2回塗り (B種)	85.8	m			
複層仕上塗材	ローラー 複層塗材E ゆず肌	137.7	m ²			
下地調整	ポート面	136.2	m ²			
つや有合成樹脂エ ポキシペイント塗り (EP-G) (素地共)	モルタルせっこうプラスター面 素地ごしらえB種 EP-G 2回塗り (B種) 一般面	43.6	m ²			
屋内つや有合成樹 脂エポキシペイント 塗り (EP-G) (錆止共) (天井)	鉄鋼面 水系錆止 EP-G 2回塗り (B種)	7.8	m ²			
天井 化粧 せっこうポ ート張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	95.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 直張り用 野縁@225mm	95.9	m ²			
廻り縁 (材工共)	塩ビ製 突付け	132.2	m			
天井点検口	目地アルミ製 450角	21	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 (屋内) 450角	21	か所			
(トイレブース)						

建築工事 細目別内訳

10

改修工事		② 北校舎 西側系統		改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TB-1		1	か所			
TB-2		1	か所			
TB-3		1	か所			
TB-4		2	か所			
TB-5		2	か所			
TB-6		2	か所			
取り付け運搬費		1	式			
(防水)						
建築用シーリング (ラインク 甲板取合 い部分)	10mm超15mm以下 シリコン系 (SR-1)	17.9	m			
建築用シーリング (手洗いカウンター取合 い部分)	10mm超15mm以下 シリコン系 (SR-1)	9	m			
建築用シーリング (汚垂石周囲)	10mm超15mm以下 シリコン系 (SR-1)	11.2	m			
(木工事)						
額縁	珪集成材 45×25	44	m			
三方枠	珪集成材 W1100×H2375 枠巾195×25	1	か所			
三方枠	珪集成材 W1050×H2000 枠巾145×25	1	か所			

11

建築工事 細目別内訳 12

12

[illegible]

建築工事 細目別内訳

13

改修工事		② 北校舎 西側系統		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<外部撤去工事>						
砕石撤去(損料・手間)		0.3	m3			
土間コンクリート撤去(損料・手間)	鉄筋コンクリート	0.3	m3			
カッター入れ	コンクリート面 深さ20～30mm程度	6.9	m			
(積込)						
発生材積込(人力)	コンクリート・モルタル類	0.6	m3			
<撤去手間>						
シンダーコンクリート撤去		2.1	m3			
コンクリート撤去	鉄筋コンクリート	5.2	m3			
既存防水層撤去	アスファルト防水層 屋内	32.5	m ²			
カッター入れ	コンクリート面 深さ20～30mm程度	54.8	m			
コンクリートブロック撤去		10.7	m3			
床仕上撤去	タイル(下地モルタル共)	82.6	m ²			
床仕上撤去	セラノー	16.8	m ²			
壁仕上撤去	モルタル	149	m ²			

建築工事 細目別内訳

14

改修工事		② 北校舎 西側系統		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井仕上撤去	合板・ボード 一重張り	103	m ²			
木製建具撤去	片開き戸 扉・枠共撤去	92.53	m ²			
金属製建具撤去	片開き戸 扉・枠共撤去	3	m ²			
アルミ窓額縁撤去		1	式			
ユニットシャワー撤去	0808	1	か所			
<発生材積込>						
発生材積込(人力)	コンクリート・モルタル類	24.5	m3			
発生材積込(人力)	木材・内装材類	7.4	m3			
<発生材運搬費>						
建設発生材の運搬費	コンクリート(無筋) 都市部 9.0km	24.5	m3			
建設発生材の運搬費	混合廃棄物 都市部 9.0km	0.1	m3			
建設発生材の運搬費	木くず 都市部 9.0km	6.1	m3			
建設発生材の運搬費	廃ガラス 都市部 9.0km	0.1	m3			
建設発生材の運搬費	廃石膏ボード 都市部 9.0km	0.1	m3			
建設発生材の運搬費	ガラス及び陶磁器 都市部 9.0km	1.3	m3			

改修工事		② 北校舎 西側系統	撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設発生材の運搬費	金属くず [※] 都市部 9.0km	0.1	m3			
<発生材処分費>						
建設発生材の処分費	コンクリート [※] ラ(無筋)	24.5	m3			
建設発生材の処分費	混合廃棄物	0.1	m3			
建設発生材の処分費	木くず [※]	6.1	m3			
建設発生材の処分費	廃プラスチック	0.1	m3			
建設発生材の処分費	廃石膏 [※] ボード [※]	0.1	m3			
建設発生材の処分費	ガラス及び陶磁器	18.5	m3			
建設発生材の処分費	金属くず [※]	0.1	m3			
計						

[illegible]