

[工事件名]			
工 事 費 総 括 書			
種 別 内 訳	内容(数量)	金 額 円	摘 要
直接工事費 市道F8-5号線ほか1路線	一 式		
【直接工事費計】			
共通仮設費計	一 式		
【純工事費計】			
現場管理費	一 式		
【工事原価計】			
一般管理費等	一 式		
【工事費計】			
【工事価格計】			
消費税及び地方消費税の額	一 式		
【請負目途額計】			

[工事件名]			
工 事 総 括 書			
[事業区分名]			
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数量)	金 額 円	摘 要
市道F8-5号線ほか1路線			
道路補修	一 式		
道路補修土工	一 式		
掘削工	一 式		第 1 号表内訳のとおり
建設廃材処理工	一 式		第 2 号表内訳のとおり
舗装補修工	一 式		
舗装版打換工	一 式		第 3 号表内訳のとおり
薄層カラー舗装工	一 式		第 4 号表内訳のとおり
排水施設補修工	一 式		
管渠工	一 式		第 5 号表内訳のとおり
集水柵・マンホール工	一 式		第 6 号表内訳のとおり
街築工	一 式		
縁石工	一 式		第 7 号表内訳のとおり
区画線工	一 式		
区画線工	一 式		第 8 号表内訳のとおり
仮設工	一 式		
交通管理工	一 式		第 9 号表内訳のとおり
直接工事費計			
共通仮設費（率分）	一 式		第 10 号表内訳のとおり
共通仮設費計			
純工事費計			
現場管理費			

[illegible]

[工事名] 市道F8-5号線ほか1路線

第 1 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
掘削工						
掘削						
掘削	土砂	40	m3			
掘削	路盤材	42	m3			
土砂等運搬						
土砂等運搬	土砂 片道8.0km以下	22	m3			
土砂等運搬	路盤材 片道2.5km以下	42	m3			
殻運搬	舗装版破碎 片道3.5km以下	7	m3			
殻運搬	舗装版破碎 片道3.5km以下	65	m3			
濁水運搬	片道運搬距離2.5km	1	回			

[工事名] 市道F8-5号線ほか1路線

第 2 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
建設廃材処理工						
建設廃材等処理						
発生土処理費	指定処分Ⅱ	22	m3			
建設廃材処理費 路盤材		42	m3			
建設廃材処理費 アスコン塊		72	m3			
建設廃材処理費 舗装版切断に伴う濁水		0.82	m3			

[工事名] 市道F8-5号線ほか1路線

第 3 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
舗装版打換工						
舗装版切断						
舗装版切断	As舗装版 15cm以下	627.6	m			
舗装版取壊し						
舗装版破碎	As舗装版 15cm以下 積込有	145	m ²			
舗装版破碎	As舗装版 15cm以下 積込有	1,314	m ²			
下層路盤(車道・路肩部)						
下層路盤 (車道・路肩部)	RC-40 全仕上厚 1 5 0 mm 1層施工	66	m ²			
上層路盤(車道・路肩部)						
上層路盤 (車道・路肩部)	RM-40 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	66	m ²			
表層(車道・路肩部)						
表層 (車道・路肩部)	仮復旧 再生密粒度 平均仕上厚 5 0 mm	76	m ²			
表層 (車道・路肩部)	再生密粒度 平均仕上厚 5 0 mm	1,314	m ²			
不陸整正		1,314	m ²			

[工事名] 市道F8-5号線ほか1路線
第 3号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
埋戻し	土砂	16	m3			

種 別 内 訳 書

日 野 市

[工事名] 市道F8-5号線ほか1路線

第 5 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
管渠工						
管渠						
都市型側溝設置工		191.0	m			
可変側溝設置工		7.0	m			
プレキャスト集水桝設置工	細目グレーチング	19	基			
可変側溝集水桝設置工	細目グレーチング	1	基			
U型側溝集水桝設置工	細目グレーチング	2	基			
接続管工	3m～5m	6	箇所			
接続管工	3m未満	2	箇所			
取付管工	5m以上	1	箇所			
取付管工	3m～5m	2	箇所			
取付管工	3m未満	4	箇所			

[工事名] 市道F8-5号線ほか1路線

第 6 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
集水枠・マンホール工						
マンホール						
人孔蓋及び蓋受枠据付工	組立人孔 車道用 [下水道局仕様]	1	箇所			
人孔蓋高調整工	蓋交換含む T-25	11	箇所			

[工事名] 市道F8-5号線ほか1路線
第 7 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
縁石工						
境石						
境石工		27.5	m			

実施細目様式－４の２

[工事名] 市道F8-5号線ほか1路線

第 8 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額 円	摘 要
区画線工						
溶融式区画線						
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 実線 幅15cm 1.5mm	16.0	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 実線 幅30cm 1.5mm	1.8	m			
溶融式区画線設置工(機・労・材)(昼間)	白 矢印記号文字 幅15cm換算 1.5mm	13.4	m			

種 別 内 訳 書

日 野 市

種 別 内 訳 書

[illegible]

〔工事名〕市道F8-5号線ほか1路線

機 械 器 具 調 書

区 分	名 称	形 状・寸 法・規 格	摘 要
掘削及び積込機	バックホウ（クローラ型）	標準型 平積0.20m ³ （第2次基準値）	
掘削及び積込機	バックホウ（後方超小旋回型）	後方超小旋回型 平積0.2m ³ 2次基準	
運搬機械	ダンプトラック	ディーゼル 2t積級	
運搬機械	ダンプトラック	ディーゼル 10t積級	
運搬機械	トラック	普通型 2t積	
モータグレーダ及び路盤用機械	モータグレーダ	油圧式ブレード幅 3.1m（第2次基準値）	
締固め機械	ロードローラ	マダム 10t（第2次基準値）	
締固め機械	振動ローラ	ハンダ式 0.5～0.6t	
締固め機械	タンパ及びランマ	60～80kg	
締固め機械	振動コンパクタ（前進型）	40～60kg	
道路維持用機械	コンクリートカッタ〔超低騒音型・湿式〕	バキューム式切削深20cm級ブレード径56cm	

〔工事名〕市道F8-5号線ほか1路線

材 料 品 調 書

品 名	形状・寸法・規格	数 量	単 位	摘 要
再生クラッシャラン	R C－４０	13	m ³	
再生粒度調整碎石	R M－４０	13	m ³	
生コンクリート	18-8-20BB	10	m ³	
生コンクリート	21-8-20BB	2	m ³	
管(函)渠型側溝	内径(内空)200mm以上400mm以下	96	個	
管(函)渠型側溝	内径(内空)200mm以上400mm以下	4	個	
コンクリート境界ブロック〔地先B〕	1 5 0 × 1 2 0 × 6 0 0	46	個	
U形用集水ます縁塊	6 4 0 × 6 4 0 × 1 2 0	2	個	
U形用集水ますふた	鋼製網ふた 4 9 0 × 4 9 0 × 7 0	2	枚	
U形用ちり除け金物〔3 0 0〕	φ 9 mm	2	枚	
人孔用ふた（受枠共、車道用）T－2 5	呼名 6 0 0 鋳鉄製耐スリップ	1	組	
ロックボルト（鉄枠固定ボルト）	M－1 6 調整高 4 5 mmまで	1	組	
再生アスファルト混合物	密粒度 車道用	173.5	t	
石油アスファルト乳剤	タックコート用 P K－4	840.57	l	
ガラスビーズ		1	kg	
路面標示用塗料(JIS K 5665 3種1号)	熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2	20	kg	
接着用プライマー 区画線用	色－ 比重0. 9	1	kg	
樹脂系すべり止め舗装工	R P N－3 0 1	36.0	m ²	

品名

数 量

单位

摘 要

発生土〔指定処分Ⅱ〕

22

m3

処分費等

路盤材

42

m3

処分費等

アスコン、切削廃材

72

m3

処分費等