

参考

工事名称 日野市立夢が丘小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事

工事場所 日野市程久保一丁目14番地の2

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

改修工事 細目別内訳

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し	(内部)個別改修	23	m ²			
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・ 手間)	(内部)個別改修(小規模)	141	m ²			
災害防止 養生シ ート(賃料・手間)	5ヶ月以上 6ヶ月未満	141	架m ²			
床養生合板 敷き 込み	t=5.5mm	124	m ²			
合板 敷き込み手 間		1	式			
手すり先行外部く さび緊結型本足場 (賃料・手間)	建地幅600 12m未満 3ヶ月以上 6ヶ月未満	910	架m ²			
災害防止 養生メ ッシュシート(賃 料・手間)	1ヶ月以上 2ヶ月未満	910	架m ²			
内部脚立足場(賃 料・手間)	階高4.0m以下	87.7	m ²			
防球ネット		197	m ²			
集積場合板撤去		1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		屋根断熱改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
瓦棒固定工法						
高圧洗浄・清掃		849	m ²			
錆止め塗装		849	m ²			
既存金網撤去 再取付		66.8	m			
軒樋屋内側 立上り断熱埋め		66.8	m			
パラペット天端 断熱材嵩増し処理		66.8	m			
パラペット端部YK ラインE取付		66.8	m			
パラペット端部 補強用鋼板取付	80*30程度	66.8	m			
側溝屋外側 補強用鋼板取付	80*30程度	66.8	m			
側溝屋内側 補強用鋼板取付	80*30程度	66.8	m			
軒先端部 補強用鋼板取付	90*20程度	66.8	m			
表側端部 補強用鋼板取付	60*30程度	45.6	m			
棟入隅部 補強用鋼板取付	80*20程度	66.8	m			
棟天端 補強用鋼板取付	220*220程度	33.4	m			
瓦棒 補強用ブラケット 取付		763	m ²			

改修工事 細目別内訳

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		屋根断熱改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
リベートルーフ防水HP	t=1.5LCS-R工法 平場 踏抜処理共 MIHD-HP15NU t=35	763	m ²			
リベートルーフ防水HP	t=1.5 機械的固定工法 軒種 絶縁シート共	86.1	m ²			
パラペット端部 塩ビ被覆鋼板取付	70*80*10程度 シーリング共	66.8	m			
側溝屋外側 塩ビ被覆鋼板取付	55*55程度	66.8	m			
側溝屋内側 塩ビ被覆鋼板取付	55*55程度	66.8	m			
軒先端部 塩ビ被覆鋼板取付	60*60程度	66.8	m			
妻側端部 塩ビ被覆鋼板取付	70*80*10程度 シーリング共	45.6	m			
棟入隅 塩ビ被覆鋼板取付	80*10程度	66.8	m			
棟天端 塩ビ被覆鋼板取付	100*100程度	33.4	m			
改修用ドレイン 縦型取付		8	か所			
梁部防水処理		6	か所			
ルーバー廻り防水 処理		3	か所			
材料運送・荷揚げ ・小運搬	レッカー別途	1	式			
廃材荷下ろし処分 費		1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		内外装その他改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
《内装改修工事》						
壁 シナ合板張り	t=15mm 材工共	13	m ²			
天井 シナ合板張り	t=4mm 材工共	3.1	m ²			
天井下地組	合板張り下地 材工共	3.1	m ²			
屋内つや有合成樹脂 エポキシペイント塗り (EP-G)素地共	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り(B種)	16.1	m ²			
空調機設置貫通ボ ルト穴空け費		32	か所			
貫通ボルト費	M10 Wナット 全ネジ	32	本			
無収縮モルタル埋 め	貫通ボルト上部 人工	1	式			
防球ガード	壁掛け用 取付共	12	基			
防球ガード	天吊型用 取付共 一般取付型	4	基			
防球ガード運搬費		1	式			
肋木3 欄新設		2	基			
《フェンス設置工 事》						
《フェンス基礎工 事》						
小規模 根切り(人 力 損料・手間)	-	1.1	m ³			

改修工事 細目別内訳

建築工事		空調機設置に伴う建築工事			内外装その他改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
小規模 埋戻し (賃料・手間)	人力(締固め別途) -	0.3	m3				
積込(損料・手間)	バックホ	0.8	m3				
残土処分		0.8	m3				
建設発生材の運搬費	I類 郊外 2tダンプ 28.5km以下	0.8	m3				
小型構造物用型枠	工作物基礎程度	7.6	m ²				
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	7.6	m ²				
砂利地業(再生砕石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	0.2	m3				
生コンクリート(普通) (材料費)	その他の市町村 普通21N/mm2 スランプ15	0.6	m3				
人力打設(賃料・手間)	10m3未満	0.6	m3				
コンクリート面金ごて押え(手間)	張物下地	1	m ²				
<スチールメッシュフェンス工事>	H=2400片開き潜り扉付き 一部忍び返し付						
フェンス本体費	材工共	1	式				
片開き門扉	くぐり扉 材工共	1	組				
<空調室外機基礎工事>							
小規模 根切り(損料・手間)	人力 -	1.1	m3				

改修工事 細目別内訳

建築工事		空調機設置に伴う建築工事			内外装その他改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
小規模 埋戻し (賃料・手間)	人力(締固め別途) -	0.1	m3				
積込(損料・手間)	バックホ	1.1	m3				
残土処分		1.1	m3				
建設発生材の運搬費	I類 郊外 2tダンプ 28.5km以下	1.1	m3				
異形棒鋼(材料費)	SD-295 D-10	0.1	t				
鉄筋加工・組立費(手間) 小規模	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純 施工規模 30t	0.1	t				
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	0.1	t				
砂利地業(再生砕石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	0.7	m3				
生コンクリート(普通) (材料費)	その他の市町村 普通21N/mm2 スランプ15	1.2	m3				
人力打設(賃料・手間)	10m3未満	1.2	m3				
小型構造物用型枠	工作物基礎程度	2.9	m ²				
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	2.9	m ²				
コンクリート面金ごて押え(手間)	張物下地	4.1	m ²				
<地先境界ブロック復旧工事>							
小規模 根切り(損料・手間)	人力 -	0.8	m3				

改修工事 細目別内訳

11

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		内外装その他改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小規模 埋戻し (賃料・手間)	人力(締固め別途)	0.2	m ³			
積込(損料・手間)	バックホ	0.6	m ³			
残土処分		0.6	m ³			
建設発生材の運搬費	I類 郊外 2tダンプ 28.5km以下	0.6	m ³			
砂利地業	多摩西部地区 切込砂利又は切込碎石	0.3	m ³			
生コンクリート(普通) (材料費)	その他の市町村 普通18N/mm ² スランプ15	0.1	m ³			
人力打設(賃料・手間)	10m ³ 未満	0.1	m ³			
地先境界ブロック 敷設共	150*150*600	1	式			
<その他>						
砂利敷き		0.4	m ³			
<設備配管架台工事>						
架台基礎工事		1	か所			
架構鉄骨工事		1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

12

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		撤去処分工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<内部>						
床養生合板 撤去	人工	1	式			
カッター入れ	モルタル面 深さ20~30mm程度	6.4	m			
内部天井撤去(下地・仕上げ共撤去)	天井下地+合板・ボード一重	3.1	m ²			
肋木撤去	4欄 1基 W3660*H2500	1	式			
<外部>						
すき取り(損料・手間)	ブルドーザ 積み込み共	0.4	m ³			
残土処分		0.4	m ³			
建設発生材の運搬費	I類 郊外 2tダンプ 28.5km以下	0.4	m ³			
<発生材積込費>						
発生材積込(人力)	木材・内装材類	1	m ³			
<発生材運搬費>						
建設発生材の運搬費	III類 木材類 都市部 2tダンプ 5.0km以下	1	m ³			
<処分費>						
処分費	木くず	1	m ³			

