

参考

工事名称 来庁者用駐車場整備工事

工事場所 日野市神明1-13-3の一部

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

直 接 工 事 費 細目別内訳

7

来庁者用駐車場整備工事		建築工事		困障工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
メッシュフェンス	H=1200 基礎含む	58.6	m			
駐輪場屋根【片流れ】	スチール製片流れ L=11200	1	台			
駐輪場屋根【V合掌】	スチール製V合掌 L=9600	2	台			
上下式車止めA	鎖内蔵式 基礎共	5	か所			
上下式車止めB	端部 基礎共	1	か所			
固定式車止め	基礎共	6	か所			
駐車場サイン	表面印刷・基礎とも	1	台			
駐輪場サイン	表面印刷 基礎とも	1	台			
U型側溝「レチング」蓋 JIS製品	鋼製 歩道用 240用(h=19)	1.8	m			
アルミ製アスファルト端部止め材	H=50mm アンカー共	25	m			
既存駐輪場塗装	素地ごしらえ+さび止め塗装+高耐候性フッソ塗料上塗り	114	m ²			
既存駐輪場看板移設費		1	か所			
アスファルトペイント（青）		43.1	m ²			
計						

直 接 工 事 費 細目別内訳

8

来庁者用駐車場整備工事		建築工事		照明工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(駐輪場電灯設備)						
600V耐燃性ホリethylene絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	103	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	7	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	75	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	23	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	23	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	17	m			
引込柱	6.3m φ87.9-113.4 ボックス、景観照明制御用内器ユニット共	1	組			
自動点滅器	受台共	1	個			
引込柱基礎		1	式			
LED照明 A		24	個			
照明器具取付金物	ダクトチャンネル	1	式			
合成樹脂製露出丸形ボックス	22 3方出	3	個			
アルボックスSS-V形 (硬質ビニル製)	(縦+横) : 400 奥行 : 100	4	個			
埋設標識シート	2倍長 (W)150	20	m			

9

10[illegible]

来庁者用駐車場整備工事		建築工事		建設副産物処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(発生材積込)						
発生材積込	混合廃棄物	1	m3			
発生材積込	ガラ	4.9	m3			
発生材積込	スクラップ	0.36	t			
(運搬費)						
建設発生材の運搬費	Ⅲ類(混合廃棄物) 都市部 4tダンプ	1	回			
建設発生材の運搬費	Ⅱ類(アスファルトガラ) 都市部 4tダンプ	1	回			
建設発生材の運搬	スクラップ	1	回			
(処分費)						
建設副産物の処分費	混合廃棄物	1	m3			
建設副産物の処分費	アスファルトガラ	4.9	m3			
建設副産物の処分費	アスファルトガラ	0.4	m3			
スクラップ		0.36	t			
計						

[illegible]

