

参考

工事名称 日野市立夢が丘小学校屋内運動場冷暖房設備設置機械設備工事
工事場所 東京都日野市程久保一丁目 1 4 番地の 2

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
機械設備工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

6

機械設備工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビル用マルチエアコン 室外機 GHP-1	カシミア・オート・ホン'式(25HP) 冷房能力71.0KW 暖房能力80.0KW 防振架台、他1式	1	台			
ビル用マルチエアコン 室内機 GHP-1-1	天井吊型、冷房能力14.0KW、暖房能力16.0KW	2	台			
ビル用マルチエアコン 室内機 GHP-1-2	壁掛型、冷房能力7.1KW、暖房能力8.0KW	6	台			
ビル用マルチエアコン 室外機 GHP-2	カシミア・オート・ホン'式(25HP) 冷房能力71.0KW 暖房能力80.0KW 防振架台、他1式	1	台			
ビル用マルチエアコン 室内機 GHP-2-1	天井吊型、冷房能力14.0KW、暖房能力16.0KW	2	台			
ビル用マルチエアコン 室内機 GHP-2-2	壁掛型、冷房能力7.1KW、暖房能力8.0KW	6	台			
多機能エアコン	個別式	2	個			
機器搬入据付費		1	式			別紙 00-0001
計						

機械設備工事 細目別内訳

7

機械設備工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	84	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	73	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	43	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	41	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	79	m			
ステンレス鋼板ラッキング(SUS 304・0.2t)	100 ~ 107mm	31	m			
ステンレス鋼板ラッキング(SUS 304・0.2t)	110 ~ 123mm	120	m			
溶融アルミニウム - 亜鉛 鉄板ラッキング(0.27t)	100 ~ 107mm	12	m			
溶融アルミニウム - 亜鉛 鉄板ラッキング(0.27t)	110 ~ 123mm	7	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	14	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 30A	5	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	33	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	3	m			

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

13

機械設備工事		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器搬入据付費		1	式			別紙 00-0001
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 300kg/m3未満	0.87	t			
ガスエンジンボンプ 式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下	1	台			
パナソニック形空調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	2	台			
パナソニック形空調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 壁掛け - 7.1kW以下	6	台			
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 300kg/m3未満	0.87	t			
ガスエンジンボンプ 式空調和機据付	屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下	1	台			
パナソニック形空調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	2	台			
パナソニック形空調 和機(セレクトマルチ) 据付	屋内機 壁掛け - 7.1kW以下	6	台			
パナソニック形空調 和機用リモコン 取付		2	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

14

機械設備工事		都市ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
都市ガス引込工事		1	式			別紙 00-0002
【配管工事費】						
カー鋼管	20mm	1.5	m			
カー鋼管	40mm	1.5	m			
カー鋼管	50mm	7.5	m			
カー鋼管	80mm	1.5	m			
PE管	50mm	13.5	m			
PE管	75mm	90	m			
ネジコック	20mm (WP型)	2	個			
【特別材料費】						
分岐コック	40mm	1	個			
PE直埋設型 ボールバルブ	75mm	1	個			
レギュレーターC型	(小)	1	個			
【特別工事費】						
エア・テスト・点火試験		3	戸			

機械設備工事		都市ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
都市ガス引込工事		1	式			別紙 00-0002
その他特別工事費		1	式			
【付帯工事費】						
配管受台ベース	～50mm	3	個			
アングルブラケット	SUS製 50A	3	か所			
その他付帯工事費		1	式			
【機器接続費】						
20mm強化ホース	(延)	2	m			
20mm強化ホース	(L型自在)	2	か所			
諸経費		1	式			
計						

