

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 1号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
構造物取壊し工						
舗装版切断						
舗装版切断	アスファルト厚4cm L=20.5m	1	式			
舗装版破碎						
舗装版破碎	アスファルト厚3cm A=1.8m2、厚4cm A=5.1m2	1	式			
コンクリート塊等運搬						
殻運搬	As 0.3m3、Con (無筋) 11.6m3	1	式			
殻処理	As 0.3m3、Con (無筋) 11.6m3	1	式			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 2号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
造園施設撤去工						
コンクリート階段撤去						
コンクリート階段撤去	構造物取壊し(無筋) 10.3m ³	1	箇所			
フェンスA撤去						
フェンスA撤去		273.2	m			
フェンスB1撤去						
フェンスB1撤去		1	m			
フェンスB2撤去						
フェンスB2撤去		54.2	m			
フェンス端末処理						
フェンス端末処理		2	箇所			
門扉A撤去						
門扉A撤去		4	基			
門扉B撤去						

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 2号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
門扉B撤去		3	基			
手洗い場撤去						
手洗い場撤去	構造物取壊し(無筋) 0.4m ³	1	基			
コートライン撤去						
コートライン撤去		3	面			
テニスポストA						
テニスポストA	構造物取壊し(無筋) 3.36m ³	4	基			
テニスポストB						
テニスポストB	構造物取壊し(無筋) 3.40m ³	1	基			
テニスポスト基礎撤去						
テニスポスト基礎撤去	構造物取壊し(無筋) 3.4m ³	1	基			
散水栓撤去						
散水栓撤去		1	基			
止水栓撤去						

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 2号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
止水栓撤去		1	基			
U型側溝撤去-1						
U型側溝撤去-1	構造物取壊し(鉄筋構造物) 0.2m ³	7.5	m			
U型側溝撤去-2						
U型側溝撤去-2	構造物取壊し(鉄筋構造物) 0.5m ³	8.1	m			
L型側溝撤去						
L型側溝撤去	構造物取壊し(無筋) 0.04m ³	6	m			
ハンドホール撤去						
ハンドホール撤去	構造物取壊し(鉄筋構造物) 1.9m ³	1	基			
照明柱基礎撤去						
照明柱基礎撤去	構造物取壊し(無筋) 2.9m ³	1	基			
雑排水用マンホール高さ調整						
雑排水用マンホール高さ調整		2	箇所			
擁壁撤去						

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 2号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
擁壁撤去	構造物取壊し(無筋) 0.42m ³	2	箇所			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
 第 3号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
掘削工						
掘削工						
掘削工	掘削 V=140m3	1	式			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 4号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
盛土工						
路体（築堤）盛土	路体（築堤）盛土 V=1 30m3					
盛土工		1	式			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
 第 5号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
法面整形工						
法面整形						
切土法面整形工(機械施工)		102.4	m2			
盛土法面整形工(機械施工)		72.3	m2			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 6号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
発生土処理工						
土砂等運搬						
土砂等運搬	現場内利用	90	m3			
土砂等運搬	土砂 片道5.5km以下 (置き場へ搬出)	130	m3			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
 第 7号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
芝生保護工						
芝生保護工						
芝生保護材		57.2	m2			
設置費		57.2	m2			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 8号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
中低木植栽工						
中低木植栽工 (マメツゲ)						
常緑樹 (マメツゲ)		152	本			
植樹工 (手間のみ) 低木100~1000本		152	本			
中低木植栽工 (ヒラトツツジ)						
常緑樹 (ヒラトツツジ)		393	本			
植樹工 (手間のみ) 低木100~1000本		393	本			
中低木植栽工 (クチナシ)						
常緑樹 (クチナシ)		25	本			
植樹工 (手間のみ) 低木100~1000本		25	本			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 9号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
地被類植栽工						
地被類植栽B (張芝)						
公園植栽張芝工	野芝 A=70m ² 、畑土 V=2.7m ³ (客土支給)	169.3	m ²			
地被類植栽工 (ヤブラシ)		665	株			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 10号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
植栽基盤工						
植栽基盤工						
全面客土	畑土を使用する(客土支給)	73.4	m3			
掘削	土砂	73.4	m3			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 11号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
水栓類取付工						
メーターボックス						
メーターボックス		1	個			
止水栓						
止水栓		2	基			
給水管						
給水管		12.5	m			
埋設シート		12.5	m			
給水本管	サドル分水栓取付 1箇所	1	式			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
 第 12号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
作業土工						
床掘り						
床掘	土砂	3.1	m3			
埋戻し						
埋戻し	土砂	3.5	m3			
基面整正		6.3	m2			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 13号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
側溝工						
L型側溝						
L形側溝工（一般部）	250B 基礎碎石有	4.8	m			
L形側溝工（一般部）	250B 基礎碎石有	2	m			
管（函）渠型側溝						
雨水管		27.9	m			
U型側溝小口止め						
U型側溝小口止めA		7	箇所			
U型側溝小口止めB		4	箇所			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
 第 14号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
作業土工						
床掘り						
床掘	土砂	4.1	m ³			
埋戻し						
埋戻し	土砂	2.7	m ³			
基面整正		5	m ²			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 16号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
汚水柵・マンホール工						
汚水柵						
汚水柵工	塩ビ柵 2箇所	1	式			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 17号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
照明設備工						
ハンドホール						
ハンドホール		1	基			
小型ハンドホール		1	基			
引込柱						
引込柱		1	基			
分電盤						
分電盤		1	面			
照明灯						
照明灯		2	基			
ソーラー照明灯		1	基			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 18号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
作業土工						
床掘り						
床掘	土砂	45.1	m ³			
埋戻し						
埋戻し	土砂	47.9	m ³			
基面整正		63	m ²			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 19号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
電線管路工						
電線管						
電線管	FEP30	220.5	m			
電線管	FEP40	92.5	m			
電線						
電線	EMCE-3.5SQ-2C	220.5	m			
電線	EMCE-14SQ-2C	92.5	m			
埋設シート						
埋設シート		111	m			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 20号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
コンセント設置工						
コンセント設置工						
コンセントボックス		1	基			
設置費		1	基			
基礎碎石	厚7.5cm超12.5cm以下 RC-40	0.123	m2			
型枠	一般型枠 小型構造物	0.48	m2			
コンクリート	18-8-20N 無筋・鉄筋構 造物 一般養生	0.03	m3			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 21号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
監視カメラ設置工						
監視カメラ設置工						
監視カメラ		2	基			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 23号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
コンクリート系舗装工						
コンクリート系舗装						
コンクリート舗装工		3.5	m2			
透水性コンクリート舗装工-1	路盤まで施工	80.7	m2			
透水性コンクリート舗装工-2	路盤まで施工	156.6	m2			
ゴムチップ舗装		10	m2			
人工芝		178	m2			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 24号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
土系舗装工						
土舗装						
ダスト舗装工	3～4 t 低騒音型	1,885	㎡			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
 第 25号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
園路縁石工						
コンクリート縁石						
縁石-1		91.7	m			
縁石-2		8.7	m			
境石		22.2	m			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 26号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
区画線工						
溶融式区画線						
区画線設置 (標準単価)		4.9	m			
身障者マーク		2	箇所			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 27号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
階段工						
コクリト階段						
コンクリート階段		1	箇所			
丸太階段						
丸太杭階段	8段	1	式			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
 第 28号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
視覚障害者誘導用ブロック工						
視覚障害者誘導用ブロック						
視覚障害者誘導用ブロック-1		6.7	m2			
視覚障害者誘導用ブロック-2		2.7	m2			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 29号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
作業土工						
床掘り						
床掘り	土砂	142.3	m3			
埋戻し						
埋戻し	土砂	8.9	m3			
基面整正		44.9	m2			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 30号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
遊具組立設置						
ターザンロープ						
ターザンロープ		1	式			
基礎工		1	基			
2連ブランコ						
2連ブランコ		1	基			
基礎工		1	基			
皿型ブランコ						
皿型ブランコ		1	基			
基礎工		1	基			
斜面地利用遊具						
斜面利用遊具		1	基			
基礎工		1	基			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 31号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
作業土工						
床掘り						
床掘り	土砂	33.6	m3			
埋戻し						
埋戻し	土砂	29.8	m3			
基面整正		45.2	m2			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 32号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
作業土工						
床掘り						
床掘り	土砂	3.5	m3			
埋戻し						
埋戻し	土砂	2.4	m3			
基面整正		2.8	m2			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 33号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
時計台工						
時計台工						
時計台工		1	式			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
 第 34号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
水飲み場工						
水飲み場						
水飲み場工		1	式			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 35号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
ベンチ・テーブル工						
ベンチ						
ベンチ工	縁台	1	式			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
 第 36号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
サイン施設工						
サイン施設工						
サイン施設工		1	式			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 37号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
作業土工						
床掘り						
床掘り	土砂	40.8	m3			
埋戻し						
埋戻し	土砂	28.8	m3			
基面整正		48.5	m2			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 39号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
タイヤ止め						
タイヤ止め						
タイヤ止め工		1	式			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 40号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
柵工						
柵工						
階段手すり		1	箇所			
スロープ手すり-1		1	箇所			
スロープ手すり-2		1	箇所			
スロープ手すり-3		1	箇所			
ネットフェンス-1		78.7	m			
ネットフェンス-2		30.3	m			
ネットフェンス-3		26.2	m			
進入防止柵-1		99	m			
進入防止柵-2		1.7	m			
転落防止柵-1		18.5	m			
転落防止柵-2		2.7	m			

実施細目様式-4の2

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 41号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
門扉工						
門扉工						
門扉工	ネットフェンス門扉 1 基	1	式			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 42号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
作業土工						
床掘り						
床掘り	土砂	6.7	m3			
埋戻し						
埋戻し	土砂	4.6	m3			
基面整正		3.2	m2			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 43号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
パーゴラ工						
パーゴラ工						
パーゴラ		1	基			
基礎工		1	基			

[工事名] 西平山あそびば整備工事
第 44号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
共通仮設費 (率分)						
共通仮設費 (率分)		1.0	式			