

参考

工事名称 日野市立まんがんじ児童館改築建築工事

工事場所 東京都日野市万願寺四丁目20番地の12

建築工事 中科目別内訳

4

建築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

5

建築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
石	内部	1	式		
計					
木	躯体	1	式		
木	内部	1	式		
計					
屋根		1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
木製建具		1	式		
計					

建築		内外装		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁 窯業系平型ルー ト	下見板張り 通気パネル込	178	m ²			
スマート出隅		10.3	m			
スマート入隅		7.1	m			
見切縁		53.1	m			
シーリング		126	m			
外壁 窯業系サイデ ィング	横張り 胴縁+5mm金具	208	m ²			
外壁 窯業系サイデ ィング	同質出隅	14.2	m			
外壁下地 火山性ガラス複層 板	910x3030	66	枚			
破風工事	H210 t16繊維混入セメント押出成形板	121	m			
軒天工事	W910 t12.0 木目調	94	m			
軒天工事	W1540 t12.0 木目調	17	m			
軒天工事	W3400 t12.0 木目調	10	m			
壁取合い見切り		121	m			
コーナ見切り		6.6	m			
計						

建築		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 OA707		20	m ²			
OA707 際根太		18.8	m			
遊戯室 床 鋼製床下地	H500程度	72.9	m ²			
床 ビニル床シート	防滑 t2.0 合板面	44.1	m ²			
床 ビニル床シート	t2.0 合板面	102	m ²			
床 体育館用フロー リングボード (材工共)	t15 なら 合板面	72.9	m ²			
床 ビニル床タイル	t2.0 合板面	83.9	m ²			
床 ビニル床タイル	t5.0 合板面	20	m ²			
ビニル幅木	H=60	153	m			
床材立上	H150	42.3	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	437	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-S 厚12.5共	87.3	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り					

建築		雑		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
固定式ミハースタット	1200x800	0.5	対			
遊戯室鏡	強化ガラス W3000xH2000	1	ヶ所			
廊下鏡	ホリステルフィルム W2200xH850	1	ヶ所			
女子トイレ鏡	ホリステルフィルム W1600xH850	1	ヶ所			
男子トイレ鏡	ホリステルフィルム W1330xH850	1	ヶ所			
固定柵	W616xD450xH1800	1	ヶ所			
倉庫2柵	上部可能柵3段 W4550xD300/600 可動柵D300 中段D600	1	ヶ所			
外倉庫柵	上部可能柵3段 W2730xD300/600 可動柵D300 中段D600	1	ヶ所			
F-1 カウンター	下部下駄箱 W1950xD360xH900	1	ヶ所			
F-2 カウンター 吊戸柵	下部靴箱 W3150/4900xD650xH850/900	1	ヶ所			
気密シート貫通部 気密処理		51	ヶ所			
計						

建築		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
やり方		1	式			
遣方	一般	360	m ²			
計						
墨出し		1	式			
墨出し	一般	320	m ²			
計						
養生		1	式			
養生費	一般	320	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			
整理・清掃・後片付け(手間)	一般	320	m ²			
計						

建築		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			
手すり先行外部枠組本足場 建地幅600(賃料・手間)	12m未満 3ヶ月以上 6ヶ月未満	566	架m ²			
安全手すり(手すり先行枠組本足場用)	5ヶ月以上 6ヶ月未満	93.6	m			
計						
災害防止		1	式			
災害防止 養生シート(賃料・手間)	5ヶ月以上 6ヶ月未満	566	架m ²			
計						
内部足場		1	式			
内部仕上足場(賃料・手間)	脚立足場 脚立足場 階高4.0m以下	320	床m ²			
計						

