

参 考

工事名称 日野市立旭が丘小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事

工事場所 日野市旭が丘五丁目 2 1 番地の1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

改修工事 細目別内訳

6

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し	(内部)個別改修	23	m ²			
養生・整理・清掃 後片付け (賃料・手間)	(内部)個別改修 (小規模)	130	m ²			
災害防止 養生シート (賃料・手間)	5ヶ月以上 6ヶ月未満	130	架m ²			
床養生合板 敷き込み	t=5.5mm	125	m ²			
合板 敷き込み手間		1	式			
手すり先行外部くさび緊結型本足場 (賃料・手間)	建地幅600 12m未満 3ヶ月以上 6ヶ月未満	972	架m ²			
災害防止 養生メッシュシート (賃料・手間)	1ヶ月以上 2ヶ月未満	972	架m ²			
内部脚立足場 (賃料・手間)	階高4.0m以下	87	m ²			
防球ネット		198	m ²			
計						

改修工事 細目別内訳

7

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		屋根断熱改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
瓦棒固定工法						
高圧洗浄・清掃		851	m ²			
錆止め塗装		851	m ²			
軒先突出部撤去		66.8	m			
軒樋屋内側 立上り断熱埋め		66.8	m			
バラベット天端 断熱材嵩増し処理		66.8	m			
バラベット端部YK ラインE取付		66.8	m			
バラベット端部 補強用鋼板取付	80*30程度	66.8	m			
側溝屋外側 補強用鋼板取付	80*30程度	66.8	m			
側溝屋内側 補強用鋼板取付	80*30程度	66.8	m			
軒先端部 補強用鋼板取付	90*20程度	66.8	m			
妻側端部 補強用鋼板取付	80*30程度	45.8	m			
妻側入隅部 補強用鋼板取付	80*30程度	45.8	m			
棟入隅部 補強用鋼板取付	80*20程度	66.8	m			
軒天端 補強用鋼板取付	180*180程度	33.4	m			

改修工事 細目別内訳

8

建 築 工 事	空調機設置に伴う建築工事			屋根断熱改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
瓦棒 補強用ブラケット 取付		765	m ²			
リベットルーフ防 水HP	t=1.5LCS-R工法 平場 踏抜処理共 MIHD-HP15NU t=35	765	m ²			
リベットルーフ防 水HP	t=1.5 機械の固定工法 軒樋 絶縁シート共	86	m ²			
バラベット端部 塩ビ被覆鋼板取付	70*90*10程度 シーリング共	66.8	m			
側溝屋外側 塩ビ被覆鋼板取付	55*55程度	66.8	m			
側溝屋内側 塩ビ被覆鋼板取付	55*55程度	66.8	m			
軒先端部 塩ビ被覆鋼板取付	80*60程度	66.8	m			
妻側端部 塩ビ被覆鋼板取付	70*90*10程度 シーリング共	45.8	m			
妻側入隅部 塩ビ被覆鋼板取付	50*20程度	45.8	m			
棟入隅 塩ビ被覆鋼板取付	80*10程度	66.8	m			
棟出隅 塩ビ被覆鋼板取付	50*15程度	66.8	m			
棟天端 塩ビ被覆鋼板取付	100*100程度	33.4	m			
改修用ドレイン 縦型取付		8	か所			
梁部防水処理		6	か所			
ルーバー廻り防水 処理		3	か所			

改修工事 細目別内訳

9

[illegible]

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		内外装その他改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
《内装改修工事》						
壁 シナ合板張り	t=15mm 材工共	11.9	m ²			
天井 シナ合板張り	t=4mm 材工共	5.9	m ²			
天井下地組	合板張り下地 材工共	5.9	m ²			
屋内つや有合成樹脂エポキシペイント塗り (EP-G)素地共	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り (B種)	17.8	m ²			
空調機設置貫通ボルト穴空け費		24	か所			
貫通ボルト費	M10 Wナット 全ネジ	24	本			
無収縮モルタル埋め	貫通ボルト上部 人工	1	式			
防球ガード	壁掛け用 取付共	12	基			
防球ガード	天吊型用 取付共 一般取付型	2	基			
防球ガード 枠架台付き	天吊型用 取付共 建具上部取付型	2	基			
防球ガード運搬費		1	式			
肋木3欄新設		2	基			
カーテンレール移動	2m程度	1	式			
《フェンス設置工事》						

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		内外装その他改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
＜フェンス基礎工事＞						
小規模 根切り (損料・手間)	人力 -	1.1	m ³			
小規模 埋戻し (賃料・手間)	人力 (締めめ別途) -	0.4	m ³			
積込 (損料・手間)	バックホウ	0.7	m ³			
残土処分		0.7	m ³			
建設発生材の運搬費	I 類 郊外 2tダンプ 28.5km以下	0.7	m ³			
小型構造物用型枠	工作物基礎程度	7.1	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	7.1	m ²			
砂利地業 (再生砕石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	0.2	m ³			
生コンクリート (普通) (材料費)	その他の市町村 普通21N/mm ² スランプ15	0.5	m ³			
人力打設 (賃料・手間)	10m ³ 未満	0.5	m ³			
コンクリート面 金ごて押え (手間)	張物下地	1	m ²			
＜スチールメッシュフェンス工事＞	H=2400片開き潜り扉付き 一部忍び返し付					
フェンス本体費	材工共	1	式			
片開き門扉	くぐり扉 材工共	1	組			

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		内外装その他改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<空調室外機基礎工事>						
小規模 根切り (損料・手間)	人力 -	0.9	m3			
小規模 埋戻し (賃料・手間)	人力(締固め別途) -	0.1	m3			
積込(損料・手間)	バックホウ	0.9	m3			
残土処分		0.9	m3			
建設発生材の運搬費	I 類 郊外 2tダンプ 28.5km以下	0.9	m3			
異形棒鋼 (材料費)	SD-295 D-10	0.1	t			
鉄筋加工・組立費 (手間) 小規模	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純 施工規模 30t	0.1	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	0.1	t			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	0.7	m3			
生コンクリート (普通) (材料費)	その他の市町村 スランプ15 普通21N/mm2	1.2	m3			
人力打設 (賃料・手間)	10m3未満	1.2	m3			
小型構造物用型枠	工作物基礎程度	2.9	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	2.9	m ²			
コンクリート面金こて押え(手間)	張物下地	4.1	m ²			

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		内外装その他改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<地先境界ブロック復旧工事>						
小規模 根切り (損料・手間)	人力 -	0.3	m3			
小規模 埋戻し (賃料・手間)	人力(締固め別途) -	0.1	m3			
積込(損料・手間)	バックホウ	0.3	m3			
残土処分		0.3	m3			
建設発生材の運搬費	I 類 郊外 2tダンプ 28.5km以下	0.3	m3			
砂利地業	多摩西部地区 切込砂利又は切込砕石	0.1	m3			
生コンクリート (普通) (材料費)	その他の市町村 スランプ15 普通18N/mm2	0.1	m3			
人力打設 (賃料・手間)	10m3未満	0.1	m3			
地先境界ブロック敷設共	150*150*600	1	式			
歩車道境界ブロック JIS製品	150/170×200	1.7	m			
<その他>						
砂敷き		0.4	m3			
<設備配管架台工事>						
架台基礎工事		1	か所			

[illegible]

[illegible]