

参考

工事名称 日野市立滝合小学校トイレ改修機械設備工事
棟東系統
工事場所 東京都日野市西平山二丁目3番地の1

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

6

補助対象					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	給水設備	1	式		
計					
排水設備	排水設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

7

補助対象外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	給水設備	1	式		
計					
給湯設備	給湯設備	1	式		
計					
排水設備	排水設備	1	式		
計					
液化石油ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					

補助対象		排水設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【汚水系統】							
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	32	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	10	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	4	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	7	m				
排水・リウ外硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 100A	12	m				
排水・リウ外硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 75A	4	m				
排水・リウ外硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 50A	10	m				
保温工事		1	式			別紙 00-0003	
床下掃除口	CO 100A	4	個				
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	6	個				
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	1	個				
満水継手	100A	2	個				
排水耐震ルネ管	100A L=500	2	本				
既存コンクリート柵再接続補修費	100A	2	か所				

補助対象		排水設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
貫通孔費		1	式			別紙 00-0004	
【雑排水系統】							
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	20	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	4	m				
排水・リウ外硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 65A	10	m				
保温工事		1	式			別紙 00-0005	
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	3	個				
床下掃除口	CO 65A	2	個				
満水継手	65A	2	個				
排水用耐震ルネ管	65A L=600	1	本				
既存コンクリート柵再接続補修費	65A	1	か所				
貫通孔費		1	式			別紙 00-0006	
【通気系統】							
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	10	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	11	m				

補助対象		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【給水設備】		1	式			別紙 00-0011	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) (撤去費)	ねじ~フワンジ 接合 機械室・便所 50A	24	m				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) (撤去費)	ねじ~フワンジ 接合 機械室・便所 40A	13	m				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) (撤去費)	ねじ~フワンジ 接合 機械室・便所 32A	5	m				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) (撤去費)	ねじ~フワンジ 接合 機械室・便所 25A	65	m				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) (撤去費)	ねじ~フワンジ 接合 機械室・便所 20A	12	m				
給水管 保温(撤去)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ a1 屋内露出 (一般居室、廊下) 50A	24	m				
給水管 保温(撤去)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ a1 屋内露出 (一般居室、廊下) 40A	13	m				
給水管 保温(撤去)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ a1 屋内露出 (一般居室、廊下) 32A	5	m				
給水管 保温(撤去)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ a1 屋内露出 (一般居室、廊下) 25A	65	m				
給水管 保温(撤去)	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ a1 屋内露出 (一般居室、廊下) 20A	12	m				
計							

補助対象		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【排水設備】		1	式			別紙 00-0012	
排水・ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 杉塗装鋼管(撤去費)	ねじ接合 地中配管 125A	1	m				
排水・ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 杉塗装鋼管(撤去費)	ねじ接合 地中配管 100A	2	m				
排水・ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 杉塗装鋼管(撤去費)	MD継手 機械室・便所 125A	9	m				
排水・ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 杉塗装鋼管(撤去費)	MD継手 機械室・便所 100A	33	m				
排水・ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 杉塗装鋼管(撤去費)	MD継手 機械室・便所 80A	16	m				
排水・ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 杉塗装鋼管(撤去費)	MD継手 機械室・便所 50A	2	m				
排水・鉛管 (撤去費)	機械室・便所 80A	21	m				
排水・鉛管 (撤去費)	機械室・便所 50A	18	m				
排水・配管用炭素鋼鋼管(白) (撤去費)	ねじ接合 機械室・便所 80A	22	m				
排水・配管用炭素鋼鋼管(白) (撤去費)	ねじ接合 機械室・便所 65A	6	m				
排水・配管用炭素鋼鋼管(白) (撤去費)	ねじ接合 機械室・便所 50A	21	m				
排水・配管用炭素鋼鋼管(白) (撤去費)	ねじ接合 地中配管 80A	2	m				
排水・配管用炭素鋼鋼管(白) (撤去費)	ねじ接合 地中配管 50A	1	m				
床上掃除口 (非防水形) (撤去費)	COA 100A	1	個				

