

参考

工事名称 日野市立南平小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事

工事場所 日野市南平四丁目18番地の1

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

改修工事 細目別内訳

6

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し	(内部)個別改修	21	m ²			
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・ 手間)	(内部)個別改修(小規模)	140	m ²			
災害防止 養生シ ート(賃料・手間)	5ヶ月以上 6ヶ月未満	140	架m ²			
床養生合板 敷き 込み	t=5.5mm	124	m ²			
合板 敷き込み手 間		1	式			
手すり先行外部く さび緊結型本足場 (賃料・手間)	建地幅600 12m未満 3ヶ月以上 6ヶ月未満	884	架m ²			
災害防止 養生メ ッシュシート(賃 料・手間)	1ヶ月以上 2ヶ月未満	884	架m ²			
内部脚立足場(賃 料・手間)	階高4.0m以下	87	m ²			
防球ネット		197	m ²			
計						

改修工事 細目別内訳

7

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		屋根断熱改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
瓦棒固定工法						
高圧洗浄・清掃		786	m ²			
錆止め塗装		786	m ²			
軒先突出部撤去		65.2	m			
軒樋屋内側 立上り断熱埋め		65.2	m			
パラペット天端 断熱材高増し処理		65.2	m			
パラペット端部YK ラインE取付		65.2	m			
妻側端部 YKラインE取付		43.2	m			
パラペット端部 補強用鋼板取付	60*20程度	43.2	m			
側溝屋外側 補強用鋼板取付	W=80程度	65.2	m			
側溝屋内側 補強用鋼板取付	80*30程度	65.2	m			
軒先端部 補強用鋼板取付	90*20程度	65.2	m			
妻側端部 補強用鋼板取付	70*10程度	43.2	m			
棟入隅 補強用鋼板取付	80*20程度	65.2	m			
軒先部 塩ビ被覆鋼板取付	120*90程度	64	m			

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		内外装その他改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装改修工事						
壁 シナ合板張り	t=15mm 材工共	13	m ²			
天井 シナ合板張り	t=4mm 材工共	3.2	m ²			
天井下地組	合板張り下地 材工共	3.2	m ²			
屋内つや有合成樹脂 エポキシパイン 塗り (EP-G) 素地共 空調機設置貫通ボ ルト穴空け費	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り (B種)	16.2	m ²			
貫通ボルト費	M10 Wナット 全ネジ	24	か所			
無収縮モルタル埋 め	貫通ボルト上部 人工	1	式			
防球ガード	壁掛け用 取付共	12	基			
防球ガード	天吊型用 取付共	4	基			
防球ガード運搬費		1	式			
肋木3欄新設		2	基			
フェンス設置工 事						
<フェンス基礎工 事>						
小規模 根切り(損 料・手間)	人力 -	1	m ³			

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		内外装その他改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小規模 埋戻し (賃料・手間)	人力(締固め別途) -	0.3	m ³			
積込(損料・手間)	バックホ	0.7	m ³			
残土処分		0.7	m ³			
建設発生材の運搬 費	類 郊外 2tダンプ 28.5km以下	0.7	m ³			
小型構造物用型枠	工作物基礎程度	5.1	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	5.1	m ²			
砂利地業(再生砕 石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	0.2	m ³			
生コンクリート(普 通)(材料費)	その他の市町村 普通21N/mm ² スランプ15	0.5	m ³			
人力打設(賃料・手 間)	10m ³ 未満	0.5	m ³			
コンクリート面 金ごて押え(手間)	張物下地	1	m ²			
<スチールメッシ ュフェンス工事>	H=2400片開き潜り扉付き					
フェンス本体費	材工共	1	式			
片開き門扉	くぐり扉 材工共	1	組			
<空調室外機基礎 工事>						
小規模 根切り(損 料・手間)	人力 -	1.1	m ³			

改修工事 細目別内訳

12

建築工事		空調機設置に伴う建築工事			内外装その他改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小規模 埋戻し (賃料・手間)	人力(締固め別途)	0.1	m ³			
積込(損料・手間)	バックホ	1	m ³			
残土処分		1	m ³			
建設発生材の運搬費	類 郊外 2tダンプ 28.5km以下	1	m ³			
異形棒鋼 (材料費)	SD - 295 D - 10	0.1	t			
鉄筋加工・組立費 (手間) 小規模	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純 施工規模 30t	0.1	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	0.1	t			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	0.7	m ³			
生コンクリート(普通)(材料費)	その他の市町村 普通21N/mm ² スランプ15	1.2	m ³			
人力打設(賃料・手間)	10m ³ 未満	1.2	m ³			
小型構造物用型枠	工作物基礎程度	2.9	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	2.9	m ²			
コンクリート面 金ごて押入(手間)	張物下地	4.1	m ²			
<地先境界ブロック 復旧工事>						
小規模 根切り(損料・手間)	人力 -	0.3	m ³			

改修工事 細目別内訳

13

建築工事		空調機設置に伴う建築工事			内外装その他改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	多摩西部地区 切込砂利又は切込砕石	0.1	m ³			
生コンクリート(普通)(材料費)	その他の市町村 普通18N/mm ² スランプ15	0.1	m ³			
人力打設(賃料・手間)	10m ³ 未満	0.1	m ³			
積込(損料・手間)	バックホ	0.3	m ³			
残土処分		0.3	m ³			
建設発生材の運搬費	類 郊外 2tダンプ 28.5km以下	0.3	m ³			
地先境界ブロック 敷設共	150*150*600	1	式			
<その他>						
コンクリート研部 分樹脂モルタル補修 砂利敷き		1	式			
アルミ面格子	W1800*H900 取付ブラケット共	0.4	m ³			
計		1	か所			

