

参考

工事名称 日野市立仲田小学校屋外教育施設整備工事（第二期）

工事場所 東京都日野市日野本町六丁目1番地の74の一部

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物売却費	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

囲障工事		囲障等新設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<高尺メッシュフェンス新設(連続基礎)>	#5000H5000フェンス SS型金網φ3.2×50mm 再生PET樹脂被覆					
根切り(損料・手間)	つぼ・布堀り バック材	107	m3			
埋戻し(損料・手間)	つぼ・布堀り - バック材	78.4	m3			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	2	m3			
生コンクリート(普通)(材料費)	その他の市町村 普通18N/mm2 スランプ18	28.4	m3			
ポンプ圧送基本料金(100m3未満)		28.4	回			
ポンプ車打設費(普通生コンクリート)(賃料・手間)	50m3未満 一般	28.4	m3			
打放し型枠B種(損料・手間)	地上階高3.5m・地下階高5.0m程度 サポート含む 壁式 基礎(布)	162	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	162	m ²			
ネットフェンス	#5000H5000フェンス SS型金網φ3.2×50mm 再生PET樹脂被覆	57.9	m			
組立工事費		57.9	m			
足場損料		57.9	m			
レッカー損料		57.9	m			
<投てき板新設>						

囲障工事		囲障等新設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小規模 根切り(損料・手間)	つぼ・布堀り バック材	21.8	m3			
小規模 埋戻し(賃料・手間)	つぼ・布堀り(締めめ含む) バック材	8.6	m3			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	3.5	m3			
生コンクリート(普通)(材料費)	その他の市町村 普通18N/mm2 スランプ18	1.8	m3			
ポンプ圧送基本料金(100m3未満)		1	回			
ポンプ車打設費(普通生コンクリート)(賃料・手間)	50m3未満 捨てコンクリート	1.8	m3			
普通型枠(損料・手間)	地上階高3.5m・地下階高5.0m程度 サポート含む ラーメン 基礎(独立)	2.4	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	2.4	m ²			
投てき板	スポーツウォール 150/1200×3700×2000中間	3	本			
投てき板	スポーツウォール 150/1200×3700×2000端部	2	本			
コンクリート面塗装		37	m ²			
据付費		5	本			
グラウンド整備 ダスト舗装	20cm(グリーンダスト想定) 既存グラウンド補修含む	600	m ²			
万能鋼板	H=3.0m 工事完了後残置	30	m			
計						

