

参考

工事名称 日野市立旭が丘小学校トイレ改修建築工事

工事場所 東京都日野市旭が丘五丁目21番地の1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

建築工事 細目別内訳

校舎⑦棟トイレ改修工事		補助対象工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し	(内部)複合改修	211	m ²			
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・ 手間)	(内部)複合改修(小規模)	211	m ²			
内部脚立足場(賃 料・手間)	階高4.0m以下	211	m ²			
仮設間仕切り壁設 置費(撤去共)	C種 木下地、片面合板	99.4	m ²			
手すり先行外部く さび緊結型本足場 (賃料・手間)	建地幅600 12m未満 3ヶ月以上 6ヶ月未満	156	架m ²			
安全手すり(階段 ・シャフト足場用) (賃料・手間)	階段・シャフト足場用	9.6	m			
標準建物仮設 養 生シート(賃料・ 手間)	4階建	138	架m ²			
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・ 手間)	運搬等に供する通路部分	104	m ²			
石綿処理 養生シート張り	壁 プラスチックシート 厚0.08mm 一般	44.5	m ²			
アスベスト飛散防 止剤散布(材工共)	壁・床・天井 含有建材を対象	167	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

校舎⑦棟トイレ改修工事		補助対象工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<床フカシ工事>						
生コンクリート(普通) (材料費)	その他の市町村 普通21N/mm ² スランプ18	14.3	m ³			
小型車割増費(材 料費)	その他の市町村 4 t車	14.3	m ³			
ポンプ 圧送基本料 金(100m ³ 未満)		1	回			
ポンプ 車打設費 (普通生コンクリート) (賃料・手間)	50m ³ 未満 一般	14.3	m ³			
溶接金網(異形) (材料費)	CD-6 100×100	123	m ²			
溶接金網敷き(手 間)	6×100×100	123	m ²			
コンクリート面 金ごて押え(手間)	張物下地	196	m ²			
床モルタル塗り (コンクリート下地)(小規模)	一般タイル下地 厚37mm	0.4	m ²			
床モルタル塗り (コンクリート下地)(小規模)	張り物下地 厚28mm	0.7	m ²			
<床>						
超防汚性複層ビニ ルシート	UV樹脂コーティング付	194	m ²			
幅木立上げR下地	20R	188	m			
床見切り金物	SUS : C-20*40	11	m			
幅木・壁見切りア ルミ金物		188	m			

建築工事 細目別内訳

校舎⑦棟トイレ改修工事		補助対象工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
汚垂れパネル	セラミックパネル 600*900 テーパー仕様	16	枚			
床点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 600角	2	か所			
<壁>						
壁 シージング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け -	331	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	51.9	m ²			
化粧ケイカル版 (材工共)	t=6mm	192	m ²			
合板張り (材工共)	T1 t=12.0mm	97.5	m ²			
腰壁アルミ見切縁	ケイカル版上端	199	m			
振動吸収塩ビ目地		73.6	m			
軽量鉄骨壁下地	50形 H=2.7m以下@450mm	27	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@450mm	67.8	m ²			
<塗装>						
つや有合成樹脂エ ポキシペイント塗り (EP-G) (素地共)	石膏ボード・その他ボード面 素地ごしらえB種 EP-G 2回塗り (B種) 一般面	192	m ²			

建築工事 細目別内訳

校舎⑦棟トイレ改修工事		補助対象工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
つや有合成樹脂エ ポキシペイント塗り (EP -G) 塗装のみ	木・鉄鋼・亜鉛メッキ面を除く 工程B種 一般面	31.4	m ²			
既存塗膜の下地調 整 (既存塗膜除去+ 素地ごしらえ)	珪藻土・せっこうプラスチック面 R B種	31.4	m ²			
屋内つや有合成樹 脂エポキシペイント塗 り (EP-G) 塗装のみ	鉄鋼面 工程B種	13.8	m ²			
既存塗膜の下地調 整 (既存塗膜除去+ 素地ごしらえ)	鉄鋼面 R B種	13.8	m ²			
屋内つや有合成樹 脂エポキシペイント塗 り (EP-G) 素地共	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り (B種)	1.4	m ²			
クリアラッカー塗 り (CL) (素地共)	木部 素地ごしらえB種含む CL2回塗り (B種)	19.9	m ²			
<天井>						
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	184	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 直張り用 野縁@225mm	184	m ²			
天井点検口	目地アルミ製 450角	16	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	19形 (屋内) 450角	16	か所			
廻り縁 (材工共)	塩ビ製 突付け	221	m			
<エントその他雑>						
ポストフォーム W=170 (材工共)	W300*L1,810カット使用 t=20mm	8	本			
ポストフォーム W=330 (材工共)	W450*L900カット使用 t=20mm	1	本			

建築工事 細目別内訳

校舎⑦棟トイレ改修工事		補助対象工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ポストフォーム W=330 (材工共)	W450*L1,810カット使用 t=20mm	1	本			
ポストフォーム W=510 (材工共)	W600*L2410カット使用 t=32mm	1	本			
壁材見切額縁	25*40	1	式			
建築用シーリング	10mm以下 シリコン系(SR-1) 防かびタイプ	25.4	m			
建築用シーリング	10mm超15mm以下 シリコン系(SR-1) 防かびタイプ	19.2	m			
FRP手洗台	L=1200	8	台			
手洗い鏡	W1200*H900	8	枚			
同上取付け費		1	式			
室名札	200角 多摩産材	8	枚			
同上原稿作成 搬入・取付け費		1	式			
<トイレブース>						
TB-1 男子トイレ	W8830*H1900*D40	4	か所			
TB-2 女子トイレ	W6405*H1900*D40	4	か所			
TB-3 女子トイレ	W68710*H1900*D40	4	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

校舎⑦棟トイレ改修工事		補助対象工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート撤去	鉄筋コンクリート	0.4	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 深さ20~30mm程度	41.7	m			
<床>						
床仕上撤去	タイル(下地モルタル共)	131	m ²			
床仕上撤去	テラゾー	21.3	m ²			
床仕上撤去	モルタル	21.3	m ²			
床仕上撤去	フローリングブロック(下地モルタル共)	21.4	m ²			
<巾木・壁>						
幅木仕上撤去	木製幅木	34.7	m			
壁仕上撤去	タイル(下地モルタル共)	359	m ²			
木製建具撤去	片開き戸 扉・枠共撤去	12.2	m ²			
トイレブース撤去		152	m ²			
コンクリートブ ロック撤去		1.8	m ³			
壁仕上撤去	テラゾー・石類(コンクリート下地)	1.7	m ²			
<天井>						

校舎⑦棟トイレ改修工事		補助対象外工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル系床シート	厚2.0mm 無地 一般床 突付継手	4.5	m ²			
床モルタル塗り (コンクリート下地)	ビニル系床シート下	4.5	m ²			
<巾木・壁>						
巾木 (木製)	H100*t9	6.4	m			
壁 シージンガ せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	8.6	m ²			
化粧ケイカル版 (材工共)	t=6mm	3.2	m ²			
合板張り (材工共)	T1 t=12.0mm	11.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@450mm	36.9	m ²			
同上開口補強		8	か所			
<塗装>						
つや有合成樹脂エマ ルジョンベイト塗り (EP-G) (素地共)	石膏ボード・その他ボード面 素地ごしらえB種 EP-G 2回塗り(B種)一般面	7.9	m ²			
つや有合成樹脂エマ ルジョンベイト塗り (EP-G) (素地共)	石膏ボード・その他ボード面 素地ごしらえB種 EP-G 2回塗り(B種)見上面	16.4	m ²			
既存塗膜の下地調 整 (既存塗膜除去+ 素地ごしらえ)	モルタル・せっこうアスチル面 R B種	48.5	m ²			
つや有合成樹脂エマ ルジョンベイト塗り (EP -G) 塗装のみ	木・鉄鋼・亜鉛メッキ面を除く 工程B種 一般面	48.5	m ²			

校舎⑦棟トイレ改修工事		補助対象外工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存塗膜の下地調 整 (既存塗膜除去+ 素地ごしらえ)	鉄鋼面 R B種	4.3	m ²			
屋内つや有合成樹 脂エマルジョンベイト塗 り (EP-G) 塗装のみ	鉄鋼面 工程B種	4.3	m ²			
既存塗膜の下地調 整 (既存塗膜除去+ 素地ごしらえ)	木部 R B種	2.1	m ²			
屋内つや有合成樹 脂エマルジョンベイト塗 り (EP-G) 塗装のみ	木部 工程B種	2.1	m ²			
<天井>						
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 目透かし	16.4	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 直張り用 野縁@300mm	16.4	m ²			
廻り縁 (材工共)	塩ビ製 突付け	40.2	m			
<ユニットその他雑>						
ポストフォーム W=170 (材工共)	W300*L2, 410カット使用 t=20mm	4	本			
建築用シーリング	10mm以下 シリコン系 (SR-1) 防カビタイプ	27.9	m			
振動吸収塩ビ目地		12.6	m			
壁塩ビ見切り	コ字: 屋内消火栓廻り : D-3号	16.8	m			
手洗い台	SUSトップ	4	台			
スチール壁点検口	W600*H900	4	か所			

屋内運動場トイレ改修工事		補助対象工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<土間改修>						
生コンクリート(普通)(材料費)	その他の市町村 普通21N/mm2 スランプ18	1.7	m3			
小型車割増費(材料費)	その他の市町村 4t車	1.7	m3			
ポンプ圧送基本料金(100m3未満)		1	回			
ポンプ車打設費(普通生コンクリート)(賃料・手間)	50m3未満 土間・鉄骨造スラブ	1.7	m3			
コンクリート面金ごて押え(手間)	張物下地	11.1	m ²			
異形棒鋼(材料費)	SD-295 D-10	0.1	t			
鉄筋加工・組立費(手間) 小規模	RCラーメン構造 階高3.0~4.5m程 形状単純 施工規模 5t	0.1	t			
鉄筋運搬費	加工場~現場(30km程度) 4t車	0.1	t			
接着系あと施工アンカー	D10(下・横向打ち) SD295,斜45° カット,ナット1個	72	本			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩東部B地区 再生砕石 RC40	1.7	m3			
床下ポリエチレンフィルム敷き	0.15mm	11.1	m ²			
<床>						
超防汚性複層ビニルシート	UV樹脂コーティング付	11	m ²			
幅木立上げR下地	20R	16.5	m			

屋内運動場トイレ改修工事		補助対象工事		改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
幅木・壁見切りアルミ金物		16.5	m			
汚垂れパネル	セラミックパネル 600*900 デーバー仕様	2	枚			
<壁>						
壁 シーツing* せっこうボード* 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 RC,CB直張り 突付け -	25	m ²			
壁 シーツing* せっこうボード* 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製,木,ボード*下地 突付け -	11.6	m ²			
化粧ケイカル版(材工共)	t=6mm	15.7	m ²			
合板張り(材工共)	T1 t=12.0mm	18	m ²			
腰壁アルミ見切縁	ケイカル版上端	13	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@450mm	6.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 H=4.5m以下@450mm	1.6	m ²			
つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP-G)(素地共)	石膏ボード*・その他ボード*面 素地ごしらえB種 EP-G 2回塗り(B種)一般面	22.5	m ²			
<天井>						
天井 化粧 せっこうボード* 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチ 突付け	10.4	m ²			

