

[工事件名] 程久保川改修工事 (8-1)

工 事 費 総 括 書

種 別 内 訳	内容(数量)	金 額 円	摘 要
直接工事費 程久保川改修工事 (8-1)	一 式		
【直接工事費計】			
共通仮設費計	一 式		
【純工事費計】			
現場管理費	一 式		
【工事原価計】			
一般管理費等	一 式		
【工事費計】			
【工事価格計】			
消費税及び地方消費税の額	一 式		
【請負目途額計】			

[工事件名] 程久保川改修工事 (8-1)

工 事 総 括 書

[事業区分名]

工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別	内 容 (数 量)	金 額 円	摘 要
程久保川改修工事 (8-1)			
築堤・護岸	一 式		
土工	一 式		
土工	一 式		第 1 号表内訳のとおり
撤去工	一 式		第 2 号表内訳のとおり
護岸工	一 式		第 3 号表内訳のとおり
付帯道路工	一 式		第 4 号表内訳のとおり
仮設工	一 式		第 5 号表内訳のとおり
直接工事費計			
運搬費	一 式		第 6 号表内訳のとおり
準備費	一 式		第 7 号表内訳のとおり
役務費	一 式		第 8 号表内訳のとおり
共通仮設費 (率分)	一 式		第 9 号表内訳のとおり
共通仮設費計			
純工事費計			
現場管理費			
工事原価計			
一般管理費等			
工事費計			
工事価格			
消費税及び地方消費税の額			
請負目途額			

[工事名] 程久保川改修工事 (8-1)

第 1 号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
土工						
河川土工						
床掘り	土砂	368	m3			
埋戻し		712	m3			
土砂等運搬	土砂 片道5.5km以下	132	m3			
発生土処理費	指定処分Ⅱ	132	m3			
法面整形	切土部 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土	2	m2			
法面整形	盛土部 砂及び砂質土, 粘性土	29	m2			
張芝工 (市場単価)		137	m ²			
仮設土工						
床掘り	土砂	529	m3			
埋戻し		241	m3			
土砂等運搬	土砂 片道0.5km以下	288	m3			

[工事名] 程久保川改修工事 (8-1)

第 2号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
撤去工						
構造物撤去工						
構造物とりこわし工 (標準単価)	無筋構造物、制約無、 昼間	10	m3			
舗装版破碎	As舗装版 15cm以下 積 込有	7	m2			
舗装版破碎	Co舗装版 15cm以下 積 込有	7	m2			
殻運搬	Co(無筋)構造物とりこ わし 片道3.3km以下	10	m3			
建設廃材処理費 コン クリート塊 (無筋)		10	m3			
殻運搬	舗装版破碎 片道3.0km 以下	0.3	m3			
建設廃材処理費 アス コン塊		0.3	m3			
伐採工	幹周30cm未満	3	本			
伐採工	幹周60cm未満	1	本			
伐採工	幹周90cm未満	5	本			
伐採工	幹周90cm以上	3	本			

[工事名] 程久保川改修工事 (8-1)

第 3号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
護岸工						
護岸工						
鋼矢板護岸工	圧入	45.9	m			
プレキャスト水路工	両側L型	58.3	m			
プレキャスト水路工	片側L型	44.7	m			
護岸工	かご工 (端部すりつけ)	6.0	m			
ボックスカルバート工	2000×2000	4.0	m			
すりつけ工	鋼矢板部及びL型水路部すりつけ	1	箇所			
接続工	水路の接続	1	箇所			
防護柵設置工(横断・転落防止柵)-柵設置	P2-P2-3B(根固め用)、3.0m	11.8	m			
プラ擬木板柵土留工		54.7	m			
プラ擬木階段工		2	箇所			

[工事名] 程久保川改修工事 (8-1)

第 4号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
付帯道路工						
付帯道路工						
都型パイプ柵撤去復旧	P1-Pt	3.2	m			
網目フェンス撤去復旧	メッシュフェンス	3.0	m			
歩道舗装	19型	7	m ²			
コンクリート舗装	30型	7	m ²			
L形側溝工 (一般部)	300B 基礎砕石有	3.6	m			
L形側溝工 (切下げ部)	300B Bs型 18-8-20BB	1	箇所			

[工事名] 程久保川改修工事 (8-1)

第 5号

種 別 内 訳 書

種 別・細 別・内 訳	形 状・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額 円	摘 要
仮設工						
仮設工						
工事用通路工	敷鉄板	520	m ²			
仮橋工		42	m ²			
水替工		1	式			
仮締切工	大型土のう コルゲート	1	式			
交通誘導警備員費	交通誘導警備員B	326	人日			

