

# 参考

工事名称 日野市立旭が丘小学校トイレ改修機械設備工事

工事場所 日野市旭が丘五丁目 2 1 番地の 1

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		















機械設備工事 細目別内訳

【種目】校舎棟 トイレ		補助対象工事		排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	107	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	53	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	20	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 125A	7	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 100A	26	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 75A	19	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 50A	14	m			
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 40A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 125A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 75A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	26	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	28	m			

機械設備工事 細目別内訳

【種目】校舎棟 トイレ		補助対象工事		排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	25	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	3	m			
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 100A	19	m			
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 65A	7	m			
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 50A	8	m			
通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 40A	1	m			
既設樹接続費	125A	1	か所			
既設樹接続費	100A	5	か所			
既設樹接続費	75A	2	か所			
排水金物類		1	式			別紙 00-0052
土工事		1	式			別紙 00-0053
穴明補修		1	式			別紙 00-0054
計						





















機械設備工事 別紙明細

【種目】校舎棟 トイレ		補助対象工事		排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水金物類		1	式			別紙 00-0052
床上掃除口 (非防水形)	COA 125A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	19	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	7	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	3	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2	個			
床下掃除口	CO 100A	2	個			
通気金具 (ﾊﾞﾝﾄｷｯﾌﾟ)	露出型VC-EA(ﾌﾙﾈ製) 100A	1	個			
滴水継手	100A	6	個			
耐震用ルキ	125Ax800L	1	本			
耐震用ルキ	100Ax500L	5	本			
耐震用ルキ	75Ax500L	2	本			
計						

機械設備工事 別紙明細

【種目】校舎棟 トイレ		補助対象工事		排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0053
山砂		0.38	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.38	m3			
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾙ約 0.13m3 排出ｶｽ対策型 油圧式ｸｰﾗ型	2.7	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾙ約 0.13m3 排出ｶｽ対策型 油圧式ｸｰﾗ型	2.33	m3			
計						
穴明補修		1	式			別紙 00-0054
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 175mm	1	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	31	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	42	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	3	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	31	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	8	か所			
計						

【種目】校舎棟 トイレ		補助対象工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気設備撤去		1	式			別紙 00-0048
ダクト撤去		1	式			
ダクト-類撤去		1	式			
計						
衛生器具設備撤去		1	式			別紙 00-0049
洋風大便器	CFS469 他1式	36	組			
小便器	U-53 他1式	20	組			
掃除流し	SK22A 他1式	8	組			
手洗用水栓	T200B13	24	個			
計						

【種目】校舎棟 トイレ		補助対象工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水設備撤去		1	式			別紙 00-0050
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ~フワンジ 接合 機械室・便所 20A	176	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ~フワンジ 接合 機械室・便所 25A	132	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ~フワンジ 接合 機械室・便所 32A	28	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ~フワンジ 接合 機械室・便所 40A	55	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ~フワンジ 接合 機械室・便所 50A	19	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ~フワンジ 接合 機械室・便所 65A	78	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ~フワンジ 接合 機械室・便所 80A	7	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)撤去	ねじ~フワンジ 接合 機械室・便所 100A	2	m			
保温撤去		1	式			
弁類撤去		1	式			
計						



機械設備工事 別紙明細

【種目】校舎棟 トイレ		補助対象外工事		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0086
排水管・通気管 保温	グラスウール c 天井内,PS内,機械室,倉庫等 50A	1	m			
計						
穴明補修		1	式			別紙 00-0087
機械はつり(ダクト ノドカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 75mm	4	か所			
計						

機械設備工事 別紙明細

【種目】校舎棟 トイレ		補助対象外工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
衛生器具設備撤去		1	式			別紙 00-0062
手洗用水栓	T200B13	16	個			
計						
給水設備撤去		1	式			別紙 00-0063
給水・塩ビライニング 鋼管(SGP-VB)(撤去費)	ねじ~フッパ 接合 機械室・便所 25A	11	m			
給水・塩ビライニング 鋼管(SGP-VB)(撤去費)	ねじ~フッパ 接合 機械室・便所 20A	18	m			
保温撤去		1	式			
計						
排水設備撤去		1	式			別紙 00-0064
排水・配管用炭素 鋼鋼管(白)(撤去 費)	MD継手 機械室・便所 50A	4	m			
保温撤去		1	式			
排水金物類撤去		1	式			
計						









