

参考

工事名称 日野市立南平小学校トイレ改修建築工事 校舎①棟トイレ

工事場所 日野市南平四丁目18番地の1

校舎棟(対象内)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

校舎棟(対象内)		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[アルミウム製建具]						
ALG-1 ガラス	W 300×H 300	2	か所			
[鋼製建具]						
SD-1 点検口片開き扉	W 450×H1900	5	か所			
SD-2 点検口片開き扉	W 450×H1900	1	か所			
[木製建具]						
WW-1 三方枠	W 800×H2350	8	か所			
WW-2 一方枠	H2350	8	か所			
[トイレブース]						
TB-1 トイレブース	W3505×H1900	8	か所			
TB-2 トイレブース	W1415×H1900	4	か所			
TB-3 トイレブース	W9360×H1900	4	か所			
[他]						
目隠しフィルム貼り	半透明仕様	19.3	m ²			
ガラス清掃	片面	19.3	m ²			
建具周囲モルタル 充てん	防水	2.4	m			
計						

校舎棟(対象内)		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	モルタル面 深さ20~30mm程度	216	m			
床仕上撤去	タイル(下地モルタル共)	183	m ²			
床仕上撤去	モルタル	25.6	m ²			
壁仕上撤去	タイル(下地モルタル共)	357	m ²			
壁仕上撤去	モルタル	20.6	m ²			
床仕上撤去	縁甲板・フローリング	32.4	m ²			
内部床下地撤去	下地板	6.7	m ²			
幅木仕上撤去	木製幅木	42.3	m			
天井仕上撤去	合板・ボート [°] 一重張り(アスベスト含有)	191	m ²			
天井仕上撤去	合板・ボート [°] 一重張り	25.6	m ²			
天井下地撤去		217	m ²			
トレフ [°] ス撤去		132	m ²			
床点検口撤去		2	か所			
天井点検口撤去		12	か所			
ライニング面台 天板撤去	幅100	17.4	m ²			
ライニング面台 天板撤去	幅200	5.9	m ²			
ライニング面台 天板撤去	幅420	13.7	m ²			
排水みぞふた撤去	幅100 枠共	32.5	m			
計						

校舎棟(対象内)		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[床]						
超防汚性複層 ビニルシート	UV樹脂コーティング付 厚2.0mm 無地 多湿部 熱溶接工法 超防汚性仕様	168	m ²			
ビニル系床シート	厚2.0mm 無地 一般床 突付継手	24	m ²			
発泡プラスチック床下地	厚50	44.4	m ²			
発泡プラスチック床下地	厚100	133	m ²			
床下地合板張り	ラワン合板 1類 厚 5.5 構造用合板 針葉樹(特類) 厚12.0	177	m ²			
床見切縁	ステンレス 幅=40mm	6.4	m			
階段ノンスリップ	ステンレス 幅=40mm(材工共)	2.2	m			
床モルタル塗り (コンクリート下地)	張り物下地 厚28mm	22.5	m ²			
階段モルタル塗り (コンクリート下地)	張り物下地 厚28mm	1.6	m ²			
床 高さ調整	セルフレベルリング(セメント系) 厚 60	177	m ²			
床点検口	目地枠ステンレス製 防臭型 600角	2	か所			
汚垂石	W390xD 600	4	か所			
点検周囲モルタル 充てん	一般	4.8	m			
[幅木・壁]						
ビニル幅木	H=60	29.2	m			
ビニル系床シート (H=100)	厚2.0mm 無地 多湿部 熱溶接工法 超防汚性仕様	210	m			
壁 化粧けい酸カルシウム 板張り	厚 6.0 ポリエステル仕様 平目地、出入隅処理共	231	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ソラス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボート下地 突付け -	12.3	m ²			

校舎棟(対象内)		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付けV目地 -	163	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	150	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 -	59.4	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	103	m ²			
壁 下地合板張り	ワン合板 1類 厚12	162	m ²			
壁見切縁	塩化ビニル製	61.4	m			
コーナーボード	塩化ビニル製	9.6	m			
幅木上見切り	アルミ製 厚 6mm用 RZ型	210	m			
腰壁上見切り	アルミ製 厚 6mm用 RZ型	210	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@300mm	6.2	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@450mm	101	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 H=5.0m以下@450mm	5.7	m ²			
軽量鉄骨壁下地開口補強	65形片開き扉 450×1900	6	か所			
[天井]						
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハーチン 突付け	201	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 直張り用 野縁@225mm	201	m ²			

校舎棟(対象外)		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[床]						
超防汚性複層ビニルシート	UV樹脂コーティング付 厚2.0mm 無地 多湿部 熱溶接工法 超防汚性仕様	20.7	m ²			
床モルタル塗り (コンクリート下地)	張り物下地 厚28mm	20.7	m ²			
[幅木・壁]						
ビニル系床シート (H=100)	厚2.0mm 無地 多湿部 熱溶接工法 超防汚性仕様	27.6	m			
壁 シーリング せつこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付けV目地 -	26.3	m ²			
壁 シーリング せつこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	1.2	m ²			
壁 シーリング せつこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 -	29.7	m ²			
壁 シーリング せつこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	1.6	m ²			
壁 下地合板張り	フッ合板 1類 厚12	31.3	m ²			
幅木上見切り	アルミ製 厚 6mm用 RZ型	27.6	m			
腰壁上見切り	アルミ製 厚 6mm用 RZ型	27.6	m			
下地調整塗材	コンクリート・下地(セメント系) セメント系 JIS A6916 C-1	27.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 H=4.0m以下@450mm	31.3	m ²			
[天井]						

校舎棟(対象内)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			
墨出し	(内部)複合改修	201	m ²			
計						
養生・整理・清掃 後片付け		1	式			
養生・整理・清掃 後片付け (賃料・ 手間)	(内部)複合改修	201	m ²			
計						
外部足場		1	式			
手すり先行外部く さび繫結型本足場 (賃料・手間)	建地幅900 20m未満 2ヶ月以上 3ヶ月未満	338	架m ²			
計						
内部足場		1	式			
内部脚立足場 (賃 料・手間)	階高4.0m以下	201	m ²			
内部躯体足場 (賃 料・手間)	脚立足場 階高4.0m以下	7.2	床m ²			
計						
仮設間仕切壁・扉		1	式			
仮設間仕切り壁設 置費 (撤去共)	C種 木下地、片面合板 -	119	m ²			
計						

