

参考

工事名称 日野市立日野第八小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事

工事場所 日野市三沢200番地

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

改修工事 細目別内訳

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し	(内部)個別改修	49.1	m ²			
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・ 手間)	(内部)個別改修(小規模)	93.6	m ²			
災害防止 養生シ ート(賃料・手間)	5ヶ月以上 6ヶ月未満	93.6	架m ²			
床養生合板 敷き 込み	t=5.5mm	93.6	m ²			
合板 敷き込み手 間		1	式			
手すり先行外部く さび緊結型本足場 (賃料・手間)	建地幅600 12m未満 3ヶ月以上 6ヶ月未満	989	架m ²			
災害防止 養生メ ッシュシート(賃 料・手間)	1ヶ月以上 2ヶ月未満	989	架m ²			
内部脚立足場(賃 料・手間)	階高4.0m以下	53.7	m ²			
計						

改修工事 細目別内訳

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		屋根断熱改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
瓦棒固定工法						
高圧洗浄		781	m ²			
錆止め塗装		687	m ²			
パラペット断熱材 嵩増し処理		63	m			
軒先突出部撤去		63	m			
パラペット端部 補強用鋼板取付	60*30程度	63	m			
軒先端部 補強用 鋼 板取付	80*80程度	63	m			
側溝入隅部 補強用鋼板取付け	60*30程度	126	m			
妻側端部 補強用鋼板取付	60*30程度	43.6	m			
妻側入隅部 補強用鋼板取付	60*30程度	43.6	m			
棟天端 補強用鋼板取付け	190*190程度	31.5	m			
瓦棒部補強用ブラ ケット取付		687	m ²			
屋根平場 断熱防 水シート貼り	断熱材及び防水シート貼り 高耐久シート	687	m ²			
軒樋部 断熱防水 シート貼り	断熱材及び防水シート貼り 高耐久シート	94.2	m ²			
パラペット部 塩ビ被覆鋼板取付	70*120*10程度 端部シール処理共	63	m			

改修工事 細目別内訳

7

建築工事		空調機設置に伴う建築工事			屋根断熱改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
軒先部 塩ビ被覆鋼板取付	120*90程度	63	m				
側溝内出入隅部 塩ビ被覆鋼板取付	55*55程度	126	m				
妻側端部 塩ビ被覆鋼板取付	70*120*10程度 端部シール処理共	43.6	m				
妻側入隅部 塩ビ被覆鋼板取付	50*10程度	43.6	m				
棟入隅部 塩ビ被覆鋼板取付	50*10程度	63	m				
棟天端 塩ビ被覆鋼板取り 付け	100*100程度	31.5	m				
棟天端出隅 塩ビ被覆鋼板取り 付け	50*15程度	63	m				
改修用ドレイン取 付		8	か所				
梁部 防水処理		4	か所				
側溝内鉄管防水処 理		16	か所				
材料運賃・荷揚げ ・小運搬		1	式				
廃材荷下ろし・処 分費		1	式				
計							

改修工事 細目別内訳

8

建築工事		空調機設置に伴う建築工事			内外装その他改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
《内装改修工事》							
小壁 防球ガード取付け 幕板	H=80 t=0.15	14.4	m				
軒天 シナ合板張り	t=9mm	5.6	m ²				
天井下地組	合板張り下地	5.6	m ²				
屋内つや有合成樹 脂エポキシパ ン ト塗 り(EP-G)素地共 空調機設置貫通ボ ルト穴空け費	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り(B種)	5.8	m ²				
貫通ボルト費	M10 Wナット 全ネジ	32	か所				
無収縮モルタル埋 め	貫通ボルト上部 人工	1	本				
防球ガード	取付共	8	基				
同運搬費		1	式				
インサート	天井用 デッキ面	5.6	m ²				
肋木	3 欄	2	基				
クライミングボー ド移設	人工	1	式				
《フェンス設置工 事》							
<フェンス基礎工 事>							

改修工事 細目別内訳

建築工事		空調機設置に伴う建築工事			内外装その他改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小規模 根切り(損料・手間)	人力 -	1	m3			
小規模 埋戻し(賃料・手間)	人力(締め別途) -	0.3	m3			
残土処分		0.6	m3			
建設発生材の運搬費	I類 郊外 2tダンプ 28.5km以下	0.6	m3			
小型構造物用型枠	工作物基礎程度	5.9	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	5.9	m ²			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	0.2	m3			
生コンクリート(普通)(材料費)	その他の市町村 普通21N/mm2 スランプ15	0.5	m3			
人力打設(賃料・手間)	10m3未満	0.5	m3			
コンクリート面金ごて押え(手間)	張物下地	0.9	m ²			
<スチールメッシュフェンス工事>	H=2400両開き潜り扉付き					
フェンス本体費	材工共	1	式			
片開き門扉	くぐり扉 材工共	1	組			
<空調室外機基礎工事>						
小規模 根切り(損料・手間)	人力 -	1.1	m3			

改修工事 細目別内訳

建築工事		空調機設置に伴う建築工事			内外装その他改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小規模 埋戻し(賃料・手間)	人力(締め別途) -	0.1	m3			
残土処分	一部通路埋め戻し土に使用	0.7	m3			
建設発生材の運搬費	I類 郊外 2tダンプ 28.5km以下	0.7	m3			
異形棒鋼(材料費)	SD-295 D-10	0.1	t			
鉄筋加工・組立費(手間) 小規模	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純 施工規模 30t	0.1	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	0.1	t			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	0.7	m3			
生コンクリート(普通)(材料費)	その他の市町村 普通21N/mm2 スランプ15	1.2	m3			
人力打設(賃料・手間)	10m3未満	1.2	m3			
小型構造物用型枠	工作物基礎程度	2.9	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	2.9	m ²			
コンクリート面金ごて押え(手間)	張物下地	4.1	m ²			
計						

