

参考

工事名称 日野市立第七小学校屋内運動場冷暖房設備設置
建築工事
工事場所 日野市神明3丁目2番地

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

改修工事 細目別内訳

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し	(内部)個別改修	80.1	m ²			
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・ 手間)	(内部)個別改修(小規模)	93.6	m ²			
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・ 手間)	外壁改修	80.1	m ²			
災害防止 養生シ ート(賃料・手間)	5ヶ月以上 6ヶ月未満	93.6	架m ²			
床養生合板 敷き 込み	t=5.5mm	93.6	m ²			
合板 敷き込み手 間		1	式			
手すり先行外部く さび緊結型本足場 (賃料・手間)	建地幅600 12m未満 2ヶ月以上 3ヶ月未満	929	架m ²			
災害防止 養生メ ッシュシート(賃 料・手間)	1ヶ月以上 2ヶ月未満	929	架m ²			
内部脚立足場(賃 料・手間)	階高4.0m以下	102	m ²			
計						

改修工事 細目別内訳

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		屋根断熱改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
瓦棒固定工法						
高圧洗浄		760	m ²			
パラペット断熱材 高増し処理		63	m			
軒先突出部撤去		63	m			
パラペット端部 補強用鋼板取付	60*30程度	63	m			
軒先端部 補強用鋼板取付	80*80程度	63	m			
側溝入隅部室内側 補強用鋼板取り付 け	150*30程度	63	m			
側溝入隅部室外側 補強用鋼板取付	60*30程度	63	m			
妻側端部 補強用鋼板取付	60*30程度	43	m			
妻側入隅部 補強用鋼板取付	60*30程度	43	m			
棟天端 補強用鋼板取付	200*200程度	31.5	m			
瓦棒部補強用ブラ ケット取付		679	m ²			
屋根平場 断熱防 水シート貼り	断熱材及び防水シート貼り 高耐久仕様	679	m ²			
側溝部 断熱防水 シート貼り	断熱材及び防水シート貼り 高耐久仕様	81.5	m ²			
パラペット端部 塩ビ被覆鋼板取付	70*130*10程度 端部シール処理共	63	m			

改修工事 細目別内訳

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		屋根断熱改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軒先端部 塩ビ被覆鋼板取付	120*90程度	63	m			
側溝内出入隅 塩ビ被覆鋼板取付	55*55程度	126	m			
妻側端部 塩ビ被覆鋼板取付	70*130*10程度 端部シール処理共	43	m			
妻側入隅部 塩ビ被覆鋼板取付	50*20程度	43	m			
棟部入隅部 塩ビ 被覆鋼板取付	50*20程度	63	m			
棟部天端部 塩ビ被覆鋼板取付	100*100程度	31.5	m			
棟部天端出隅 塩ビ被覆鋼板取付	50*15程度	63	m			
改修用AYドレイン タテ取付	オーバーフロー共	14	か所			
梁部 防水処理		6	か所			
材料運賃・荷揚げ ・小運搬		1	式			
廃材荷下ろし・処 分費		1	式			
計						

改修工事 細目別内訳

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		内外装その他改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<内装改修工事>						
<体育室内部>						
木枠	アルミ建具・防球ガード枠	1	式			
屋内つや有合成樹 脂エポキシパ イント塗り (EP-G)素地共 内壁	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り (B種)	8.8	m ²			
シナ合板張り	t=12mm	8.2	m ²			
大工手間 (手間)	合板張り	8.2	m ²			
同 OS. CL塗装		8.2	m ²			
下地胴縁組	材工共	8.2	m ²			
<防球ガード>						
防球ガード 天井吊りAC用		7	基			
防球ガード 壁掛け用		3	基			
運搬費		1	式			
同上取り付け費		1	式			
<その他>						
肋木	4 欄	1	基			

改修工事 細目別内訳

9

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		内外装その他改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
姿見	引き分け扉仕様	1	式			
<AC BOX内部>						
軽量鉄骨壁下地	50形 H=2.7m以下@450mm	19	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 5 鋼製、木、ボート下地 突付け	19	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形 (屋内) 直張り用 野縁@300mm	10.6	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 5 突付け	10.6	m ²			
空調機設置貫通ボルト穴空け費		28	か所			
貫通ボルト費	M10 Wナット 全ネジ	28	本			
無収縮モルタル埋め	貫通ボルト上部 人工	1	式			
<外壁・外部>						
AC BOX鉄骨下地 工事	C-100*50*3.2	7	台			
軽量鉄骨天井下地	25形 (屋外) 直張り用 野縁@300mm	14.6	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 5 突付け	27.3	m ²			
つや有合成樹脂エ ポキシペイント塗り (EP-G) (素地共)	無石綿セメントけい酸カルシウム板面 素地ごしらえB種 EP-G 2回塗り(B種)見上面	27.3	m ²			
建築用シーリング	15mm超20mm以下 ポリウレタン系(PU-2) -	72.2	m			

改修工事 細目別内訳

10

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		内外装その他改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火サイディング 張り	塗装品 t=16mm	29.7	m ²			
廻り縁 (材工共)	塩ビ製 突付け	57.8	m			
壁モルタル塗り 金ごて	コンクリート面 厚25mm 外壁	2.4	m ²			
複層仕上塗材	ローラー 防水型複層塗材E ゆず肌	2.4	m ²			
ACBOX コーナーガード		28.5	m			
<アルミ建具>						
引違いサッシ AW-1	非防火設備 防球格子共	5				
引違いサッシ AW-1A	防火設備 防球格子共	2				
同取付・運搬費		1	式			
建具周囲モルタル 充てん	防水	25.8	m			
ガラス		1	式			
同上取付け運搬費		1	式			
フェンス設置工事						
<フェンス基礎工 事>						
小規模 根切り (損 料・手間)	人力 -	0.9	m ³			

建築工事		空調機設置に伴う建築工事			内外装その他改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
小規模 埋戻し (賃料・手間)	人力(締固め別途)	0.3	m3				
残土処分		0.6	m3				
建設発生材の運搬費	I類 郊外 2tダンプ 28.5km以下	0.6	m3				
小型構造物用型枠	工作物基礎程度	5.6	m ²				
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	5.6	m ²				
砂利地業(再生砕石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	0.2	m3				
生コンクリート(普通) (材料費)	その他の市町村 スランプ15 普通21N/mm2	0.5	m3				
人力打設(賃料・手間)	10m3未満	0.5	m3				
コンクリート面金ごて押え(手間)	張物下地	0.9	m ²				
<スチールメッシュフェンス工事>	H=2400両開き潜り扉付き						
フェンス本体費	材工共	1	式				
片開き門扉	くぐり扉 材工共	1	組				
<空調室外機基礎工事>							
小規模 根切り(損料・手間)	人力 -	1.1	m3				
残土処分		1.1	m3				

建築工事		空調機設置に伴う建築工事			内外装その他改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
建設発生材の運搬費	I類 郊外 4tダンプ 13.0km以下	1.1	m3				
異形棒鋼(材料費)	SD-295 D-10	0.1	t				
鉄筋加工・組立費(手間) 小規模	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純 施工規模 30t	0.1	t				
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	0.1	t				
砂利地業(再生砕石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	0.7	m3				
生コンクリート(普通) (材料費)	その他の市町村 スランプ15 普通21N/mm2	1.2	m3				
人力打設(賃料・手間)	10m3未満	1.2	m3				
小型構造物用型枠	工作物基礎程度	2.9	m ²				
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	2.9	m ²				
コンクリート面金ごて押え(手間)	張物下地	4.1	m ²				
計							

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		撤去処分工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生合板撤去		1	式			
内部壁撤去(下地・仕上げ共撤去)	壁下地+合板・ボード一重(片面)	14	m ²			
カッター入れ	コンクリート面 深さ20~30mm程度	165	m			
建具周囲はつり	コンクリートフレッカー RC 150mm	54	m			
コンクリート撤去	- 鉄筋コンクリート	0.7	m ³			
コンクリートブロック撤去		0.5	m ³			
外壁仕上撤去	モルタル	14	m ²			
天井仕上撤去	合板・ボード一重張り	25.2	m ²			
金属製建具撤去	両開き戸 扉・枠共撤去	12	m ²			
<外構>						
カッター入れ	コンクリート面 深さ20~30mm程度	3.6	m			
コンクリート撤去	- 無筋コンクリート	0.1	m ³			
植採伐採伐根	中木3本・低木16株程度 積込み、処分とも	1	式			
<発生材積込費>						
発生材積込(人力)	木材・内装材類	1.9	m ³			

建築工事		空調機設置に伴う建築工事		撤去処分工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込(人力)	コンクリート・モルタル類	1.6	m ³			
<発生材運搬費>						
建設発生材の運搬費	II類 都市部 2tダンプ 5.0km以下	1.6	m ³			
建設発生材の運搬費	III類 木材類 都市部 2tダンプ 5.0km以下	0.9	m ³			
建設発生材の運搬費	III類 その他 都市部 2tダンプ 5.0km以下	1	m ³			
<処分費>						
処分費	無筋コンクリート	0.1	t			
処分費	有筋コンクリート	1.5	t			
処分費	その他ガレキ類	0.3	m ³			
処分費	ガラス・陶器・コンクリートブロック類	0.5	m ³			
処分費	金属クズ	0.8	m ³			
処分費	木くず	0.9	m ³			
処分費	安定型混合廃棄物	0.2	m ³			
計						

