

参考

工事名称 日野市立日野第七小学校トイレ改修機械設備工事

工事場所 東京都日野市神明三丁目 2 番地

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

6

屋内					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	給水設備	1	式		
計					
排水設備	排水設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					
建設副産物処分費		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

7

補助金対象外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備	補助金対象外	1	式		
計					
屋外給水設備	補助金対象外	1	式		
計					
仮設給水設備	補助金対象外	1	式		
計					
仮設排水設備	補助金対象外	1	式		
計					
建設副産物処分費		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

屋内		衛生器具設備		衛生器具設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風大便器	C-P25S, CF-T7114A, CF39CK他1式 取付費込	38	組			
洋風大便器 高座面対応	BC-220SK, DT-K250, CW-PC12QC-NE 他1式 取付費込	1	個			
一体型壁掛 小便器	U-A51AP 取付費込	20	組			
掃除流し	S-202A, LF-7KEZ-19, SF-20SAF-P SF-202 他1式 取付費込	8	組			
壁掛洗面器	L-275AN, AM-300V1, KF-24F 壁給水壁排水仕様, 他1式 取付費込	1	組			
水栓付	PTOM-B210W, PTOM-ESCR, 電気温水器 付 取付費込	1	組			
自動水栓	AM-300CV1 取付費込	19	個			
小便器用手すり	樹脂製 KF-701AEJ 取付費込	4	組			
L形手すり	KF-920AE70D12J 取付費込	1	組			
跳ね上げ手すり	樹脂製 KF-471EH70JU 取付 取付費込	1	組			
計						

機械設備工事 細目別内訳

屋内		給水設備		給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フッパ 接合 機械室・便所 65A	27	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フッパ 接合 機械室・便所 25A	3	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フッパ 接合 機械室・便所 50A	19	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フッパ 接合 機械室・便所 25A	1	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 65A	9	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 50A	22	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 40A	13	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 30A	29	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 30A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	65	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	56	m			
ゴーストH ｸﾞﾗｲﾌﾞ	10K(ｸﾞﾗｲﾌﾞ- 鑄鉄) 65A	1	個			
ゴーストH ｸﾞﾗｲﾌﾞ	10K(ｸﾞﾗｲﾌﾞ- 鑄鉄) 50A	7	個			
仕切弁 (管端防食ｺﾌﾟ)	10K(ねじ・給水用) 25A	2	個			
吸排気弁	青銅製 25	2	個			

屋内		排水設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床下掃除口	CO 100A	2	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	21	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個				
機械はつり(ダクト ノットカッターによる 配管用貫通口) 【 雑排水配管 】		1	式			別紙 00-0004	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 75A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 65A	8	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 40A	2	m				
排水・リイ外硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 75A	4	m				
排水・リイ外硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 65A	9	m				
排水・リイ外硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 50A	3	m				
排水・リイ外硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 40A	4	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	25	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	55	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	8	m				

屋内		排水設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
耐震リキ継手	75A	4	個				
滴水継手	75A	6	個				
床下掃除口	CO 80A	2	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	11	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個				
機械はつり(ダクト ノットカッターによる 配管用貫通口) 既存再接続費	65A	1	式			別紙 00-0005	
【 通気配管 】		1	か所				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 65A	5	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	2	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 40A	2	m				
通気・リイ外硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 65A	4	m				
通気・リイ外硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 50A	1	m				
通気・リイ外硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所 40A	1	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	7	m				

屋内		排水設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	27	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	45	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	6	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	8	m				
深形ハットキャップ(カバー付)	ステン製 100	2	個				
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)		1	式			別紙 00-0006	
既存貫通口閉塞補修費	100A 取外補修	2	か所				
既設排水樹接続費	75A	5	か所				
既設排水樹接続費	100A	1	か所				
既設排水樹接続費	125A	2	か所				
根切り(機械)	ハック約 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クロー型	9.2	m ³				
埋戻し	機械ハック約 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クロー型	8.1	m ³				
再生砂		1.1	m ³				
計							

屋内		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【換気設備】							
消音ボックス付送風機・シロコ形(ベルト駆動)	撤去費 1 1/2	4	台				
消音ボックス付送風機・シロコ形(ベルト駆動)	撤去費 1 1/2	4	台				
ダクト用換気扇天井埋込形	撤去費 天井埋込形低騒音タイプ・羽根プラスチック VD-18ZB9 26W	1	台				
スリットダクト(低圧ダクト)撤去費	寸法有 200mm	24	m				
スリットダクト(低圧ダクト)撤去費	寸法有 150mm	30	m				
スリット形吸込口撤去費	0.1m ² 以下	16	個				
ウェッジ-加-撤去費	250mm x 400mm	4	個				
ウェッジ-加-撤去費	250mm	4	個				
消音チャンセル-廻り斬撤去費	250mm x 400mm	4	か所				
消音チャンセル-廻り斬撤去費	250mm	4	か所				
消音内貼り撤去費	グラスウール M種25t	15.4	m ²				
共板ダクト工法ダクト撤去費	寸法有 0.5mm (~450mm)	15.4	m ²				
【衛生器具設備】							
和風大便器撤去費	洗浄弁式	30	組				

屋内		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
身障者用洋風便器撤去費	肘押し式(くつべら式) FV等	1	組				
洋風便器撤去費	FV スリット、床フタ、便座	9	組				
床置トイレ小便器撤去費	大 FV(又は露出型個別感知式FV) 床フタ、スリット	20	組				
洗面器撤去費	水栓1個、大	16	組				
身障者用洗面器撤去費	そで無し、水栓1個	1	組				
鏡撤去費	360×450mm程度	16	枚				
身障者用鏡撤去費	傾斜鏡	1	組				
掃除流し撤去費	SK-22A(掃除流し) 20A横水栓(送り座付) 1個付	8	組				
【 給水設備 】							
配管切断 (銅管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温有	1	か所				
配管切断 (銅管類)・手間のみ	配管切断 65A 保温有	1	か所				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB) (撤去費)	ねじ～フタ 接合 機械室・便所 100A	10	m				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB) (撤去費)	ねじ～フタ 接合 機械室・便所 80A	4	m				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB) (撤去費)	ねじ～フタ 接合 機械室・便所 65A	58	m				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB) (撤去費)	ねじ～フタ 接合 機械室・便所 50A	22	m				

屋内		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB) (撤去費)	ねじ～フタ 接合 機械室・便所 32A	38	m				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB) (撤去費)	ねじ～フタ 接合 機械室・便所 25A	66	m				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB) (撤去費)	ねじ～フタ 接合 機械室・便所 20A	83	m				
仕切弁・玉形弁等弁類撤去費	取付費 65A	5	個				
仕切弁・玉形弁等弁類撤去費	取付費 32A	3	個				
仕切弁・玉形弁等弁類撤去費	取付費 25A	2	個				
仕切弁・玉形弁等弁類撤去費	取付費 25A	2	個				
仕切弁・玉形弁等弁類撤去費	取付費 65A	1	個				
保温材	撤去費	1	式			別紙 00-0007	
【 排水設備 】							
配管切断 (銅管類)・手間のみ	配管切断 65A 保温有	1	か所				
排水・塩ビライニング鋼管(黒) (撤去費)	MD継手 機械室・便所 125A	2	m				
排水・塩ビライニング鋼管(黒) (撤去費)	MD継手 機械室・便所 125A	2	m				
排水・塩ビライニング鋼管(黒) (撤去費)	MD継手 機械室・便所 100A	84	m				
排水・塩ビライニング鋼管(黒) (撤去費)	MD継手 機械室・便所 100A	1	m				

屋内		撤去工事		撤去工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・塩ビライニング鋼管(黒)(撤去費)	MD継手 機械室・便所 80A	30	m				
排水・塩ビライニング鋼管(黒)(撤去費)	MD継手 機械室・便所 80A	4	m				
排水・塩ビライニング鋼管(黒)(撤去費)	MD継手 機械室・便所 65A	66	m				
排水・塩ビライニング鋼管(黒)(撤去費)	MD継手 機械室・便所 65A	2	m				
排水・塩ビライニング鋼管(黒)(撤去費)	MD継手 機械室・便所 50A	26	m				
排水・塩ビライニング鋼管(黒)(撤去費)	MD継手 機械室・便所 40A	33	m				
排水・鉛管(撤去費)	機械室・便所 80A	15	m				
排水・鉛管(撤去費)	機械室・便所 65A	3	m				
排水・鉛管(撤去費)	機械室・便所 50A	8	m				
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)(撤去費)	ねじ接合 100A 機械室・便所	7	m				
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)(撤去費)	ねじ接合 80A 機械室・便所	13	m				
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)(撤去費)	ねじ接合 65A 機械室・便所	34	m				
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)(撤去費)	ねじ接合 50A 機械室・便所	28	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(撤去費)	屋外架空・暗渠 65A	3	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(撤去費)	地中配管 65A	2	m				

屋内		撤去工事		撤去工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(撤去費)	屋内一般 65A	7	m				
保温材	撤去費	1	式			別紙 00-0008	
通気金具(ガリ)(撤去費)	100VA2	1	個				
床上掃除口(非防水形)(撤去費)	COA 100A	3	個				
床上掃除口(非防水形)(撤去費)	COA 80A	1	個				
床上掃除口(非防水形)(撤去費)	COA 50A	2	個				
床上掃除口(防水形)(撤去費)	COB 100A	12	個				
床上掃除口(防水形)(撤去費)	COB 80A	3	個				
床上掃除口(防水形)(撤去費)	COB 65A	12	個				
床上掃除口(防水形)(撤去費)	COB 50A	5	個				
床排水トラップ(非防水形)(撤去費)	T 5A 50A	2	個				
床排水トラップ(防水形)(撤去費)	T 5B 50A	6	個				
計							

