

参考

工事名称 さくら第一学童クラブ増築電気設備工事

工事場所 東京都日野市多摩平三丁目2 1 番地

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

学童クラブ					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
増築工事	幹線・動力設備	1	式		
増築工事	電灯設備	1	式		
増築工事	コンセント設備	1	式		
増築工事	弱電設備	1	式		
増築工事	非常警報設備	1	式		
増築工事	住宅用火災警報設備(消火器含む)	1	式		
増築工事	太陽光発電設備	1	式		
増築工事	撤去工事	1	式		
計					
改修工事	電灯設備	1	式		
改修工事	コンセント設備	1	式		
改修工事	緊急呼出設備	1	式		
改修工事	撤去工事	1	式		
計					

学童クラブ		増築工事		幹線・動力設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	91	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	19	m			
EM-CETケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	21	m			
EM-CETケーブル	8mm2- 3C 管内	8	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	15	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	6	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	22	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内(PF・CD)	7	m			
ねじなし電線管(E)	隠べい・埋込配管 31mm	1	m			
ねじなし電線管(E)	隠べい配管 39mm	2	m			
ねじなし電線管(E)	隠べい配管 51mm	2	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 28mm	3	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 36mm	7	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管 54mm	22	m			
硬質ビニル電線管(VE)	隠べい・埋込配管 22mm	2	m			

学童クラブ		増築工事		幹線・動力設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 22mm	11	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(65)	7	m			
フッ素珪素形防水(溶融垂鉛めっき)	(縦+横): 400 奥行: 200	1	個			
フッ素珪素形防水(溶融垂鉛めっき)	(縦+横): 600 奥行: 200	2	個			
フッ素珪素用接地端子(ET)		3	個			
引込開閉器盤	鋼板製 屋外形	1	面			
幹線分岐盤	鋼板製 屋外形	1	面			
電灯分電盤 L-1	鋼板製 埋込型	1	面			
開閉器盤 S-1	鋼板製 屋外型	1	面			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14 × 1.5m	2	か所			
接地極埋設標	金属製	2	枚			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
壁貫通補修	100	1	か所			
掘削工事		1	式			別紙 00-0001

学童クラブ		増築工事		コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V [※] リフレン絶縁耐燃性 [※] リフレンスケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	2	m			
600V [※] リフレン絶縁耐燃性 [※] リフレンスケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	6	m			
600V [※] リフレン絶縁耐燃性 [※] リフレンスケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	97	m			
600V [※] リフレン絶縁耐燃性 [※] リフレンスケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	69	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	69	m			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	20	個			
コンセント(樹脂プレート付)	2P15A×2 (片刃挿入防止機能付) 接地極, 接地端子付	10	個			
コンセント(樹脂プレート付)	2P15A×1 接地極, 接地端子付	2	個			
コンセント(樹脂プレート付)	2P15A×2 接地極, 接地端子付	3	個			
コンセント(樹脂プレート付)	2P15A・20A兼用×1 接地極, 接地端子付	1	個			
コンセント(防滴ガードプレート付)	2P15A×2 接地極, 接地端子付	1	個			
計						

学童クラブ		増築工事		弱電設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	16	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 線び内	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	70	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	4	m			
プラスチックSS形 防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横): 500 奥行: 100	3	個			
金属製可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) 特殊シション用等	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	6	m			
導入線		4	m			
導入線(PF管内)		70	m			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スリッチボックス	2	個			

学童クラブ		増築工事		太陽光発電設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーネックス	1	個			
プラスチック防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦+横) : 400 奥行 : 200	1	個			
パワーコンディショナー	単相定格出力4.4KW	1	台			
太陽電池モジュール	4.8KW以上(防眩仕様) 専用接続ケーブル共	1	式			
太陽電池モジュール 取付金具		1	式			
据付工事費		1	式			
試験調整費		1	式			
コンロ付ブレーカー	樹脂製 ELCB2P1E20A 30mA コンロ2P15A(刃止め) 接地極付×2個	1	個			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14 × 1.5m	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
計						

学童クラブ		増築工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V 1V電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	3	m			
600V CVケーブル 撤去	14mm2 - 3C 再使用しない	11	m			
600V CVTケーブル 撤去	14mm2 再使用しない	11	m			
ポリエチレン電線管 撤去	(PE28) 再使用しない	4	m			
ポリエチレン電線管 撤去	(PE36) 再使用しない	4	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	3	m			
引込開閉器盤 撤去	再使用しない	1	面			
接地棒 撤去	再使用しない	1	本			
発生材処分費	混合廃棄物	0.08	m3			
建設発生材の運搬費	類 その他 都市部 2tダンブ 24.0km以下	0.08	m3			
計						

学童クラブ		改修工事		コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V [※] リエソル絶縁耐燃性 [※] リエソルケーブル [※] 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
600V [※] リエソル絶縁耐燃性 [※] リエソルケーブル [※] 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	29	m			
600V [※] リエソル絶縁耐燃性 [※] リエソルケーブル [※] 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	15	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	15	m			
導入線 (PF管内)		2	m			
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×1 接地極, 接地端子付	3	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2 接地極, 接地端子付	1	個			
既設コンセント 取外し再取付	再使用する	1	個			
計						

学童クラブ		改修工事		緊急呼出設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	4	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ビット・天井	13	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	1	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 線び内	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	3	m			
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
合成樹脂製スイッチボックス (カバー付)	埋込2個用	1	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナーボックス	1	個			
トク非常呼出表示器	親器	1	個			
トク非常呼出表示器	副親器	1	個			
トク非常呼出ボタン	ボックス付	1	個			

