参考

工事名称　　多摩平の森ふれあい館空調機（図書館系統）修繕

工事場所　　日野市多摩平二丁目9番（多摩平の森ふれあい館）

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
諸経費				
法定福利費	1	式		
諸経費	1	式		
工事価格				
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
工事価格				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		
計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
本館	1	式		
計				

本館

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式		
電源工事	1	式		
試験調整費	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
付帯工事	1	式		
計				

本館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	搬入・据付	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
電源工事		1	式		
計					
試験調整費		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					
付帯工事		1	式		
計					

本館	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
IHP-A系統						
空気調和機	EHP-A(屋外機) 冷房能力:56.0KW 暖房能力:67.0KW	1	台			
防振架台		2	台			
室内機	EHP-A-1(室内機) 天井ｶｾｯﾄ4方向型　昇降機能付 冷房能力:2.8KW 暖房能力:3.4KW	1	台			
室内機	EHP-A-2(室内機) 天井ｶｾｯﾄ4方向型　昇降機能付 冷房能力:4.5KW 暖房能力:5.3KW	2	台			
室内機	EHP-A-3(室内機) 天井ｶｾｯﾄ4方向型　昇降機能付 冷房能力:3.6KW 暖房能力:4.2KW	1	台			
室内機	EHP-A-4(室内機) 天井ｶｾｯﾄ4方向型　昇降機能付 冷房能力:4.5KW 暖房能力:5.3KW	1	台			
室内機	EHP-A-5(室内機) 天井ｶｾｯﾄ4方向型　昇降機能付 冷房能力:3.6KW 暖房能力:4.2KW	1	台			
室内機	EHP-A-6(室内機) 天井ｶｾｯﾄ4方向型　昇降機能付 冷房能力:5.6KW 暖房能力:6.7KW	4	台			
多機能デザインリモコン		10	台			
IHP-B系統						
空気調和機	EHP-B(屋外機) 冷房能力:56.0KW 暖房能力:67.0KW	1	台			
防振架台		2	台			
室内機	EHP-B-1(室内機) 天井ｶｾｯﾄ4方向型　昇降機能付 冷房能力:3.6KW 暖房能力:4.2KW	9	台			
室内機	EHP-B-2(室内機) 天井ｶｾｯﾄ4方向型　昇降機能付 冷房能力:4.5KW 暖房能力:5.3KW	2	台			

本館	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
多機能デザインリモコン		11	台			
集中リモコン		1	台			
計						

本館	空気調和設備			搬入・据付		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
室内機吊り込み	ラウンドフロー形	21	台			
室外機搬入	16tラフター	1	台			
室外機据付		2	台			
計						

本館	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒配管工事	φ15.88(t10mm)	14	m			
冷媒配管工事	φ28.58(t20mm)	14	m			
既設冷媒配管接合費		21	か所			
ラッキング工事	SUS製　＃13	1	式			
既設配管類接合費		25	か所			
外部ドレン配管	VP40	5	m			
リモコン取付		21	個			
集中リモコン取付		1	個			
計						

本館		電源工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ	3P30A	2	個			
ケーブル	5.5mm2- 4C	20	m			
消耗材・副資材		1	式			
電工費		1	式			
計						

本館		試験調整費				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐圧試験		2	系統			
真空引き		2	か所			
冷媒ｶﾞｽ追加封入		10	kg			
試運転調整費		2	か所			
集中ﾘﾓｺﾝ設定費		1	式			
計						

本館		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒回収作業費		1	式			
冷媒回収破壊処理費		40	kg			
室内機撤去作業費	ラウンドフロー形	21	台			
室外機撤去作業費		2	台			
搬出車両	1.5tトラック（平ボディ）	1	式			
計						

本館		発生材処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分費		1	式			
計						

本館		付帯工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場雑費		1	式			
養生費		1	式			
資材運搬費		1	式			
安全対策費		1	式			
計						