

# 参考

修繕名称      じゅんとく学童クラブ仮施設設修繕

修繕場所      高幡402 日野市立潤徳小学校内

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		







直接工事費 中科目別内訳

じゅんとく学童クラブ					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建築	仮設工	1	式		
建築	建築工	1	式		
建築	間仕切りパーテーション工	1	式		
計					
機械設備工	給水設備工	1	式		
機械設備工	排水設備工	1	式		
機械設備工	洗濯機置き場新設工	1	式		
機械設備工	流し台設置工	1	式		
機械設備工	換気設備工	1	式		
計					
電気設備工	分電盤改修工	1	式		
電気設備工	コンセント他工	1	式		
計					





直接工事費 細目別内訳

じゅんとく学童クラブ		機械設備工		排水設備工		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	2	m			
機械はつり (ガレキ等ノコギリによる配管用貫通口)	100~150mm 100mm	1	か所			
コンクリート切断工		1	式			
コンクリート研り及び補修工	3000×500×H120	1	式			
掘削及び埋め戻し工	1800×500×H500	1	式			
小口径樹	100×150	4	か所			
インバート樹補修費		1	式			
計						

直接工事費 細目別内訳

じゅんとく学童クラブ		機械設備工		洗濯機置き場新設工		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水栓柱	VP13A管 70×70×1200	1	本			
洗濯機用水栓	TW11R	1	個			
水栓用サドルバンド	SDKBA-70-50	2	個			
洗濯機排水トラップ	MB44CWM	1	個			
同上器具据え付け工		1	式			
洗濯機据え付け台土間掘削均し工	800×800×H1500・砕石H100	1	式			
コンクリート打ち込み工	メッシュ筋・鍍鉍え共	1	式			
発生材搬出処分工	ガラ・残土	1	式			
消耗雑材		1	式			
計						

直接工事費 細目別内訳

じゅんとく学童クラブ		機械設備工		流し台設置工		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
流し台	KTD6-85-150DS (SW) ワイド	1	台			
バックガード付き コンロ台	KTD6-85-60BG (SW) ワイド	1	台			
台付シングル混合 水栓	TKS05301J	1	個			
電気温水器	REW12A1BK TOTO	1	台			
密閉式排水ホッパー	RHE98H-50N TOTO	1	個			
IHクッキングヒーター 2口	IHK-WT41S-B脚付 アイリスオーヤマ	1	台			
同上据え付け工		1	式			
配管接続工		1	式			
試運転調整費		1	式			
雑材消耗品		1	式			
資材運搬搬入費		1	式			
計						

直接工事費 細目別内訳

じゅんとく学童クラブ		機械設備工		換気設備工		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
台所用天井埋め込み換気扇	VD-20ZP13	1	台			
天吊り金具	P-08TK3	1	個			
ステンレス製フード	製作品 600×600×H1200	1	台			
同上機器据え付け工		1	式			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	寸数無し 150mm	2	m			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 150mm	1	か所			
ステンレス製FD付 バンドキャップ	FSG150F5MDSQ (5メッシュ) 120℃	1	個			
厨房排気ダクト用防 火材	性能認定品 150mm	2	m			
ステンレス製給気 用バンドキャップ	FSG150F5M (5メッシュ)	1	式			
ステンレス製給気 用レジスター	USR150ADSPR 72℃	1	個			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 150mm	1	か所			
計						

