

南平体育館建設物語

～新たなスポーツコミュニティの拠点を目指して～

発行 日野市文化スポーツ課 電話番号：042-514-8465

FAX：042-583-4483

e-mail：sports@city.hino.lg.jp

日野市建築営繕課

電話番号：042-514-8195

FAX：042-581-2516

e-mail：k-eizen@city.hino.lg.jp

【創刊にあたって】

昭和54年に建設された南平体育館は市の重要なスポーツ拠点として、また浅川以南の身近なスポーツ拠点として多くの皆さまに利用されてきました。しかし、耐震性への課題、また施設の老朽化等により利用者の安全性が確保できないことから令和元年12月より解体工事を行い、市民ワークショップ等で意見のあった内容を設計に反映しながら令和2年6月より建設工事を行っています。令和4年4月からのオープンを目指し、建設工事の進捗及び施設の概要などを皆様にお知らせするため、本ニュースの発行に至りました。

新たな体育館は、浅川以南のコミュニティの拠点となり、そして、市民の森ふれあいホールとあわせて市の2大スポーツの拠点となる施設を目指しています。建設中は市民の皆さまにご不便をおかけしますが、引き続きご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

日野市長 大坪 冬彦

【工事状況】

市民ワークショップを経て設計された南平体育館の工事が始動し、現在に至るまで滞りなく工事は進捗しています。

■工事スケジュール

年	月	項目
令和2年	9月から11月	基礎工事（完了）
	12月	1階床コンクリート打設（完了）
令和3年	1月から2月	1階 柱・壁コンクリート打設
	2月から4月	2階 柱・壁コンクリート打設
	5月から9月	屋根・外壁工事
	10月から11月	内装工事
	11月から12月	外構工事
令和4年	1月から3月	施設開設準備期間
	4月	運用開始

※詳細な作業予定は現場北側道路面に掲示している週間予定表をご覧ください。

【現場状況】

■敷地概要

現在、建設現場（日野市南平四丁目 23 番地の 1）周囲に安全確保の囲いをしております。京王線沿いの道路から北野街道へ工事車両の往来がありますが誘導員の配置、徐行の徹底等、安全に留意し作業を進めております。

■敷地周囲の安全囲い

見通しの悪い T 字路の安全のため囲いを透明にし、カーブミラーを設置しています。

【安全第一】

近隣の皆様からいただいたご意見を基に、より一層安全・環境に配慮し作業を進めます。

■感染症対策

国のガイドラインに沿った感染症対策の一環として、手洗い場（お湯、石鹸）の設置や詰所内もソーシャルディスタンスの呼びかけを進め三密回避を推進します。また、毎日の検温、体調確認の実施をしており、クラスター防止を図ります。

■振動騒音対策

敷地周囲 3 か所に振動騒音計を設置し、作業の近隣への影響を確認しながら作業を進めています。

■クレーン作業

安全作業事項を遵守し転倒・事故防止に努めます。また強風が予想される場合は作業を中止します。

次号は令和 3 年 4 月 15 日号を予定しています
